

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cemento-	m ³		
d.1	10102-08	wo-wapiennej-rozebranie ścian pozostałych budynków i altan ((2.66*2.40*0.12)*2+(2.40*2.40*0.12)*2)+(4.50*3.96*0.12)*2+(2.96*3.96*0.12)*2+(2.50*1.99*0.12)*2+(1.46*1.15*0.12)+(1.88*1.89*0.12)+(3.59*2.10*0.12)+(5.20*0.90*0.12)+(1.20*0.50*0.10)*5+(1.00*0.50*0.10)*5	m ³	16.757	
				RAZEM	16.757
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	10508-05	4.70*3.15	m ²	14.805	
				RAZEM	14.805
3	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	10106-02	45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
d.1	10111-04	61.00*55.00+15.00*14.50	m ²	3572.500	
				RAZEM	3572.500
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	10126-01	3572.500	m ²	3572.500	
				RAZEM	3572.500
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	10108-17	16.757+14.805*0.02+10	m ³	27.053	
				RAZEM	27.053
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	10108-20	Krotność = 6	m ³	27.053	
		27.053		RAZEM	27.053
8	kalk. własna	Opłata składowiskowa	m ³		
d.1		27.053	m ³	27.053	
				RAZEM	27.053
2 Roboty ziemne i drogowe					
9	kalk. własna	Prace pomiarowe i geodezyjne wydzielenia parceli cmentarza oraz alejek dojazdowych	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębierny- mi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - zakup, przywóz , rozścielenie i wyrównanie terenu	m ³		
d.2	20211-01	61.00*55.00*0.4+15.00*14.50*0.40-1001.00*0.4	m ³	1028.600	
				RAZEM	1028.600
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01	52.50+7.50+5.00+54.00+5.00+10.00+20.00+17.00+34.00+43.00+41.00+34.00+38.00+4.00+40.00+4*5.00	m	425.000	
				RAZEM	425.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	425.00*0.15*0.15	m ³	9.563	
				RAZEM	9.563
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.2	0407-04	425.00	m	425.000	
				RAZEM	425.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod- łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	1001+3.00*5.00*2	m ²	1031.000	
				RAZEM	1031.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	1031.00	m ²	1031.000	
				RAZEM	1031.000
16	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-07	1031.00	m ²	1031.000	
				RAZEM	1031.000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	1031.00	m ²	1031.000	
				RAZEM	1031.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.20114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		1031.00	m ²	1031.000	
				RAZEM	1031.000
19	KNR 2-31 d.20511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- bość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		1031.00	m ²	1031.000	
				RAZEM	1031.000
20	KNR 2-21 d.20401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
		3572.500-1031.00	m ²	2541.500	
				RAZEM	2541.500
21	kalk. własna	Nasadenia-tuja szmaragd stożkowa samoformująca- wysokość sadzonek do 50cm	szt		
		360	szt	360.000	
				RAZEM	360.000
3Ogrodzenie obiektu					
22	kalk. własna	Ogrodzenie z elementów panelowych z drutu ocynkowanego gr. 5mm o wysokości 2,00 m na słupkach o rozstawie 2,5m z profili stalowych o przekroju prostokątnym osadzone w stopie fundamentowej, prefabrykowanej z elementem podwalinowym o szer. 25cm (kolor zielony)	m		
		57.50+5.00+38.00+10.00+5.00+34.50+11.00+7.50+11.00	m	179.500	
				RAZEM	179.500
4Przejsie przez istniejący mur wraz z pracami towarzyszącymi i konserwacyjnymi					
23	KNR 4-01 d.40701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		1.25*3.75*22+2.15*3.75*10+0.55*2.15*10	m ²	195.575	
				RAZEM	195.575
24	KNR 4-04 d.40102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie istniejącego muru łączącego starą część cmentarza z nowoprojektowaną	m ³		
		67.00*1.30*0.55	m ³	47.905	
				RAZEM	47.905
25	KNR 2-02 d.40118-14	Słupy i filarki prostokąt.na zapr.cement.2 1/2x2 1/2ceg.	m		
		1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4-01 d.40726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu- tynk na istniejącym ogrodzeniu	m ²		
		195.575	m ²	195.575	
				RAZEM	195.575
27	KNR-W 4-01 d.40308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 4-01 d.40108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		195.575*0.02+47.905	m ³	51.817	
				RAZEM	51.817
29	KNR 4-01 d.40108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	51.817	
		51.817		RAZEM	51.817
30	kalk. własna	Opłata składowiskowa	m ³		
		51.817	m ³	51.817	
				RAZEM	51.817
31	kalk. własna	Koszenie traw i zarolśi na pozostałej części cmentarza	m ²		
		35267-3572.50	m ²	31694.500	
				RAZEM	31694.500