

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0921-04	Dorabianie elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł okiennych lub balkonowych skrzynkowych 409.800*15%	m m	61.470	61.470
2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego 819.600	mb mb	819.600	819.600
3	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych 274.747	m ² m ²	274.747	274.747
4	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 22	szt. szt.	22.000	22.000
5	TZKNBK XII 0301-39	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczeliny 240	szt. szt.	240.000	240.000
6	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 306	szt. szt.	306.000	306.000
7	TZKNBK XII 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 20	msc. msc.	20.000	20.000
8	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 274.474	m ² m ²	274.474	274.474
9	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy 274.474	m ² m ²	274.474	274.474
10	TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz 274.474	m ² m ²	274.474	274.474
11	KNR 19-01 1308-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. do 1,0 m2 21.025	m ² m ²	21.025	21.025
12	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 253.722	m ² m ²	253.722	253.722
13	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 274.747*10%	m ² m ²	27.475	27.475
14	KNR 19-01 1202-06	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby do 0,5 m2 274.747*10%	m ² m ²	27.475	27.475
15	wycena indywidualna	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych-zawrotnice balkonowe 85	szt. szt.	85.000	85.000
16	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - Zawieszenie skrzydeł okiennych wraz z obróbką - przyjęto nakład R-1,00/m2 274.747	m ² m ²	274.747	274.747
17	kalk. własna	Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej- Drwi Ratusza 1	kpl. kpl.	1.000	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o pow. odbicia ponad 5 m2 (21.6*11.3+17.0*3.4+17.2*11.8+20.6*12.8+17.0*3.4+25.3*12.6)*0.6	m ²		
			m ²	687.060	
				RAZEM	687.060
2	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni tynków w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 1145.1-687.06	m ²		
			m ²	458.040	
				RAZEM	458.040
3	kalk.wł.	Mycie powierzchni muru parą wodną pod ciśnieniem bez względu na ilość po-wtórzeń 21.6*11.3+17.0*3.4+17.2*11.8+20.6*12.8+17.0*3.4+25.3*12.6	m ²		
			m ²	1145.100	
				RAZEM	1145.100
4	wycena indy-widualna	Wypełnienie rys i pęknięć ścian iniekcyjnie na głębokość do 40 cm 2*0.9+0.5+1.4+5.3+2+1.6+1+1.5+1.9+1.6+1.7+1.2+3*0.8+5+7+2.1+1+1.3+2.3+0.7+2+0.6+2.3+1.1+1.8+2*1.6	m		
			m	54.300	
				RAZEM	54.300
5	kalk. własna	Scalenie rys i pęknięć ścian za pomocą kotew stalowych 80+34+36	szt		
			szt	150.000	
				RAZEM	150.000
6	wycena indy-widualna	Wzmocnienie całości podłoża po usunięciu wszystkich osłabionych części wypraw poprzez gruntowanie roztworem gotowym 21.6*11.3+17.0*3.4+17.2*11.8+20.6*12.8+17.0*3.4+25.3*12.6	m ²		
			m ²	1145.100	
				RAZEM	1145.100
7	KNR 4-01 0722-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III 458.04	m ²		
			m ²	458.040	
				RAZEM	458.040
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*(1.5*8+1.9+2.6+1.2*4+2*1.5+2.4+5*1.9+4*2.6+8*1.5+4*1.2+1.5+2*1.6+2.4+9*1.5+2*1.4+2*0.7+3*1.6)+2*0.5*22.7+2*0.25*21.8+0.25*(8.5+3.4)	m ²		
			m ²	64.475	
				RAZEM	64.475
9	KNR 19-01 0584-04	Wykonanie i montaż gzym-sów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla-chy miedzianej 2*0.5*22.7+2*0.25*21.8+0.25*(8.5+3.4)	m ²		
			m ²	36.575	
				RAZEM	36.575
10	KNR 19-01 0584-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej 0.3*(1.5*8+1.9+2.6+1.2*4+2*1.5+2.4+5*1.9+4*2.6+8*1.5+4*1.2+1.5+2*1.6+2.4+9*1.5+2*1.4+2*0.7+3*1.6)	m ²		
			m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
11	KNR 4-01 0726-06 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych z wapna trasowego z dodatkiem cementu trasowego 1145.1-98.67-458.04	m ²		
			m ²	588.390	
				RAZEM	588.390
12	KNR 4-01 0733-04	Dodat. nakłady na pogrub. o 10 mm tynków zewn. z zaprawy trasowej. na ścia-nach 588.39	m ²		
			m ²	588.390	
				RAZEM	588.390
13	KNR 19-01 0643-05	Odrzybywanie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. po-nad 5,0 m2- odsalanie w poziomie przyziemia preparatem esco-fluat 29.7*0.5+17.1*0.7+20.6*1.7+25.4*1.45	m ²		
			m ²	98.670	
				RAZEM	98.670
14	KNR 19-01 0811-03	Wykonanie tynków zewnętrznych - Tynki renowacyjne WTA 29.7*0.5+17.1*0.7+20.6*1.7+25.4*1.45	m ²		
			m ²	98.670	
				RAZEM	98.670
15	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - przetarcie i uzupeł-nienie 26.5+2*22.8+17.8	m		
			m	89.900	
				RAZEM	89.900
16	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - przetarcie i uzupełnienie Krotność = 2 26.5+2*22.8+17.8	m		
			m	89.900	
				RAZEM	89.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	TZKNBK VIII 03-81	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy- wyciągnięcie listew z narzutu Opaski okienne 4*1.6+2*1.5+2*1.5+2.2+18*2.0+9*1.5+16*2.0+8*1.5+4*1.6+2*1.5+2*1.5+2.2+11*3.5+6*1.8+16*2.0+8*1.5	m m	 216.000	
				RAZEM	216.000
18	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. Portal kamienny 50*9+2*0.5*15*12+0.5*22*10+2*4*10+5*18	dm ² dm ²	 910.000	
				RAZEM	910.000
19	KNR 4-01 0732-04	Wykonanie boni na ścianach płaskich tynki z zaprawy szlachetnej o dług.w jem dnym odcinku do 5 m 920	m m	 920.000	
				RAZEM	920.000
20	TZKNBK IX 5428-09	Oczyszczenie girland o rysunku średnio złożonym i dług. 100 cm z brudu przy użyciu szczotek- girlandy główic 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	TZKNBK IX 5428-11	Oczyszczenie girland o rysunku średnio złożonym i dług. 100 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	TZKNBK IX 2701-01 analogia	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.do 50 cm - uzupełnienie ubytków metodą narzutową 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
23	TZKNBK IX 5418-01 analogia	Oczyszczenie rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. do 40 cm z brudu przy użyciu szczotek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	TZKNBK IX 5418-03 analogia	Oczyszczenie rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. do 40 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	TZKNBK IX 1701-01 analogia	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym o śr.do 40 cm - uzupełnienie ubytków metodą narzutową 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	TZKNBK IX 5418-13 analogia	Oczyszczenie rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. 80-100 cm z brudu przy użyciu szczotek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	TZKNBK IX 5418-15 analogia	Oczyszczenie rozet okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. 80-100 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	TZKNBK IX 1701-04	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym o śr.do 100 cm - uzupełnienie ubytków metodą narzutową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	wycena indywidualna	Renowacja herbu książąt wittenbersko-oleśnickich na elewacji północnej 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 1505-10 analogia	Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych bez gruntowania farbą silikonową STO Lotusan lub równoważną 21.6*11.3+17.0*3.4+17.2*11.8+20.6*12.8+17.0*3.4+25.3*12.6	m ² m ²	 1145.100	
				RAZEM	1145.100
31	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² 1.2*1.8*2+0.7*1.6*2+1.2*1.8*5+0.9*1.9*8+1.0*0.9*3+1.1*1.8*3+0.9*1.8*2+1.0*0.9	m ² m ²	 43.820	
				RAZEM	43.820

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1.2*1.8*2+0.7*1.6*2+1.2*1.8*5+0.9*1.9*8+1.0*0.9*3+1.1*1.8*3+0.9*1.8*2+1.0*0.9	m ² m ²	 43.820	
				RAZEM	43.820
33	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.2*1.8*2+0.7*1.6*2+1.2*1.8*5+0.9*1.9*8+1.0*0.9*3+1.1*1.8*3+0.9*1.8*2+1.0*0.9	m ² m ²	 43.820	
				RAZEM	43.820
34	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 687.06*0.03	m ³ m ³	 20.612	
				RAZEM	20.612
35	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 20.612	m ³ m ³	 20.612	
				RAZEM	20.612
36	NNRNKB 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m - z osłoną siatkową 15.0*22.0+17.5*12.0+20.5*15+25.5*13	m ² m ²	 1179.000	
				RAZEM	1179.000
37	wycena indywidualna	Badania architektoniczne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000