



Przekrój A-A

(wg rys. D-01)



Przekrój B-B

(wg rys. D-01)



- ① Krawężnik betonowy 15/30cm  
② Obrzeże betonowe 8/30cm  
③ Ława betonowa z oporem (beton C12/15)

a) Konstrukcja jezdni


AC/11/S 50/70	5cm
AC/16/P 50/70	7cm
KŁSM 0-31.5mm	20cm
Uzupełnienie podłoża kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0-100mm	-
RAZEM	32cm

b) Konstrukcja chodnika

Kostka betonowa	8cm
Podsypka cementowo-piaskowa	2cm
KŁSM 0-31.5mm	20cm
Uzupełnienie podłoża kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0-100mm	-
RAZEM	30cm


Szczegół "A"

skala 1:10




Szczegół "B"

skala 1:10



Szczegół "C"

skala 1:10



inwestor/  Gmina Paczków Rynek 1 48-370 Paczków		wykonawca/  BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR"  dr inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów	
lokalizacja inwestycji/  Jedn. ewid.: 160707_5 Paczków - obszar wiejski Obręb: 0012 Wilamowa Działki: 86, 193, 195, 230, 233			
temat/	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy drogi na terenie Gminy Paczków na działkach nr: 233; 230; 193 w Wilamowej		
tytuł rysunku/	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
funkcja/	tytuł, imię i nazwisko/	numer uprawnień/	podpis/
projektant/	dr inż. Krzysztof Michalik	nr upr. bud 58/86	
sprawdzający/	mgr inż. Przemysław Dybał	MAP/0006/POOD/11	
asystent projektanta/	mgr inż. Paweł Żbik		skala/
data/		branża/	faza/
GRUDZIEŃ 2015		DROGI	PROJEKT BUDOWLANY
kopiowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione			numer rysunku/
			D-04