

Paczków, dnia 01 lutego 2017 r.

ZP.27.271.2-2.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowy remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej oraz kompleksowy remont elewacji ratusza Urzędu Gminy Paczków w ramach projektu: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Nr zamówienia ZP.27.271.2.17

Pytanie nr 1

Ponownie prosimy o podanie ilości okładzin z płyt granitowych w strefie cokołu budynku. Z przesłanych rysunków nie można wprost odczytać wymiarów rysunku ponieważ przy każdej ingerencji w rysunki skanowanie, drukowanie itp. rysunek zatracą swoją pierwotną skalę. Odczytanie wymiarów ze skali możliwe jest jedynie z oryginałów rysunków. Jeśli Zamawiający dysponuje rysunkami w wersji edytowalnej np. AutoCad prosimy o ich udostępnienie ponieważ w pełni rozwiąże to sprawę wymiarów.

Odpowiedź

Należy przyjąć obwód cokołu z płyt granitowych $0,65 \times (8,30 + 8,30 + 20,70 + 14,30 + 25,50)$

Pytanie nr 2

W odpowiedzi na pytanie nr 5 Zamawiający uwzględnił konieczność wymiany obejm z ocynkowanych na miedziane. Co w przypadku kiedy korozja spowodowała uszkodzenie rur spustowych i zajdzie konieczność ich wymiany?

Odpowiedź

Rury miedziane są w dobrym stanie technicznym. Nie ma potrzeby ich wymiany na nowe.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie średnicy rur żeliwnych, którymi zakończone mają być rury spustowe.

Odpowiedź

Średnica rur żeliwnych fi 125.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie wymiarów płyty balkonowej nad portalem wejściowym oraz wyraźne określenie prac niezbędnych do wykonania na płycie balkonowej aby wszyscy potencjalni Wykonawcy uwzględnili w swoich wycenach tożsamy zakres robót.

Odpowiedź


Należy uwzględnić oczyszczenie płyty kamiennej balkonu-obmiar $2,5 \text{ m}^2$, ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej SBS 52 mm oraz wykonanie obróbek blacharskich, opierzenia blachy miedzianej w ilości $0,25 \times (3,00 + 1,15 + 1,15 + 1,15 + 1,15 + 1,5 + 1,5)$.

Pytanie nr 5

W odpowiedziach na pytania z dnia 27.01.20 Zamawiający informuje, że nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu. Natomiast w SIWZ XV pkt. 1 wskazuje, że przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. Oba zapisy pozostają ze sobą w sprzeczności biorąc pod uwagę fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego zadania. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawienia kosztorysu ofertowego na kwotę przedstawioną w ofercie w celu uzgodnienia i zatwierdzenia z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem Zabytków.



BURMISTRZ

mgr Artur Rolka