



SKALA 1:25

OD KM 0+180,00 DO KM 0+222,30




Warstwa ścierna - beton asfaltowy 0/8: 4 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/16: 6 cm
Podbudowa pom. z tłucznia kamiennego: 20 cm -tłuczeń: 31,5/63 mm - kliniec: 20/31,5 mm - kruszywo: 4/20 mm
Warstwa oddcinająca z piasku: 15 cm
Grunty rodzimy



Krawężnik betonowy: 15 x 30 cm
Ława betonowa B-15: 20 cm
Podsyпка piaskowa: 5 cm
Grunt rodzimy

Korytko trójkątne 50x50x20
ławka betonowa z oporem: 15 cm
Podsypka z piasku: 5 cm

	
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE BUDART	
48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5, e-mail: tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-86-48	
Nadano i adres obiektu budowlanego:	
Droga dojazdowa w m. Kamienica dz. nr 1305 k. m. 3	
Typ:	
Faza projektu:	Przekrój konstrukcyjny
Projekt budowlany	Data: marzec 2007 r.
	Nr rys.: 3
	Skala: 1:25