



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI I ZJAZDU NA POSESJE


SKALA 1:25

OD KM 0+263,30 DO KM 0+301,03



Warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0/8: 4 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/16: 6 cm
Podbudowa pom. z tłucznia kamiennego: 20 cm -tłuczeń: 31,5/63 mm - kliniec: 20/31,5 mm - kruszywo: 4/20 mm
Warstwa odcinająca z piasku: 15 cm
Grunt rodzimy





Warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0/8: 4 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/16: 6 cm
Podbudowa pom. z tłucznia kamiennego: 15 cm -tłuczeń: 31,5/63 mm - kliniec: 20/31,5 mm - kruszywo: 4/20 mm
Warstwa odsączająca z piasku: 10 cm
Grunt rodzimy



Korytko trójkątne 50x50x20
Ława betonowa z oporem: 15 cm
Podsypka z piasku: 5 cm

Kostka granitowa 15/17: 15 cm
Ława betonowa z oporem: 10 cm
Podsypka z piasku: 5 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa z oporem: 10 cm
Podsypka z piasku: 5 cm

		<b>PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE</b> <b>BUDART</b> 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5, e-mail: tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-96-48	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>Droga dojazdowa w m. Kamienica dz. nr 1305 k. m. 3</b>			
Tytuł: <b>Przekrój konstrukcyjny</b>	Skala: <b>1:25</b>		
Data: <b>marzec 2007 r.</b>	Nr rys.: <b>6</b>		
<b>Branża: Drogowa</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Arkadiusz DRÓŻDZ</b>	Specjalność i nr uprawnień: <b>budowlano- konstr. - 82/02/Op</b>	Podpis: 	
Opracowanie: <b>mgr inż. Jan DRÓŻDŻ</b>	Specjalność i nr uprawnień: <b>konstr. - 259/88/Op</b>	Podpis: 	
Sprawdzający: 	Specjalność i nr uprawnień: 	Podpis: 	
Licencja oprogramowania: 		InteliCad nr: EN01 - E08R - LW7V - J91B	