

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji					
1		REMONT ELEWACJI			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02				
	elewacja południowo-zachodnia	$11,20 * 5,80 + 12,20 * 5,05 + 12,20 * 5,65 + 5,05 * 12,20 + 11,20 * 4,69$	m ²	309,638	
	elewacja północno-zachodnia	$12,20 * 5,85 + 13,50 * 4,77 + 12,20 * 5,85$	m ²	207,135	
	elewacja północno-wschodnia "frontowa"	$11,20 * 7,30 + 13,50 * 4,20 + 11,20 * 7,30$	m ²	220,220	
	elewacja pncno-za-chodnia	$11,20 * 5,80 + 12,20 * 5,05 + 12,20 * 5,65 + 5,05 * 12,20 + 11,20 * 4,69$	m ²	309,638	
2	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	RAZEM	1 046,631
d.1	0420-04	$2,50 * 2,50 + 2,50 * 3,15$	m ²	14,125	
3	KNR 4-01			RAZEM	14,125
d.1	0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
	elewacja południowo-zachodnia	$11,20 * 5,80 + 12,20 * 5,05 + 12,20 * 5,65 + 5,05 * 12,20 + 11,20 * 4,69 - 1,30 * 2,16 + 1,30 * 2,16 * 2 + 1,60 * 1,30 + (1,30 * 2,16 - 2,00 * 1,00)$	m ²	315,334	
	balkony	$4,50 * 1,95 + 0,30 * (1,85 + 4,50 + 1,85) * 2$	m ²	13,695	
	elewacja północno-zachodnia	$12,20 * 5,85 + 13,50 * 4,77 + 12,20 * 5,85 + 0,05 * 11,20 * 4$	m ²	209,375	
	elewacja północno-wschodnia "frontowa"	$11,20 * 7,30 + 13,50 * 4,20 + 11,20 * 7,30 - 3,05 * 3,15 + (3,05 * 1,60 * 2 + 3,05 * 0,95 * 2 + 3,05 * 3,15 - 2,40 * 1,40 + 2,25 * 3,15)$	m ²	239,503	
	elewacja północno-zachodnia	$11,20 * 5,80 + 12,20 * 5,05 + 12,20 * 5,65 + 5,05 * 12,20 + 11,20 * 4,69$	m ²	309,638	
4	KNR 4-01			RAZEM	1 087,545
d.1	0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		$1087,545 * 0,02$	m ³	21,751	
5	KNR 4-01			RAZEM	21,751
d.1	0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za na- stępne 5 km	m ³		
		$1087,545 * 0,02$	m ³	21,751	
6	TZKNBK IV			RAZEM	21,751
d.1	-90	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemuro- wanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1 ceg.	m		
		$2,00 + 11,50$	m	13,500	
7	Kalkulacja			RAZEM	13,500
d.1	indywidual- na	Montaż w murze klamer z pręta o śr. 10mm na pęknięciach (w rozstawie co 50 cm) - przycięcie pręta, wygięcie i zaostrenie, wywiercenie 2 otwo- rów w murze, wykucie bruzdy, montaż klamry, zatynkowanie bruzdy	szt		
		$13,50 / 0,50$	szt	27,000	
8	KNR 4-01			RAZEM	27,000
d.1	0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		16	szt.	16,000	
9	KNR 4-01			RAZEM	16,000
d.1	0716-01	Tynki zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
	elewacja południowo-zachodnia	$11,20 * 5,80 + 12,20 * 5,05 + 12,20 * 5,65 + 5,05 * 12,20 + 11,20 * 4,69 - 1,30 * 2,16 + 1,30 * 2,16 * 2 + 1,60 * 1,30 + (1,30 * 2,16 - 2,00 * 1,00)$	m ²	315,334	
	elewacja północno-zachodnia	$12,20 * 5,85 + 13,50 * 4,77 + 12,20 * 5,85 + 0,05 * 11,20 * 4$	m ²	209,375	
	elewacja północno-wschodnia "frontowa"	$11,20 * 7,30 + 13,50 * 4,20 + 11,20 * 7,30 - 3,05 * 3,15 + (3,05 * 1,60 * 2 + 3,05 * 0,95 * 2 + 3,05 * 3,15 - 2,40 * 1,40)$	m ²	232,415	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	elewacja północno-zachodnia	$11,20 * 5,80 + 12,20 * 5,05 + 12,20 * 5,65 + 5,05 * 12,20 + 11,20 * 4,69$	m ²	309,638	
10	KNR 4-01 d.1 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $4,50 * 1,95 + 0,30 * (1,85 + 4,50 + 1,85) * 2$ $2,25 * 3,15$	m ² m ² m ²	RAZEM 13,695 7,088	1 066,762
11	KNR 4-01 d.1 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (35% powierzchni) $1066,762 * 0,35$	m ² m ²	RAZEM 373,367	20,783
12	KNR 4-01 d.1 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach 1066,762	m ² m ²	RAZEM 1 066,762	373,367
13	KNR 19-01 d.1 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm $5,80 * 3 + 2,73 * 2 + 15,72 * 3 + 19,40 * 3$ $15,72 + 2,70 * 2$ $4,20 + 4,20 + 1,30 * 2$	m m m m	RAZEM 128,220 21,120 11,000	1 066,762
14	KNR 19-01 d.1 0823-02	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 15 cm $(0,95 + 1,70 * 2) * 6 + (0,95 + 1,60 * 2) + (1,00 + 2,25 * 2) + (0,75 + 1,18 * 2)$ $(1,00 + 0,50) * 2 * 3$ $(0,95 + 1,60 * 2) * 8 + (0,95 + 1,70 * 2) * 4 + (0,80 + 1,30 * 2) * 2 + (0,80 + 1,20 * 2) * 2$ $(1,00 + 0,50) * 2 * 3$ $(0,95 + 1,70 * 2) * 15$ $(1,00 + 0,50) * 2 * 9$ $(0,95 + 1,70 * 2) * 12 + (1,00 + 1,20 * 2) * 2$ $(1,00 + 0,50) * 2 * 3$	m m m m m m m m m	RAZEM 38,860 9,000 63,800 9,000 65,250 27,000 59,000 9,000	160,340
15	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 1066,762	m ² m ²	RAZEM 1 066,762	280,910
16	KNR 4-01 d.1 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (malowanie DWUKROTNE wsp. = 2) 1066,762	m ² m ²	RAZEM 1 066,762	1 066,762
17	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (balkony) $1,10 * (1,90 + 4,50 + 1,90) * 2$	m ² m ²	RAZEM 18,260	18,260
18	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,40 * 0,40	m ² m ²	RAZEM 0,160	0,160
19	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $1,40 * 2,40 * 4,50$	m ² m ²	RAZEM 15,120	15,120
20	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (wsp. obliczeniowy wg. tab. 9914 rozdz. XII) $wsp. = 1,50 * 2 + 0,50 + 0,50 * 2 = 4,50$ $1,40 * 2,40 * 4,50$	m ² m ²	RAZEM 15,120	15,120
21	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł (podokienniki z blachy powlekanej) 16	szt. szt.	RAZEM 16,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie - cokoły		RAZEM	16,000
d.1	0716-02	$0,70 * (19,40 + 16,05) * 2 - 0,70 * (3,13 + 1,60)$	m ²		
			m ²	46,319	
23	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 50 mm tynków cementowo-wapien- nych na ścianach		RAZEM	46,319
d.1	0719-03	$0,70 * (19,40 + 16,05) * 2 - 0,70 * (3,13 + 1,60)$	m ²		
			m ²	46,319	
24	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz- chniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku		RAZEM	46,319
d.1	0213-01	$0,50 * (19,40 + 16,05) * 2 - 0,50 * (3,13 + 1,60)$	m ²		
			m ²	33,085	
25	Kalkulacja	Naprawa schodów kamiennych, posadzki i murków przed wejściem do bu- dynku		RAZEM	33,085
d.1	indywidual- na	1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Janusz Warycki
mgr inż. budownictwa
Nr ewid. inż. DPL/0684/OWOK/11
Miejsce: KRAKÓW, data: 2011-01-11