

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul. Narutowicza 13-15, Paczków					
1		REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ NARUTOWICZA 13-15			
1.1		Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
	parter 13	1,1 * 1,9 * 2 + 1,25 * 2,6	m2	7,430	
	1 piętro 13	0,85 * 1,40 * 3	m2	3,570	
	2 piętro 13	0,85 * 1,1 * 3	m2	2,805	
	strych 13	0,45 * 0,85 + 3,14 * 0,3 * 0,3	m2	0,665	
	parter 15	3,05 * 1,20 + 2,05 * 1,42 * 2 + 2,81 * 1,12	m2	12,629	
	1 piętro 15	1,50 * 0,90 * 3	m2	4,050	
	2 piętro 15	1,31 * 0,90 * 3	m2	3,537	
	strych 15	0,90 * 0,55 * 2 + 0,4 * 0,4	m2	1,150	
				RAZEM	35,836
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż reklamy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	Narutowicza 13	6,53 * 0,4 + 4,1 * 0,4 + 6,8 * 0,6 + 4,65 * 0,4 + 0,7 * 2 * 0,4	m2	10,752	
	Narutowicza 15	8,60 * 0,6 + 8,66 * 0,40 * 2 + 8,66 * 0,6 + 0,60 * 0,30 * 3 + 1,50 * 0,30 * 3	m2	19,174	
				RAZEM	29,926
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		10 * 3	m	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	drzwi wejściowe	3,05 * 1,2	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
7 d.1.1	kalk. własna	Zakup drzwi drewnianych zewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł	m2		
		poz.6	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
9 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
		poz.4 * 0,006	t	0,180	
				RAZEM	0,180
1.2		Usunięcie cementowych narzutów i pozostałości po pracach naprawczych z warstwy starego tynku - skucie, skrobanie			
10 d.1.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
	50% powierzchni gładkiej	poz.13 * 50%	m2	64,779	
	20% obramień	poz.14 * 20%	m2	3,496	
	20% gzymsów	poz.15 * 20%	m2	4,588	
				RAZEM	72,863
1.3		Usunięcie wtórnych wymalowań i napraw, czyszczenie			
11 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Analogia. Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12 - poz.10	m2	97,111	
				RAZEM	97,111
12 d.1.3	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		poz.13	m2	129,558	
		poz.14	m2	17,478	
		poz.15	m2	22,938	
				RAZEM	169,974
13 d.1.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2		
	Narutowicza 13	6,85 * 10,20 + 13,70 <attyka>	m2	83,570	
	Narutowicza 15	9,91 * 10,04 + 0,5 * 9,91 * 4,59	m2	122,240	
	minus okna	-poz.1	m2	-35,836	
	minus obramienia	-poz.14	m2	-17,478	
	minus gzymsy	-poz.15	m2	-22,938	
				RAZEM	129,558
14 d.1.3	TZKNBK VIII 05-150	Czyszczenie ściernie lub chemiczne kominków, portali, sterczyn, obramień, konsoli i kroksztynów - obramienia	m2		
	Narutowicza 13	(2,35 * 0,20 * 2 + 1,4 * 0,2 + 1,4 * 0,25) * 2 + 2,75 * 2 * 0,2 + 1,6 * 0,2	m2	4,560	
		(1,6 * 0,2 * 2 + 1,2 * 0,2) * 3	m2	2,640	
		(1,3 * 0,2 * 2 + 1,2 * 0,2) * 3	m2	2,280	
	Narutowicza 15	(1,71 * 0,20 * 2 + 1,32 * 0,20) * 3	m2	2,844	
		(1,52 * 0,20 * 2 + 1,32 * 0,20) * 3	m2	2,616	
		(1,12 * 0,1 * 2 + 0,77 * 0,1 * 2) * 2	m2	0,756	
		1,32 * 0,45 * 3 <plyciny podokienne>	m2	1,782	
				RAZEM	17,478
15 d.1.3	TZKNBK VIII 05-149	Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk	m2		
	gzyms wieńczący	6,75 * 0,60 + 8,58 * 0,60	m2	9,198	
	gzyms międzypiętrowy	6,55 * 0,35 + 8,66 * 0,35	m2	5,324	
	gzyms podokienny IIp	6,60 * 0,2 + 8,66 * 0,20	m2	3,052	
	gzyms parapetowy I p	1,25 * 3 * 0,2 + 8,66 * 0,20	m2	2,482	
	gzyms nadokienny	1,47 * 0,15 * 3	m2	0,662	
	gzyms attyki	3,7 * 0,60	m2	2,220	
				RAZEM	22,938
16 d.1.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie całości wodą z detergentem pod ciśnieniem, preparat Baumit ReClean	m2		
		poz.12	m2	169,974	
				RAZEM	169,974
1.4		Uzupełnienie spoin, wzmocnienie tynku			
17 d.1.4	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.13 * 50%	m2	64,779	
				RAZEM	64,779
18 d.1.4	KNR 19-01 0828-03	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, attyki	m2		
		poz.15 * 20%	m2	4,588	
				RAZEM	4,588
19 d.1.4	KNR 19-01 0828-04	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - kominki, portale, sterczyny, obramienia, konsole itp.	m2		
		poz.14 * 20%	m2	3,496	
				RAZEM	3,496
20 d.1.4	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		poz.17	m2	64,779	
				RAZEM	64,779

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.4	KNR 19-01 0829 -03	Oczyszczenie ścienne lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, attyki poz.18	m2 m2	 4,588	
				RAZEM	4,588
22 d.1.4	KNR 19-01 0829 -04	Oczyszczenie ścienne lub chemiczne wykutych spoin - kominki, portale, sterczyny, obramienia, konsole itp. poz.19	m2 m2	 3,496	
				RAZEM	3,496
23 d.1.4	KNR 19-01 0830 -02	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. do 5 m2 przy ilości otworów ponad 5 szt/m2 - przyjęto 25% poz.13 * 25%	m2 m2	 32,390	
				RAZEM	32,390
24 d.1.4	KNR 0-25 0101- 01	Mycie całości wodą z detergentem pod ciśnieniem, preparat Baunit ReClean poz.12	m2 m2	 169,974	
				RAZEM	169,974
1.5		Przygotowanie powierzchni muru do tynkowania			
25 d.1.5	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin, zaprawa Baunit SP 64 G poz.17 + poz.18 + poz.19	m2 m2	 72,863	
				RAZEM	72,863
26 d.1.5	TZKNBK XV 0102-01	Analogia . Dezynfekcja murów preparatem Baunit FungoFluid poz.12	m2 m2	 169,974	
				RAZEM	169,974
27 d.1.5	KNR 0-40 0212- 02	Wzmocnienie podłoża, preparatem paroprzepuszczalnym o warstwie głęboko penetrującej Baunit -MultiPrimer poz.12	m2 m2	 169,974	
				RAZEM	169,974
1.6		Tynki renowacyjne			
28 d.1.6	KNR 0-40 0209- 01	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa tynkarska Baunit SanierVorspritz SV 61 obrzutka renowacyjna poz.17	m2 m2	 64,779	
				RAZEM	64,779
29 d.1.6	KNR 0-40 0210- 01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa tynkarska Baunit SanierPutz Grob SP64 G poz.17	m2 m2	 64,779	
				RAZEM	64,779
30 d.1.6	KNR 0-40 0210- 02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, zaprawa tynkarska Baunit SanierPutz Grob SP64 G poz.17	m2 m2	 64,779	
				RAZEM	64,779
31 d.1.6	KNR 0-40 0210- 01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa tynkarska Baunit Selfpor SanierPutz SP64 P poz.17	m2 m2	 64,779	
				RAZEM	64,779
1.7		Naprawa tynków ciągnionych			
32 d.1.7	KNR 19-01 0819 -07	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy - zaprawa Baunit Bayosan SM 86	m		
	Narutowicza 13	27,35 * 20%	m	5,470	
	Narutowicza 15	42,93 * 20%	m	8,586	
				RAZEM	14,056
33 d.1.7	KNR 19-01 0819 -08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m		
	Narutowicza 13	10,45 * 20%	m	2,090	
	Narutowicza 15	8,58 * 20%	m	1,716	
				RAZEM	3,806
34 d.1.7	KNR 19-01 0819 -07	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40 cm- obramienia okien - zaprawa Baunit Bayosan SM 86	m		
	Narutowicza 13	46,7 * 20%	m	9,340	
	Narutowicza 15	34,86 * 20%	m	6,972	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,312
1.8		Szpachlowanie			
35 d.1.8	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie Baunit multiContact MC 55 W	m2		
		poz.12	m2	169,974	
				RAZEM	169,974
36 d.1.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, środek gruntujący pod farby silikonowe Baunit MultiPrimer	m2		
		poz.12	m2	169,974	
				RAZEM	169,974
37 d.1.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa Baunit SilikonColor	m2		
		poz.12	m2	169,974	
				RAZEM	169,974
1.9		Wykonanie obróbek blacharskich			
38 d.1.9	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie	m2		
		(10,7 + 19,17) * 0,30	m2	8,961	
				RAZEM	8,961
39 d.1.9	KNR 19-01 0538-05	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, szerokość ponad 50 cm	m2		
		4,08 * 0,60 + 10,356 * 0,60	m2	8,662	
				RAZEM	8,662
40 d.1.9	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich, pasów elewacyjnych, szerokość ponad 25 cm	m2		
		(6,672 + 8,818) * 0,40	m2	6,196	
				RAZEM	6,196
41 d.1.9	KNNR 2 0505-07	Zawieszenie rur spustowych, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15 cm	m		
		poz.5	m	30,000	
				RAZEM	30,000
42 d.1.9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.10 * 0,03	m3	2,186	
		poz.11 * 0,002	m3	0,194	
		(poz.17 + poz.18 + poz.19) * 0,02	m3	1,457	
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	5,337
43 d.1.9	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
	Narutowicza 13	7,00 * 14,00	m2	98,000	
	Narutowicza 15	8,90 * 14,90	m2	132,610	
				RAZEM	230,610
44 d.1.9	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.43	m2	230,610	
				RAZEM	230,610
45 d.1.9	KNNR 2 1506-01 z.sz.5.2.	Instalacje ogromowe rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny	m2		
		poz.43	m2	230,610	
				RAZEM	230,610
46 d.1.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 62)			
2		REMONT ELEWACJI TYLNEJ NARUTOWICZA 13-15			
2.1		Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe			
47 d.2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
	parter	1,5 * 1,55 + 1,3 * 1,50 + 1,2 * 1,0 + 1,25 * 1,0 * 2	m2	7,975	
	I piętro	1,45 * 1,05 * 2 + 2,05 * 1,05 + 1,45 * 1,05 * 3	m2	9,765	
	II piętro	1,45 * 1,05 * 6	m2	9,135	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poddasze	1,3 * 0,9 * 2 + 0,8 * 0,65	m2	2,860	
				RAZEM	29,735
48 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru stalowych elementów	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
49 d.2.1	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.1	KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,7 * 2	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
51 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	drzwi wejściowe tyłne	2,20 * 1,10	m2	2,420	
				RAZEM	2,420
52 d.2.1	kalk. własna	Zakup drzwi drewnianych zewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.1	KNR-W 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł	m2		
		poz.51	m2	2,420	
				RAZEM	2,420
54 d.2.1	KNR 4-01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.2.1		Zakup i dostarczenie stolarki okiennej (według wytycznych konserwatora zabytków)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.2.1	KNR 0-19 1023- 06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.2.1	wycena indywidualna	Montaż anteny satelitarnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.2.1	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	parapety lp	1,05 * 2 * 0,35 + 1,05 * 3 * 0,35	m2	1,838	
	llp	1,05 * 6 * 0,35	m2	2,205	
	poddasze	0,9 + 0,65 * 0,35	m2	1,128	
	przybudówka	17,3 * 0,32 <pas nadrynnowy>	m2	5,536	
		28,1 * 0,36 <opierzenie attyk, wiatrownica pod dachówkę>	m2	10,116	
				RAZEM	20,823
59 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		3,10 + 4,30 + 8,70 + 8,60	m	24,700	
				RAZEM	24,700
60 d.2.1	KNR 4-01 0535- 05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		3 * 10	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2.2		Usunięcie cementowych narzutów i pozostałości po pracach naprawczych z warstwy starego tynku - skucie, skrobanie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		poz.63 * 30%	m2	75,926	
				RAZEM	75,926
2.3		Usunięcie wtórnych wymalowań i napraw, czyszczenie			
62 d.2.3	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Analogia. Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.63 - poz.61	m2	177,161	
				RAZEM	177,161
63 d.2.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2		
		7,24 * 10,25 + 8,20 + 12,40 * 2,77 + 10,25 * 1,80	m2	135,208	
		8,51 * 6,53 + 12,90 + 8,51 * 3,74 + 8,56 * 4,0 + 11,24 * 0,75	m2	142,968	
		0,87 * 0,93 * 2 + 0,87 * 0,6 * 4 + 0,87 * 0,27 * 4	m2	4,646	
	minus okna	-poz.47	m2	-29,735	
				RAZEM	253,087
64 d.2.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie całości wodą z detergentem pod ciśnieniem, preparat Baumi ReClean	m2		
		poz.63	m2	253,087	
				RAZEM	253,087
2.4		Uzupełnienie spoin, wzmocnienie tynku			
65 d.2.4	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.61	m2	75,926	
				RAZEM	75,926
66 d.2.4	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		poz.61	m2	75,926	
				RAZEM	75,926
67 d.2.4	KNR 19-01 0830-02	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. do 5 m2 przy ilości otworów ponad 5 szt/m2 - przyjęto 25%	m2		
		poz.62 * 25%	m2	44,290	
				RAZEM	44,290
68 d.2.4	KNR 0-25 0101-01	Mycie całości wodą z detergentem pod ciśnieniem, preparat Baumi ReClean	m2		
		poz.63	m2	253,087	
				RAZEM	253,087
2.5		Przygotowanie powierzchni muru do tynkowania			
69 d.2.5	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin, zaprawa Baumi SP 64 G	m2		
		poz.61	m2	75,926	
				RAZEM	75,926
70 d.2.5	TZKNBK XV 0102-01	Analogia . Dezynfekcja murów preparatem Baumi FungoFluid	m2		
		poz.63	m2	253,087	
				RAZEM	253,087
71 d.2.5	KNR 0-40 0212-02	Wzmocnienie podłoża, preparatem paroprzepuszczalnym o warstwie głęboko penetrującej Baumi -MultiPrimer	m2		
		poz.63	m2	253,087	
				RAZEM	253,087
72 d.2.5	KNR BC-02 0127-04	Odrzyskanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Algizid - mechanicznie, natrysk dwukrotny Krotność = 2	m2		
		poz.61 * 50%	m2	37,963	
				RAZEM	37,963
		Mnożnik przedmiaru		* 2	75,926
2.6		Tynki renowacyjne			
73 d.2.6	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szcpeana, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa tynkarska Baumi SanierVorspritz SV 61 obrzutka renowacyjna	m2		
		poz.61	m2	75,926	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,926
74 d.2.6	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa tynkarska Baunit SanierPutz Grob SP64 G	m2		
		poz.61	m2	75,926	
				RAZEM	75,926
75 d.2.6	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa tynkarska Baunit Selfpor SanierPutz SP64 P	m2		
		poz.61	m2	75,926	
				RAZEM	75,926
2.7		Szpachlowanie			
76 d.2.7	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie Baunit multiContact MC 55 W	m2		
	ściany nie docieplane	1,90 * 10,25 + 12,40 * 2,77	m2	53,823	
				RAZEM	53,823
2.8		Docieplenie elewacji			
77 d.2.8	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
	ściana nad tarasem	8,40	m	8,400	
	przybudówka Narutowicza 13	8,80 + 9,30 7,30	m m	18,100 7,300	
				RAZEM	33,800
78 d.2.8	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUNIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
	minus ściany niedocieplane	poz.63 -poz.76	m2 m2	253,087 -53,823	
				RAZEM	199,264
79 d.2.8	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUNIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		poz.81 * 0,20	m2	15,380	
				RAZEM	15,380
80 d.2.8	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach parteru	m2		
		(8,7 + 9,20 + 7,40) * 2,5	m2	63,250	
				RAZEM	63,250
81 d.2.8	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - naroża budynku, ościeża okienne i drzwiowe	m		
		1,5 * 2 + 1,55 + 1,3 * 2 + 1,50 + 1,2 * 2 + 1,0 + (1,25 * 2 + 1,0) * 2	m	19,050	
		(1,45 * 2 + 1,05) * 2 + 2,05 * 2 + 1,05 + (1,45 * 2 + 1,05) * 3	m	24,900	
		(1,45 * 2 + 1,05) * 6	m	23,700	
		(1,3 * 2 + 0,9) * 2 + 0,8 * 2 + 0,65	m	9,250	
				RAZEM	76,900
82 d.2.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, środek gruntujący pod farby silikonowe Baunit MultiPrimer	m2		
		poz.63	m2	253,087	
				RAZEM	253,087
83 d.2.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotnie, farba silikonowa Baunit SilikonColor	m2		
		poz.63	m2	253,087	
				RAZEM	253,087
2.9		Wykonanie obróbek blacharskich			
84 d.2.9	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie	m2		
		poz.58	m2	20,823	
				RAZEM	20,823
85 d.2.9	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm	m2		
		23,90 * 0,46	m2	10,994	
				RAZEM	10,994
86 d.2.9	KNR 19-01 0538-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych przy dachu krytym dachówką	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,17 * 0,70	m2	13,419	
				RAZEM	13,419
87 d.2.9	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rynny dachowe półokrągłe	m		
		poz.59	m	24,700	
				RAZEM	24,700
88 d.2.9	KNNR 2 0505-07	Zawieszenie rur spustowych, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15 cm	m		
		poz.60	m	30,000	
				RAZEM	30,000
89 d.2.9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.61 * 0,03	m3	2,278	
		poz.62 * 0,002	m3	0,354	
		poz.65 * 0,01	m3	0,759	
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	4,891
90 d.2.9	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
	ściana nad tarasem	8,7 * 9,50	m2	82,650	
	przybudówka	8,7 * 4,8 + 8,7 * 4,8	m2	83,520	
	Narutowicza 13	8,5 * 12,0 + 2,0 * 10,50 + 12,40 * 2,80	m2	157,720	
				RAZEM	323,890
91 d.2.9	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.90	m2	323,890	
				RAZEM	323,890
92 d.2.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88)			