

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wymiana stolarki drzwi wejściowych do budynku 2 szt, pomniejszenie otworów okiennych na klatce schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej 6 szt - okna białe uchylne i otwierane + remont klatki schodowej.					
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,30*6+0,90*6+1,00*8 21,20	m m	21,200	
				RAZEM	21,200
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,05*1,00*8 16,40	m2 m2	16,400	
				RAZEM	16,400
3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,65*1,00*8 5,20	m3 m3	5,200	
				RAZEM	5,200
4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,65*1,00*8*2 10,40	m2 m2	10,400	
				RAZEM	10,400
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	NNRNKB 202 1016-04	(z.l) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 "Poltrocal" 1,65*1,00*8 13,20	m2 m2	13,200	
				RAZEM	13,200
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,05*1,00*2 4,10	m2 m2	4,100	
				RAZEM	4,100
8	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,05*1,00 4,10	m2 m2	4,100	
				RAZEM	4,100
9	KNR-W 2-02 1040-03	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2,05*1,00 2,050	m2 m2	2,050	
				RAZEM	2,050
10	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1,57*2,03 3,187	m2 m2	3,187	
				RAZEM	3,187
11	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,57*2,03+1,10*(16,75-0,50-0,50-2,25) 18,037	m2 m2	18,037	
				RAZEM	18,037
12	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 2,70*7,80 21,060	m2 m2	21,060	
				RAZEM	21,060
13	KNR 4-01 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 2,70*7,80 21,060	m2 m2	21,060	
				RAZEM	21,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² sufity $2,60 \times 2,70 + 1,70 \times 1,65 + 0,24 \times 1,62 + 1,21 \times (0,5 + 1,80) + 2,67 \times 1,37 + 1,23 \times 2,32 + 2,78 \times 1,87 + 1,16 \times 2,44 + 2,63 \times 2,65 + 1,16 \times 1,62 + 2,85 \times (2,05 + 0,15) + 1,16 \times (2,50 + 0,15) + 2,95 \times 1,73 + 1,16 \times (2,66 + 0,25 + 0,10) + 2,50 \times 2,54 + 1,40 \times (0,20 + 0,25) = 2,74 \times 6,98$ ściany $1,90 \times (2,70 + 2,60) \times 2 + 1,50 \times 1,00 \times 2 + 1,70 \times 0,53 + 1,62 \times 0,30 + 2,40 \times 0,58 + 0,67 \times (1,45 + 2,67 + 1,12) + 0,73 \times (1,77 + 2,78 + 1,68) + 1,11 \times (2,78 + 2,74 + 2,75) + 2,55 \times 4,14 + 2,87 \times 2,74 + 2,87 \times 6,98 - 1,42 \times 2,73 + 3,22 \times 0,72 + 1,37 \times (2,54 + 2,87 + 2,87 + 4,80) = 190,015$	m ²	190,015	
				RAZEM	190,015
15	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie sufity $2,60 \times 2,70 + 1,70 \times 1,65 + 0,24 \times 1,62 + 1,21 \times (0,5 + 1,80) + 2,67 \times 1,37 + 1,23 \times 2,32 + 2,78 \times 1,87 + 1,16 \times 2,44 + 2,63 \times 2,65 + 1,16 \times 1,62 + 2,85 \times (2,05 + 0,15) + 1,16 \times (2,50 + 0,20) + 2,63 \times (2,87 + 0,20 + 0,20) + 1,16 \times (2,50 + 0,15) + 2,90 \times 1,73 + 1,16 \times (2,66 + 0,25 + 0,10) + 2,50 \times 2,54 + 1,40 \times (0,20 + 0,25) = 2,74 \times 6,98$ ściany $1,90 \times (2,70 + 2,60) \times 2 + 1,50 \times 1,00 \times 2 + 1,70 \times 0,53 + 1,62 \times 0,30 + 2,40 \times 0,58 + 0,67 \times (1,45 + 2,67 + 1,12) + 0,73 \times (1,77 + 2,78 + 1,68) + 1,11 \times (2,78 + 2,74 + 2,75) + 2,55 \times 4,14 + 2,87 \times 2,74 + 2,87 \times 6,98 - 1,42 \times 2,73 + 3,22 \times 0,72 + 1,37 \times (2,54 + 2,87 + 2,87 + 4,80) = 190,015$	m ²	190,015	
				RAZEM	190,015
16	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ściany $1,90 \times (2,70 + 2,60) \times 2 + 1,50 \times 1,00 \times 2 + 1,70 \times 0,53 + 1,62 \times 0,30 + 2,40 \times 0,58 + 0,67 \times (1,45 + 2,67 + 1,12) + 0,73 \times (1,77 + 2,78 + 1,68) + 1,11 \times (2,75 + 2,74 + 2,75) + 2,55 \times 4,14 + 2,87 \times 2,74 + 2,87 \times 6,98 - 1,42 \times 2,73 + 3,22 \times 0,72 + 1,37 \times (2,54 + 2,87 + 2,87 + 4,80) = 97,939$	m ²	97,939	
				RAZEM	97,939
17	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku sufity $2,60 \times 2,70 + 1,70 \times 1,65 + 0,24 \times 1,62 + 1,21 \times (0,5 + 1,80) + 2,67 \times 1,37 + 1,23 \times 2,32 + 2,78 \times 1,87 + 1,16 \times 2,44 + 2,63 \times 2,65 + 1,16 \times 1,62 + 2,85 \times (2,05 + 0,15) + 1,16 \times (2,50 + 0,20) + 2,63 \times (2,87 + 0,20 + 0,20) + 1,16 \times (2,50 + 0,15) + 2,90 \times 1,73 + 1,16 \times (2,66 + 0,25 + 0,10) + 2,50 \times 2,54 + 1,40 \times (0,20 + 0,25) = 2,74 \times 6,98$	m ²	92,076	
				RAZEM	92,076
18	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunтовaniem sufity $2,60 \times 2,70 + 1,70 \times 1,65 + 0,24 \times 1,62 + 1,21 \times (0,5 + 1,80) + 2,67 \times 1,37 + 1,23 \times 2,32 + 2,78 \times 1,87 + 1,16 \times 2,44 + 2,63 \times 2,65 + 1,16 \times 1,62 + 2,85 \times (2,05 + 0,15) + 1,16 \times (2,50 + 0,20) + 2,63 \times (2,87 + 0,20 + 0,20) + 1,16 \times (2,50 + 0,15) + 2,90 \times 1,73 + 1,16 \times (2,66 + 0,25 + 0,10) + 2,50 \times 2,54 + 1,40 \times (0,20 + 0,25) = 2,74 \times 6,98$ ściany $1,90 \times (2,70 + 2,60) \times 2 + 1,50 \times 1,00 \times 2 + 1,70 \times 0,53 + 1,62 \times 0,30 + 2,40 \times 0,58 + 0,67 \times (1,45 + 2,67 + 1,12) + 0,73 \times (1,77 + 2,78 + 1,68) + 1,11 \times (2,75 + 2,74 + 2,75) + 2,55 \times 4,14 + 2,87 \times 2,74 + 2,87 \times 6,98 - 1,42 \times 2,73 + 3,22 \times 0,72 + 1,37 \times (2,54 + 2,87 + 2,87 + 4,80) = 190,015$	m ²	190,015	
				RAZEM	190,015
19	NNRNKB 202 0933- 01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - mozaika lamperia $1,40 \times (1,67 + 0,20 + 1,80 + 1,43 + 0,10 + 0,20) + 1,40 \times 3,95 + 2,40 \times 1,20 + 1,40 \times (1,45 + 2,67 + 1,12) + 1,22 \times 2,68 + 1,40 \times (1,77 + 2,78 + 1,68) + 1,42 \times (1,17 + 1,42 + 0,25 + 0,68 + 0,25 + 0,90 + 0,72 + 1,21) + 1,14 \times 3,82 + 1,40 \times (2,74 + 2,00) - 0,90 \times 0,95 + 0,10 \times 1,05 + 1,40 \times (3,60 + 1,31 + 0,20 + 0,20 + 0,62 + 0,10 + 0,20 + 0,45 + 0,65 + 0,25 + 0,70 + 0,25 + 0,25 + 4,58) = 73,614$	m ²	73,614	
				RAZEM	73,614
20	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $1,00 \times (2,40 + 0,60 + 4,27 + 0,60 + 4,60 + 0,64 + 0,75 + 4,70 + 0,70 + 4,70 + 0,70 + 0,64 + 0,75 + 4,80 + 0,70 + 4,60 + 0,70 + 5,25 + 0,60 + 4,60 + 1,70) = 49,00$	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - boki schodów 0,27*[1,04*1,52+0,87*(2,75+0,55+2,75+0,55+2,75+0,55+2,75+0,55+2,80+0,55+2,75+0,55+2,75)] 7,286	m ² m ²	 7,286	
				RAZEM	7,286
22	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1,30*2+1,30*2+1,30*2+2,53*2+0,40*2+2,55+3,10 19,310	m m	 19,310	
				RAZEM	19,310
23	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi metalowe 0,90*2,10*3 5,670	m ² m ²	 5,670	
				RAZEM	5,670
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,90*2,00*2 3,600	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,560	m ³ m ³	 2,560	
				RAZEM	2,560

Złuszcz