

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2880	m ²		
d.1	10102-01		m ²	2880.000	
				RAZEM	2880.000
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 4	szt.		
d.1	1406-02		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Nawierzchnie					
3	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 2880	m ²		
d.2	1002-01		m ²	2880.000	
				RAZEM	2880.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm - GRUBOŚĆ 6 CM Krotność = 1.33 2880	m ²		
d.2	0311-05		m ²	2880.000	
				RAZEM	2880.000
3 Roboty wykończeniowe					
5	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy 287	m ²		
d.3	1402-02		m ²	287.000	
				RAZEM	287.000
6	KNR 2-31	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm - GRUBOŚĆ 5 CM 287	m ²		
d.3	0117-01		m ²	287.000	
				RAZEM	287.000