

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 2 1890	m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
2 Nawierzchnie					
2	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0111-01	1890	m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	1890	m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm	m ²		
d.2	0313-01	Krotność = 4 1890	m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 2 cm	m ²		
d.2	0314-01	Krotność = 2 1890	m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
3 Nawierzchnia poboczy					
6	KNR 2-31	Wzmocnienie poboczy tłucznem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m ²		
d.3	0117-01	630	m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
4 Zabezpieczenie istniejącej sieci					
7	kalkulacja	Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurą osłonową dwudzielną RHDPE-D Fi 110	m		
d.4	własna	151.70	m	151.700	
				RAZEM	151.700
5 Zjazdy do dróg guntowych 3 sztuki					
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębok. 20 cm	m ²		
d.5	0101-01	Krotność = 2 44.652	m ²	44.652	
				RAZEM	44.652
9	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	0111-01	44.652	m ²	44.652	
				RAZEM	44.652
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.5	0114-01	44.652	m ²	44.652	
				RAZEM	44.652
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm	m ²		
d.5	0313-01	Krotność = 4 44.652	m ²	44.652	
				RAZEM	44.652
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 2 cm	m ²		
d.5	0314-01	Krotność = 2 44.652	m ²	44.652	
				RAZEM	44.652
6 Wykonanie zjazdów do posesji 5 szt.					
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębok. 20 cm	m ²		
d.6	0101-01	Krotność = 2 100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
14	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.6	0111-01	100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.6	0114-01	100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm	m ²		
d.6	0313-01	Krotność = 4 100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.60314-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 2 cm Krotność = 2 100.25	m ² m ²	 100.250	
				RAZEM	100.250