

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			T.01.01.01. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych			
1.1			Kanał technologiczny			
1.1.1			Studnie			
1	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-1 klasy B-125	szt.		
d.1.1.1	1.01.		5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
2	T.01.0	ZN-97/TP S.A. 040 0301-07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-2 klasy B-125	szt.		
d.1.1.1	1.01.		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3	T.01.0	ZN-97/TP S.A. 040 0301-07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SK-2 klasy B-125	szt.		
d.1.1.1	1.01.		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.1.2			Kanał			
4	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-040 0103-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura RHDPEp 125/7,1	m		
d.1.1.1	1.01.		40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
5	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-040 0103-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura RHDPEp 110/6,3	m		
d.1.1.1	1.01.		40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
6	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-039 0203-05	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
d.1.1.1	1.01.		40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
7	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-039 0203-05	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka	m		
d.1.1.1	1.01.		333	m	333,000	
					RAZEM	333,000
8	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-040 0103-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura RHDPEk-S110mm	m		
d.1.1.1	1.01.		333	m	333,000	
					RAZEM	333,000
9	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-039 0303-15	Budowa rurociągu w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu - rura fi 40/3,7	km		
d.1.1.1	1.01.		333 / 1000	km	0,333	
					RAZEM	0,333
10	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-039 0303-15	Budowa rurociągu w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - 1 Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka	km		
d.1.1.1	1.01.		333 / 1000	km	0,333	
					RAZEM	0,333
11	T.01.0	ZN-97/TP S.A.-040 0504-01	Układanie kabla sygnalizacyjnego - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8	m		
d.1.1.1	1.01.		373	m	373,000	
					RAZEM	373,000

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	T.01.0 1.01.	ZN-97/TP S.A.-040 0606-01	Puszka hermetyczna	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000