

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		1265.47	m ²	1265.470	
				RAZEM	1265.470
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - łączenie dachu	m ²		
		1265.47	m ²	1265.470	
				RAZEM	1265.470
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		136	m	136.000	
				RAZEM	136.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kdnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
7	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (ce-gła klinkierowa)	m ³		
		9.986	m ³	9.986	
				RAZEM	9.986
10	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 4-01 0616-07	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m ²		
		1265.47	m ²	1265.470	
				RAZEM	1265.470
13	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kreńczeniem wkretami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		1265.47	m ²	1265.470	
				RAZEM	1265.470
14	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kreńczeniem wkretami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		1265.47	m ²	1265.470	
				RAZEM	1265.470
15	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kreńczeniem wkretami (dachówka ceramiczna typ JOPEK)	m ²		
		1265.47	m ²	1265.470	
				RAZEM	1265.470
16	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kreńczeniem wkretami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej (typ JOPEK)	m		
		140.2	m	140.200	
				RAZEM	140.200
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
18	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0505-07	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szer.do 3 m za nadbicie lat i pokrycie papą przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
21	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
22	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
23	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		136	m	136.000	
				RAZEM	136.000
24	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-03 0706-05	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
26	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		500	szt.	500.000	
				RAZEM	500.000
27	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
28	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		10.25*9.50+4.00*11.80*2+16.5*9.50+14.5*11.00+28*12+14.00*11.00	m ²	998.025	
				RAZEM	998.025
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z kosztami utylizacji na odl.do 1 km.	m ³		
		63.2+9.986	m ³	73.186	
				RAZEM	73.186
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za ka	m ³		
		zdy nast. 1 km	m ³	73.186	
		63.2+9.986			
				RAZEM	73.186