

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		1500.76	m ²	1500.760	
				RAZEM	1500.760
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - dłączenie dachu	m ²		
		1500.76	m ²	1500.760	
				RAZEM	1500.760
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		136	m	136.000	
				RAZEM	136.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kdnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
7	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (ce- gła klinkierowa)	m ³		
		9.986	m ³	9.986	
				RAZEM	9.986
10	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 4-01 0616-07	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m ²		
		1500.76	m ²	1500.760	
				RAZEM	1500.760
13	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		1500.76	m ²	1500.760	
				RAZEM	1500.760
14	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		1500.76	m ²	1500.760	
				RAZEM	1500.760
15	KNR 2-02 0504-04 kalk. własna	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę (typ Jopek)- nachyle- nie połaci 42 stopnie	m ²		
		1500.76	m ²	1500.760	
				RAZEM	1500.760
16	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej (typ JOPEK)	m		
		140.2	m	140.200	
				RAZEM	140.200
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		176.5	m	176.500	
				RAZEM	176.500
18	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włązów kominiarskich	szt.		
		11	szt.	11.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.000
19	KNR 4-01 0505-07	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szer.do 3 m za nadbicie lat i pokrycie papą przy kryciu dachówką podwójnie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czółowych 176.5	m m	176.500	
				RAZEM	176.500
21	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 171.41	m ² m ²	171.410	
				RAZEM	171.410
22	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 176.5	m m	176.500	
				RAZEM	176.500
23	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 136	m m	136.000	
				RAZEM	136.000
24	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-03 0706-05	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 450	m m	450.000	
				RAZEM	450.000
26	KNR 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej napięzanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach naścianie 113.5	m m	113.500	
				RAZEM	113.500
27	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 500	szt. szt.	500.000	
				RAZEM	500.000
28	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. 4.5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
31	KNR 4-01 1209-10 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki- malowanie ścianek bocznych i frontowych lukarn 14*4	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
32	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 10.25*9.50+4.00*11.80*2+16.5*9.50+14.5*11.00+28*12+14.00*11.00	m ² m ²	998.025	
				RAZEM	998.025
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi wraz z kosztami utylizacji na odl.do 1 km. 63.2+9.986	m ³ m ³	73.186	
				RAZEM	73.186
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za ka- żdzy nast. 1 km 63.2+9.986	m ³ m ³	73.186	
				RAZEM	73.186