
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji odgromowej i elektrycznej
ADRES INWESTYCJI : Wieża Bramy Wrocławskiej
INWESTOR : Gmina Paczków
ADRES INWESTORA : Rynek 1; Paczków

DATA OPRACOWANIA : 19 MAJ 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19 MAJ 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
d.1	0601-04	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome	m		
d.1	0601-02	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	6*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.		
d.1	0612-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-05	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
d.1	0602-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.		
d.1	0614-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Instalacja elektryczna			
8	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.2	0103-06	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	YDYzo 3x2,5	m	73.000	
		73		RAZEM	73.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	YKYzo 3x2,5	m	52.000	
		52		RAZEM	52.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	YDYzo 3x1,5	m	53.000	
		53		RAZEM	53.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	YDYzo 4x1,5	m	40.000	
		40		RAZEM	40.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	HDGs 3x2,5	m	36.000	
		36		RAZEM	36.000
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Yn-TKSYekw 2x2x1	m		
d.2	0203-01	29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-04	YKYzo 5x16	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
16	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe - oprawy ściennie IP44 75W	kpl.		
d.2	0502-01	12	kpl.	12.000	
	z.sz.2.3.			RAZEM	12.000
17	KNNR 5	Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej z gwintem E 40 dla lamp ręciovych i sodowych - oprawy przelotowe - naświetlacze sodowe 70W	kpl.		
d.2	0507-01	4	kpl.	4.000	
	z.sz.2.3.			RAZEM	4.000
18	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe - Leopard 1x28	kpl.		
d.2	0501-01				
	z.sz.2.3.				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 5 d.2 0503-01 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact - oprawy przelotowe - oprawy halogenowe 50W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 d.2 0502-01 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe - ewakuacyjne - Thorn 8W 3 NM	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 5 d.2 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - lecz centralka oddymiania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.2 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RWN 4x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.2 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica Licznikowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk PPOŻ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - lecz czujka dymu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik FR304 40A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.2 0407-03	Wyłącznik P304 25A 0,03	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.2 0407-03	Wyłącznik P312 16A 0,03	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 d.2 0407-03	DEHN guard 275	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR 5 d.2 0407-03	Wyłącznik S 301 B6	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNNR 5 d.2 0407-03	Wyłącznik S 301 C6	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.2 0407-03	Wyłącznik S 301 C10	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.2 0407-03	Łącznik LP 351	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNNR 5 d.2 0407-03	Zegar prog. astro.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	199.0786		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	kg	26.0000		26.0000			
2.	Centralka oddymiania	szt.	1.0000		1.0000			
3.	Czujka dymu	szt.	2.0400		2.0400			
4.	DEHN guard 275	szt.	4.0000		4.0000			
5.	Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0	m	30.1600		30.1600			
6.	Kabel z żył.Cu YKY 3x2,5mm2	m	54.0800		54.0800			
7.	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2	m	20.8000		20.8000			
8.	kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt.	709.9200		709.9200			
9.	lampy sodowe	szt.	4.0000		4.0000			
10.	Łącznik LP 351	szt.	4.0000		4.0000			
11.	naświetlacze sodowe 70W	szt.	4.0000		4.0000			
12.	Obudowa złącza	szt.	1.0000		1.0000			
13.	oprawy halogenowe	szt.	6.0000		6.0000			
14.	oprawy LEOPARD 1x28	szt.	3.0000		3.0000			
15.	oprawy ściennie IP44 75W	szt.	12.0000		12.0000			
16.	oprawy Thorn 8W 3 NM	szt.	6.0000		6.0000			
17.	osłony przewodów	szt.	1.1400		1.1400			
18.	osłony przewodów	szt.	2.0000		2.0000			
19.	pręt miedziany	m	67.6520		67.6520			
20.	pręty stalowe ocynkowane	m	24.0480		24.0480			
21.	pręty stalowe ocynkowane fi 20	m	12.4800		12.4800			
22.	przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5	m	75.9200		75.9200			
23.	Przewód HDGs 300/500V 3x2,5mm2	m	37.4400		37.4400			
24.	Przewód YDY 3x1,5mm2	m	55.1200		55.1200			
25.	Przewód YDY 4x1,5mm2	m	41.6000		41.6000			
26.	przycisk PPOŻ	szt.	1.0200		1.0200			
27.	Rozłącznik FR304 40A	szt.	1.0000		1.0000			
28.	rury winidurkowe	m	312.0000		312.0000			
29.	RWN 4x12	szt.	1.0000		1.0000			
30.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.0600		0.0600			
31.	Tablica Licznikowa	szt.	1.0000		1.0000			
32.	uchwyty	szt.	630.0000		630.0000			
33.	wsporniki dachowe	szt.	101.0000		101.0000			
34.	wsporniki ściennie	szt.	10.1000		10.1000			
35.	Wyłącznik P304 25A 0,03	szt.	1.0000		1.0000			
36.	Wyłącznik P312 16A 0,03	szt.	3.0000		3.0000			
37.	Wyłącznik S 301 B6	szt.	5.0000		5.0000			
38.	Wyłącznik S 301 C10	szt.	1.0000		1.0000			
39.	Wyłącznik S 301 C6	szt.	1.0000		1.0000			
40.	Zegar prog. astro.	szt.	2.0000		2.0000			
41.	złącza	szt.	3.0000		3.0000			
42.	złącza kontrolne	szt.	1.3400		1.3400			
43.	złącza rynnowe	szt.	3.0000		3.0000			
44.	złączki	szt.	123.0000		123.0000			
45.	żarówki	szt.	12.4800		12.4800			
46.	żarówki halogenowe	szt.	6.2400		6.2400			
47.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka	m-g	1.2460		
2.	wibromłot	m-g	2.4600		
RAZEM					

Słownie: