

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont dachu papowego nad pomieszczeniem kotłowni wraz z przemurowaniem kominów					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	4.69*4.62-1.05*1.10	m ²	20.513	
				RAZEM	20.513
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kdnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	4.69*0.30*2+4.62*0.30*2	m ²	5.586	
				RAZEM	5.586
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	5.37	m	5.370	
				RAZEM	5.370
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (policzono wyrówna-nie podłoża z betonu)	m ²		
d.1	02 0504-02	20.513	m ²	20.513	
	kalk. własna			RAZEM	20.513
6	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla-chy ocynkowanej	m ²		
d.1	0530-02	5.586	m ²	5.586	
				RAZEM	5.586
7	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	5.37	m	5.370	
				RAZEM	5.370
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	01 0349-01	1.10*1.05*2.35+0.90*0.90*4.40	m ³	6.278	
				RAZEM	6.278
11	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	6.278	m ³	6.278	
				RAZEM	6.278
2 Stolarka drzwiowa					
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	5+5+2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 wścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-02	0.90*2.00*4+0.80*2.00*4+1.00*2.00*2+0.86*1.68+0.70*2.00*2	m ²	21.845	
				RAZEM	21.845
14	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych ciepłych brązowe nie szklone	m ²		
d.2	02 1027-02	1.00*2.00*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone drewniane	m ²		
d.2	02 1022-01	-skrzydło drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne pełne, klamka, szyld, wkładka, za-mek patentowy- 8szt, - skrzydło wewnętrzne łazienkowe, klamka, szyld, wkładka, zamek WC- 3szt. 0.90*2.00*4+0.80*2.00*4+0.86*1.68+0.70*2.00*2	m ²	17.845	
				RAZEM	17.845
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	1.46*2.25+1.70*2.25+1.68*2.11	m ²	10.655	
				RAZEM	10.655
17	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane oraz dla drzwi z kształtowników aluminiowych	m ²		
d.2	02 1026-01	ościeżnice dla drzwi z kształtowników aluminiowych-1,46x2,25 ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych-1,70x2,25, 1,68x2,11			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.655	m ²	10.655	
				RAZEM	10.655
18	KNR-W 2- d.2 02 1026-04 analogia	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych ciepłych brązowe nie szklone	m ²		
		1.46*2.25	m ²	3.285	
				RAZEM	3.285
19	KNR-W 2- d.2 02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone np. vasco mader a 4 lub równoważne	m ²		
		1.70*2.25+1.68*2.11	m ²	7.370	
				RAZEM	7.370
20	KNR 4-01 d.2 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów drzwiowych	m ²		
		0.90*2.00*3+0.80*2.00*3	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
21	KNR 4-01 d.2 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		2.00*0.25*11+1.68*0.25+2.25*0.25*2+2.11*0.25	m ²	7.573	
				RAZEM	7.573
3 Remont poszczególnych pomieszczeń					
3.1 Remont świetlicy KGW wraz z magazynem i kuchnią					
22	KNR-W 4- d.3. 01 0438-03 1 analogia	Rozebranie ścianek boazeria	m ²		
		(9.85*2+5.12*2)*1.30	m ²	38.922	
				RAZEM	38.922
23	KNR 4-01 d.3. 0701-05 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		5.12*2*2.89+9.85*2*2.89-1.09*2.05-0.90*2.00	m ²	82.492	
				RAZEM	82.492
24	KNR-W 4- d.3. 01 0716-02 1	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		82.492	m ²	82.492	
				RAZEM	82.492
25	KNR 4-01 d.3. 0719-04 1	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. (ponad 5 m2 w 1 miej.)	m ²		
		82.492	m ²	82.492	
				RAZEM	82.492
26	NNRNKB d.3. 202 1134-01 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
		67.711+4.26*5.91	m ²	92.888	
				RAZEM	92.888
27	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m ²		
		95.628+4.26*2.89*2+5.91*2.89*2	m ²	154.411	
				RAZEM	154.411
28	KNR 2-02 d.3. 0815-04 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		82.492+0.89*(4.26*2+3.12*2)	m ²	95.628	
				RAZEM	95.628
29	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		67.711	m ²	67.711	
				RAZEM	67.711
30	KNR 2-02 d.3. 0817-01 1 analogia	Wtopienie siatki na podłożu z tynku wewn.na suficie (siatka do wzmocnienia podłoża przy gładziach gipsowych)	m ²		
		50.432	m ²	50.432	
				RAZEM	50.432
31	KNR 2-02 d.3. 0815-06 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		50.432+(4.26*3.12)*1.3	m ²	67.711	
				RAZEM	67.711

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3. 1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 67.711+4.26*5.91	m ² m ²	 92.888	
				RAZEM	92.888
33 d.3. 1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.492/2+5.91*2.89*2+4.26*2.89*2	m ² m ²	 100.029	
				RAZEM	100.029
34 d.3. 1 1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-lamperia 82.492/2	m ² m ²	 41.246	
				RAZEM	41.246
35 d.3. 1 1	KNR 4-01 0333-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ściany zewnętrznej pod 1 kratkę wentylacyjną) Krotność = 3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3. 1 1	KNR 4-01 0710-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 29.520/3	m ² m ²	 9.840	
				RAZEM	9.840
37 d.3. 1 1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża-kuchnia 4.26*2.00*2+3.12*2.00*2	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
38 d.3. 1 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 29.520	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
39 d.3. 1 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.3. 1 1	KNR 4-01 0815-08	Montaż listew przyściennych z PVC 9.85*2+5.12*2	m m	 29.940	
				RAZEM	29.940
41 d.3. 1 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 13.969	m ² m ²	 13.969	
				RAZEM	13.969
42 d.3. 1 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 3.12*4.26+1.13*0.60	m ² m ²	 13.969	
				RAZEM	13.969
43 d.3. 1 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 13.969	m ² m ²	 13.969	
				RAZEM	13.969
44 d.3. 1 1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.12*4.26+1.13*0.60	m ² m ²	 13.969	
				RAZEM	13.969
45 d.3. 1 1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3.12*4.26+1.13*0.60	m ² m ²	 13.969	
				RAZEM	13.969
46 d.3. 1 1	KNR 4-04 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-04 d.3. 0701-04 1	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR 4-04 d.3. 0705-02 1	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR INS- d.3. TAL 0102- 1 02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNR INS- d.3. TAL 0105- 1 01	Podęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2- d.3. 15 0137-01 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2- d.3. 15 0229-05 1	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	d.3. 1	Wymiana kraty stalowej okiennej	m ²		
		1.00*0.92	m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
3.2 Klatka schodowa-komunikacja					
54	KNR-W 4- d.3. 01 0438-05 2	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		Parter 5.12*2.86-1.00*2.00+4.17*2.86-0.78*1.80-1.70*2.25+2.00*2.86+3.70*2.86-0.86*1.68+3.50*2.86-1.46*2.25	m ²	40.923	
		Klatka schodowa 3.30*2.56+2.10*2.56+2.80*2.56+3.17*2.50+1.20*1.40*2	m ²	32.277	
		I piętro 5.24*3.15-1.68*2.11+4.39*3.15-0.90*1.90+2.20*3.15-0.91*1.91+3.00*1.5+3.40*3.15+3.00*2.00-1.85*0.80	m ²	50.002	
				RAZEM	123.202
55	KNR-W 4- d.3. 01 0440-04 2	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
		5.12*3.5+0.60*2.00+4.39*5.24+1.20*1.77+1.27*1.60+3.25*1.35	m ²	50.667	
				RAZEM	50.667
56	KNR 4-01 d.3. 0701-05 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		123.202	m ²	123.202	
				RAZEM	123.202
57	KNR 4-01 d.3. 0701-11 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		50.667	m ²	50.667	
				RAZEM	50.667
58	KNR-W 4- d.3. 01 0716-02 2	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		123.202	m ²	123.202	
				RAZEM	123.202
59	KNR 4-01 d.3. 0719-04 2	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. (ponad 5 m2 w 1 miej.)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		123.202	m ²	123.202	
				RAZEM	123.202
60	KNR 4-01 d.3. 0711-06 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.naścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR-W 2- d.3. 02 2005-01 2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		50.667	m ²	50.667	
				RAZEM	50.667
62	KNR-W 2- d.3. 02 2003-02 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01	m ²		
		2.00*2.86-0.80*2.00	m ²	4.120	
				RAZEM	4.120
63	KNR-W 2- d.3. 02 2004-02 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01	m ²		
		3.00*1.5*2+1.50*2.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR 4-01 d.3. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podogi ponad 5 m ²	m ²		
		13.534+5.72*2.5*2	m ²	42.134	
				RAZEM	42.134
65	KNR 2-02 d.3. 0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		123.202+5.72*2.5*2	m ²	151.802	
				RAZEM	151.802
66	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(5.72*1.82)*1.3	m ²	13.534	
				RAZEM	13.534
67	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.534+50.667	m ²	64.201	
				RAZEM	64.201
68	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.72*2.5*2+123.202	m ²	151.802	
				RAZEM	151.802
69	KNR 4-04 d.3. 0504-01 2	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		5.12*3.5+0.60*2.00+5.72*1.82+2.20*2.00	m ²	33.930	
				RAZEM	33.930
70	KNR-W 2- d.3. 02 1116-01 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm	m ²		
		33.930	m ²	33.930	
				RAZEM	33.930
71	KNR 2-02 d.3. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		33.930	m ²	33.930	
				RAZEM	33.930
72	KNR 2-02 d.3. 1118-09 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		33.930	m ²	33.930	
				RAZEM	33.930
73	KNR 2-02 d.3. 1120-06 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		5.12+1.70+1.00+1.20+0.60+1.50+5.72*2	m	22.560	
				RAZEM	22.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 4-04 d.3. 0504-06 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.15*4.39+1.90*3.00+1.10*2.80	m ² m ²	 18.219	
				RAZEM	18.219
75	KNR 2-02 d.3. 1112-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum 18.219	m ² m ²	 18.219	
				RAZEM	18.219
76	KNR 4-01 d.3. 0417-01 2 kalk. własna	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice (doliczono odpowiednie lakierowanie) 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
77	KNR 4-01 d.3. 0417-02 2 kalk. własna	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice (doliczono odpowiednie lakierowanie) 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
78	KNR 4-01 d.3. 0417-05 2 kalk. własna	Wymiana elementów schodów drewnianych - skrzyty poręczy powyżej 90 st. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.3 Remont toalety na parterze					
79	KNR 4-01 d.3. 1202-08 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podogi do 5 m2- policzono sufit i ściany nad płytkami (2.5*4.5)*1.5	m ² m ²	 16.875	
				RAZEM	16.875
80	KNR 2-02 d.3. 0815-06 3	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych 16.875	m ² m ²	 16.875	
				RAZEM	16.875
81	NNRNKB d.3. 202 1134-01 3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.875	m ² m ²	 16.875	
				RAZEM	16.875
82	KNR 4-01 d.3. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.875	m ² m ²	 16.875	
				RAZEM	16.875
83	KNR 4-04 d.3. 0705-02 3	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-04 d.3. 0705-08 3	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, podłokami, zaworami i wspornikami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-04 d.3. 0705-05 3	Demontaż misek klozetowych fajansowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 4-04 d.3. 0705-11 3	Demontaż muszli pisuarowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR INS- d.3. TAL 0105- 3 01	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 2- d.3. 15 0137-01 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 2- d.3. 15 0234-02 3	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2- d.3. 15 0233-03 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR-W 2- d.3. 15 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01 d.3. 0322-02 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR-W 2- d.3. 15 0208-03 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
94	KNR-W 2- d.3. 15 0211-03 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
95	KNR-W 2- d.3. 02 2004-02 3	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstw 75-01-obudowa rury sanitarnej	m ²		
		3.50*0.60	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
96	KNR 2-02 d.3. 0829-06 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą -uzupełnienie płytek	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
97	KNR 2-02 d.3. 1118-06 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą-uzupełnienie płytek	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
98	kalk. własna d.3. 3	Wymiana kraty stalowej okiennej	m ²		
		0.86*0.88	m ²	0.757	
				RAZEM	0.757
3.4 Remont sali zabaw (widowiskowej)					
99	KNR-W 4- d.3. 01 0438-05 4 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		12.38*3.96*2+10.24*3.96+10.24*3.96-1.68*2.11-0.96*0.99	m ²	174.655	
				RAZEM	174.655
100	KNR-W 4- d.3. 01 0440-05 4 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²		
		12.38*10.24	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
101	KNR 4-01 d.3. 0701-05 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pionach i lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		174.655	m ²	174.655	
				RAZEM	174.655

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-01 d.3. 0701-11 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach deskach, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		126.771	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
103	KNR 4-01 d.3. 0816-06 4	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokół	m ²		
		12.38*10.24	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
104	KNR-W 4- d.3. 01 0438-05 4 analogia	Rozebranie sceny	m ²		
		5.00*2.90	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
105	KNR-W 4- d.3. 01 0716-02 4	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		174.655	m ²	174.655	
				RAZEM	174.655
106	KNR 4-01 d.3. 0719-04 4	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na naścianach i słupach prostok. (ponad 5 m2 w 1 miej.)	m ²		
		174.655	m ²	174.655	
				RAZEM	174.655
107	NNRNKB d.3. 202 1134-01 4 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
		126.771	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
108	NNRNKB d.3. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m ²		
		174.655	m ²	174.655	
				RAZEM	174.655
109	KNR 2-02 d.3. 0815-04 4	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		174.655	m ²	174.655	
				RAZEM	174.655
110	KNR 0-14 d.3. 2012-02 4	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		12.38*10.24	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
111	KNR 4-01 d.3. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.38*10.24	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
112	KNR 4-01 d.3. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		174.655/2	m ²	87.328	
				RAZEM	87.328
113	KNR-W 2- d.3. 02 1521-03 4	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem-lamperia	m ²		
		87.328	m ²	87.328	
				RAZEM	87.328
114	KNR-W 2- d.3. 02 1521-05 4	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony-lamperia	m ²		
		87.328	m ²	87.328	
				RAZEM	87.328
115	KNR 2-02 d.3. 1110-01 4 kalk. własna	Podłoga z płyt OSB gr.25mm z wyrównaniem podłoża pod posadzkę z paneli podłogowych (policzono odpowiednie wyrównanie podłoża po rozebraniu parkietu)	m ²		
		126.771	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
116	NNRNKB d.3. 202 1136-01 4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (wysoka odporność na ścieranie AC5)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		126.771	m ²	126.771	
				RAZEM	126.771
3.5 Remont sali telewizyjnej z magazynem przygotowalni posiłków					
117	KNR 4-01 d.3. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-sufit	m ²		
		5.47*5.28+4.61*4.93	m ²	51.609	
				RAZEM	51.609
118	KNR-W 4- d.3. 01 0438-03 5 analogia	Rozebranie ścianek działowych (boazeria)	m ²		
		98.918/2	m ²	49.459	
				RAZEM	49.459
119	KNR 4-01 d.3. 0701-05 5	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		98.918	m ²	98.918	
				RAZEM	98.918
120	KNR 4-01 d.3. 0716-02 5	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		98.918	m ²	98.918	
				RAZEM	98.918
121	KNR 4-01 d.3. 0719-04 5	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na naścia- nach i słupach prostok. (ponad 5 m2 w 1 miej.)	m ²		
		98.918	m ²	98.918	
				RAZEM	98.918
122	KNR 4-01 d.3. 1204-05 5	Grunтовanie uni gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		51.609+84.398	m ²	136.007	
				RAZEM	136.007
123	KNR 2-02 d.3. 0815-04 5	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		5.47*2.75*2+5.28*2.75*2+4.61*2.75+4.93*2.75*2	m ²	98.918	
				RAZEM	98.918
124	KNR 2-02 d.3. 0815-06 5	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		51.609	m ²	51.609	
				RAZEM	51.609
125	KNR 4-01 d.3. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		51.609	m ²	51.609	
				RAZEM	51.609
126	KNR 4-01 d.3. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		98.918	m ²	98.918	
				RAZEM	98.918
127	KNR 4-04 d.3. 0504-06 5	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		51.609	m ²	51.609	
				RAZEM	51.609
128	NNRNKB d.3. 202 1136-01 5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (wysoka odporność na ścieranie)	m ²		
		51.609	m ²	51.609	
				RAZEM	51.609
129	KNR 4-01 d.3. 0322-02 5	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Częściowa wymiana instalacji c.o.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNR-W 2- d.4 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm (rozmiar zgodnie z istniejącymi) Wymiary grzejników: 600x500-11szt. 600x650-7szt. 600x900-3szt. 3 7 2+1+1+1+6	szt. szt. szt. szt.	 3.000 7.000 11.000	
				RAZEM	21.000
131	KNR 4-04 d.4 0702-02	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych ośr.do 25 mmponad 25 do 50 mm 12.38*2+5.00*2+5.22*2+4.93*2+5.47*2+9.85*2+4.26*2+3.12*2+2.35*2	m m	 105.160	
				RAZEM	105.160
132	KNR-W 2- d.4 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane ośr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 105.160/2	m m	 52.580	
				RAZEM	52.580
133	KNR-W 2- d.4 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane ośr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 105.160/2	m m	 52.580	
				RAZEM	52.580
134	KNR-W 2- d.4 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 21*2	szt. szt.	 42.000	
				RAZEM	42.000
5 Ocieplenie budynku					
135	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 24.60*6.70-0.98*1.45*14-1.46*2.25+11.70*6.70-0.98*1.45*5+2.20*9.70-0.60*0.80*2+11.70*6.70+2.20*9.80+17.70*6.70-0.98*1.45*6-1.00*2.00*2-0.86*0.88*2+4.10*2.20	m ² m ²	 446.826	
				RAZEM	446.826
136	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 446.826	m ² m ²	 446.826	
				RAZEM	446.826
137	KNR 0-23 d.5 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm 446.826	m ² m ²	 446.826	
				RAZEM	446.826
138	KNR 0-23 d.5 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyszt mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 447*4	szt.	1788.000	
				RAZEM	1788.000
139	KNR 0-23 d.5 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 446.826	m ² m ²	 446.826	
				RAZEM	446.826
140	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.70*4+(1.45*2)*26+0.95*26+2.25*2+1.46+2.00*4+1.05*2+0.82*4+0.95*4	m m	 150.040	
				RAZEM	150.040
141	KNR 0-23 d.5 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokłowej 24.60*2+11.70*2-6.12	m m	 66.480	
				RAZEM	66.480
142	KNR 0-23 d.5 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży-gr.2cm 33.265	m ² m ²	 33.265	
				RAZEM	33.265
143	KNR 0-23 d.5 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (przy oknach) (1.45*0.25*25)*2+(0.98*0.25*25)*2+(2.25*0.25*2)+(1.46*0.25)+(0.80*0.25*4)+(0.60*0.25*4)	m ² m ²	 33.265	
				RAZEM	33.265
144	KNR 0-23 d.5 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 446.826+33.265	m ² m ²	 480.091	
				RAZEM	480.091

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNR 0-23 d.5 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 446.826+33.265	m ² m ²	 480.091	
				RAZEM	480.091
146	KNNR 2 d.5 1405-03 kalk. własna	Malowanie tynków zewnętrznych farbami akrylowymi 446.826+33.265+0.50*(24.60*2+11.70*2)	m ² m ²	 516.391	
				RAZEM	516.391
147	KNR 2-02 d.5 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (doliczono czas pracy rusztowań) 24.60*6.70+11.70*8.5*2+12*6.70	m ² m ²	 444.120	
				RAZEM	444.120
6 Instalacja elektryczna					
6.1 Zasilanie główne					
148	KNNR-W 9 d.6. 0201-06 1	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 - demontaż istniejącego zabezpieczenia głównego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNNR 5 d.6. 0405-01 1	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - zabezpieczenie główne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNNR 5 d.6. 0405-01 1	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - Szafka 2 x TL-3 Faz, 1 x TL-1 Faz. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNNR 5 d.6. 0406-01 1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie przedlicznikowe - parter RB D02 3x32A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNNR 5 d.6. 0406-01 1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie przedlicznikowe I piętro RB D02 3x32A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNNR 5 d.6. 0406-01 1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie przedlicznikowe Biblioteka RB D02 1x25A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
154	KNNR 5 d.6. 0406-01 1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie główne RBK 00 3x63A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNNR 5 d.6. 0201-05 1	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LgY 16 mm2 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
156	KNNR 5 d.6. 1204-02 1	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
157	KNNR 5 d.6. 0407-04 1 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć 4p V25-B+C/4 OBO - lub równoważny o co najmniej takiej samej wytrzymałości udarowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.2 WLZ					
158	KNNR 5 d.6. 1207-05 2	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle - WLZ parter 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159	KNNR 5 d.6. 1207-05 2	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle - WLZ - I piętro	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
160	KNNR 5 d.6. 1207-05 2	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle - WLZ Biblioteka	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
161	KNNR 5 d.6. 1207-05 2	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle - WLZ Kuchnia	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
162	KNNR 5 d.6. 1208-01 2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4+9+12+13	m	38.000	
				RAZEM	38.000
163	KNNR 5 d.6. 1209-05 2	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNNR 5 d.6. 0203-02 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - WLZ - parter YDY 5x6 mm ²	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
165	KNNR 5 d.6. 0203-02 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - WLZ I piętro YDY 5x6 mm ²	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
166	KNNR 5 d.6. 0203-02 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - WLZ Biblioteka 3x4 mm ²	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
167	KNNR 5 d.6. 0203-02 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur YDY 5x4mm ² WLZ Kuchnia	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
168	KNNR 5 d.6. 1203-02 2	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
6.3 Rozdzielnia Obwodowa - parter					
169	KNNR 5 d.6. 0405-01 3	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie RW 3x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNNR 5 d.6. 0407-04 3	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach FR 100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNNR 5 d.6. 0407-04 3	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
172	KNNR 5 d.6. 0407-04 3 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach S303 B25A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 d.6. 3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 C20A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
174 d.6. 3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
175 d.6. 3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
176 d.6. 3	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
177 d.6. 3	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach LgY 6 mm2	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6.4 Rozdzilenia Obwodowa - I piętro					
178 d.6. 4	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie RW 3x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.6. 4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16A	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
180 d.6. 4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B10A	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
181 d.6. 4	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach RCD In 25A 30mA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.6. 4 analogia	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B16A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
183 d.6. 4 analogia	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach FR 100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.6. 4	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
185 d.6. 4	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6.5 Rozdzielnia Obwodowa - kotłownia					
186 d.6. 5	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie RWN 1x12 - hermetyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187	KNNR 5 d.6. 0407-04 5 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach S303 B25A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188	KNNR 5 d.6. 0407-01 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
189	KNNR 5 d.6. 0407-01 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	KNNR 5 d.6. 0408-03 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
191	KNNR 5 d.6. 0308-08 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm ² 32A/5P+ŁUK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	KNNR 5 d.6. 0307-01 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
193	KNNR 5 d.6. 0304-04 5	Odgłęzniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
194	KNNR 5 d.6. 0308-05 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
195	KNNR 5 d.6. 0511-04 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
196	KNNR 5 d.6. 0203-01 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x2,5 mm ²	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
197	KNNR 5 d.6. 0203-01 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x1,5 mm ²	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
198	KNNR 5 d.6. 0103-05 5	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		30+17+5	m	52.000	
				RAZEM	52.000
199	KNNR 5 d.6. 0203-01 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 5x2,5 mm ²	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
200	KNNR 5 d.6. 0504-02 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 100W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.6 Oświetlenie parter					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNNR 5 d.6. 1207-01 6	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
202	KNNR 5 d.6. 0204-05 6	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDyp 3x1,5 m ²	m		
		175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
203	KNNR 5 d.6. 1208-01 6	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
204	KNNR 5 d.6. 0302-05 6	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
205	KNNR 5 d.6. 0306-02 6	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
206	KNNR 5 d.6. 0306-04 6	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
207	KNNR 5 d.6. 0306-04 6	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - schodowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
208	KNNR 5 d.6. 0502-03 6	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x36 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
209	KNNR 5 d.6. 0504-02 6	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 100W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
210	KNNR 5 d.6. 0504-02 6	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - plafony sufitowe energooszczędne 2x23W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
211	KNNR 5 d.6. 0501-01 6	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa np. TECHNOLUX ATTY- KA III zwis z żarówkami energooszczędnymi 23W lub równoważna	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
212	KNNR 5 d.6. 0502-01 6	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa np. TECHNOLUX ATTY- KA I - kinkiet 1x23W lub równoważna	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
213	KNNR 5 d.6. 0502-01 6	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - plafon energooszczędny 2x23W - klatka schodowa	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
214	KNNR 5 d.6. 0511-04 6	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNNR 5 d.6. 1209-06 6	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
6.7 Gniazda parter wraz z obwodami słowymi					
216	KNNR 5 d.6. 1207-01 7	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
217	KNNR 5 d.6. 1208-01 7	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
218	KNNR 5 d.6. 0205-02 7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 5x2,5 mm ²	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
219	KNNR 5 d.6. 0308-06 7	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3-FAZ/5P/16A+ŁUK	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
220	KNNR 5 d.6. 0204-05 7	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x2,5 mm ²	m		
		124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
221	KNNR 5 d.6. 1209-06 7	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
222	KNNR 5 d.6. 0308-03 7	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
223	KNNR 5 d.6. 0308-05 7	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
224	KNNR 5 d.6. 0406-05 7	Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - np. GALMET KLbojler 80 L lub równoważny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225	KNNR 5 d.6. 0406-04 7	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - zmywarka np. INDESIT IDL 42 40041 Biała lub równoważna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.8 Instalacja RTV/SAT/AUDIO - parter					
226	KNNR 5 d.6. 1101-09 8	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań Maszt anten RTV/SAT	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
227	KNNR 5 d.6. 0406-03 8	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Antena TV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNNR 5 d.6. 0406-03 8	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Antena SAT z konwerterem TWIN	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
229	KNNR 5 d.6. 0101-05 8	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		70	m	70.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
230	KNNR 5 d.6. 1207-05 8	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
231	KNNR 5 d.6. 1208-01 8	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
232	KNNR 5 d.6. 0406-01 8	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wzmacniacz antenowy z rozdziałem sygnału	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
233	KNNR 5 d.6. 0308-01 8 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo RTV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
234	KNNR 5 d.6. 1101-07 8	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań - uchwyt ścienny telewizora wraz z pułką pod tuner SAT	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
235	KNNR 5 d.6. 0406-04 8	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - telewizor np. TOSHIBA 40LV833 LCD 40" FULLHD, DVB-T, MPEG-4 lub równoważny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
236	KNNR 5 d.6. 0406-03 8	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - wzmacniacz mocy stereo STA 1000	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
237	KNNR 5 d.6. 0406-04 8	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - kolumny aktywne PAK-212MK2 - 300W RMS	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
238	KNNR 5 d.6. 0406-03 8	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - szafa RACK-12/SW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
239	d.6. wycena indywidualna 8	Okablowanie nagłośnienia, podłączenie i uruchomienie.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
240	KNNR 5 d.6. 0406-02 8	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - odtwarzacz CD-112	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
241	KNNR 5 d.6. 0406-01 8	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - TUNER TV/SAT HD z pilotem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.9 Oświetlenie I piętro					
242	KNNR 5 d.6. 1207-01 9	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
243	KNNR 5 d.6. 0204-05 9	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDY 3x1,5 mm ²	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
244	KNNR 5 d.6. 9	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDyp 4x1,5 mm ²	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
245	KNNR 5 d.6. 9	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
246	KNNR 5 d.6. 9	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
247	KNNR 5 d.6. 9	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
248	KNNR 5 d.6. 9	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
249	KNNR 5 d.6. 9	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
250	KNNR 5 d.6. 9	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
251	KNNR 5 d.6. 9	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - schodowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
252	KNNR 5 d.6. 9	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa 4x18W	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
253	KNNR 5 d.6. 9	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x36 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
254	KNNR 5 d.6. 9	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - plafon energooszczędny 2x23W	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
255	KNNR 5 d.6. 9	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 100W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
256	KNNR 5 d.6. 9	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kula lustrzana MB-5002 -średnica 50 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
257	KNNR 5 d.6. 9	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - silnik do kuli lustrzanej MBM-1002	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
258	KNNR 5 d.6. 9	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stroboskop STROBE-75	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
259 d.6. 9	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - reflektor diodowy PARL-36DMX/CR	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
260 d.6. 9	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - diodowy efekt świetlny LE-162LED	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.10 Gniazda I piętro					
261 d.6. 10	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
262 d.6. 10	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
263 d.6. 10	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDyp 3x2,5 mm ²	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
264 d.6. 10	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
265 d.6. 10	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		57	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
266 d.6. 10	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
267 d.6. 10	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x2,5 mm ²	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
268 d.6. 10	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		57	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
6.11 Piwnica - oświetlenie					
269 d.6. 11	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.6. 11	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
271 d.6. 11	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
272 d.6. 11	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		5	m	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
273	KNNR 5 d.6.1208-01 11	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
274	KNNR 5 d.6.0103-05 11	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
275	KNNR 5 d.6.0203-01 11	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5 mm2	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
276	KNNR 5 d.6.0304-03 11	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykęcane	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6.12 Strych					
277	KNNR 5 d.6.0103-05 12	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
278	KNNR 5 d.6.0304-04 12	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykęcane	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
279	KNNR 5 d.6.0306-02 12	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
280	KNNR 5 d.6.0206-04 12	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
281	KNNR 5 d.6.0206-04 12	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
282	KNNR 5 d.6.0308-01 12	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
283	KNNR 5 d.6.0302-01 12	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.13 Instalacja odgromowa.					
284	KNNR 5 d.6.0601-06 13	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
285	KNNR 5 d.6.0612-02 13	Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
286	KNNR 5 d.6.0612-06 13	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
287	KNNR 5 d.6. 0601-01 13	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
288	KNNR 5 d.6. 0605-05 13	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
289	KNNR 5 d.6. 0602-04 13 analogia	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - DY 6 mm2	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
290	KNNR 5 d.6. 0612-04 13	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
291	KNNR 5 d.6. 1207-01 13	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
292	KNNR 5 d.6. 1208-01 13	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
7 Wywóz i utylizacja gruzu					
293	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (doliczyć koszt utylizacji)	m ³		
		50.25	m ³	50.250	
				RAZEM	50.250
294	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
		50.25	m ³	50.250	
				RAZEM	50.250
8 Wyposażenie obiektu					
295	kalk. własna	Zakup i montaż-szafka dolna 80/82-L/P (kolor wśnia złota)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
296	kalk. własna	Zakup i montaż- szafka dolna z 4 szufladami 40/82 (kolor wśnia złota)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
297	kalk. własna	Zakup i montaż-szafka dolna pod zlewozmywak 80/82-L/P (kolor wśnia złota)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
298	kalk. własna	Zakup i montaż-szafka górna witryna 80/72 (kolor wśnia złota)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
299	kalk. własna	Zakup i montaż-szafka górna 40/72-P/L (kolor wśnia złota)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
300	kalk. własna	Zakup i montaż krzesełek drewnianych tapicerowanych (cena za szt. 120 z netto)	szt		
		64	szt	64.000	
				RAZEM	64.000
301	kalk. własna	Zakup i montaż stolików drewnianych (cena za szt. 400 z netto)	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000