

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 1304-01	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 9 131-03	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm ² na słupach żelbetowych - analogia przewody izolowane	km/3 przew.		
		0.05	km/3 przew.	0.050	
				RAZEM	0.050
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew.		
		0.01	przew.	0.010	
				RAZEM	0.010
5	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego (w tym 1-do przełożenia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0905-04	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+25 mm ²	km.prz ew.		
		0.06	km.prz ew.	0.060	
				RAZEM	0.060
7	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5 0803-04	Montaż przewodów AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x35 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego do przewodów linii napowietrznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
		0.4*2	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000