




Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie**

**„Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską
w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

GMINA PACZKÓW

48-370 Paczków

Rynek 1

ZP.27.271.3.2014

Paczków, dnia 09.04.2014 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną

Po zapoznaniu się z treścią zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót brak rapówki na ścianach fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie przewiduje się wykonania rapówki na ścianach fundamentowych.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze robót brak montażu folii kubełkowej na ścianach fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W cenie oferty należy uwzględnić montaż folii kubełkowej na ścianach fundamentowych.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze robót brak izolacji z papy pod ścianami murowanymi parteru na ścianie fundamentowej.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W cenie oferty należy uwzględnić warstwę papy na ścianie fundamentowej.

7-2

Pytanie nr 4:

W przedmiarze robót brak obróbek z blachy powlekanej.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W cenie oferty należy uwzględnić obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze robót brak montażu gąsiorów.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W cenie oferty należy uwzględnić montaż gąsiorów z blachy powlekanej.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze robót brak montażu łąt i kontrłąt.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W cenie oferty należy uwzględnić montaż kontrłąt i łąt.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze robót brak zbrojenia schodów zewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Pozycja 47 przedmiaru robót zawiera schody żelbetowe zewnętrzne.

Pytanie nr 8:

W przedmiarze robót brak okładziny schodów zewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W cenie oferty należy uwzględnić okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze robót brak zbrojenia posadzek.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

W cenie oferty należy uwzględnić zbrojenie posadzki, wylewka betonowa gr. 5 cm matami zbrojeniowymi.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze robót brak montażu narożników z siatką przy dociepleniu elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

W cenie oferty należy uwzględnić montaż narożników aluminiowych z siatką na narożach budynku.

Pytanie nr 11:

W przedmiarze robót brak montażu listwy startowej przy dociepleniu elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

W cenie oferty należy uwzględnić montaż listwy cokołowej (startowej).

Pytanie nr 12:

W przedmiarze robót brak malowania tynków elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

W cenie oferty należy uwzględnić dwukrotne malowanie elewacji.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze robót brak malowania deskowania elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

W cenie oferty należy uwzględnić malowanie deskowania elewacji środkiem do ochrony drewna.

Pytanie nr 14:

W przedmiarze robót brak docieplenia ościeży okien i drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

W cenie oferty należy uwzględnić ocieplenie ościeży styropianem gr. 2 cm.

7-2

Pytanie nr 15:

W przedmiarze robót brak wykonania tynku podkładowego przy dociepleniu elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

W cenie oferty należy uwzględnić podkład gruntujący.

Pytanie nr 16:

W przedmiarze robót brak pozycji odnośnie przewodów wentylacji.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Przewody wentylacyjne ujęte w przedmiarze robót część instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Pytanie nr 17:

W przedmiarze robót brak montażu pochwyty dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

W cenie oferty należy uwzględnić montaż dwóch pochwyty stałych oraz jeden pochwyty ruchomy.

Pytanie nr 18:

W przedmiarze robót brak skucia starych tynków.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Nie przewiduje się skucia starych tynków.

Pytanie nr 19:

W przedmiarze robót brak izolacji starych murów.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

W cenie oferty należy uwzględnić izolację tak jak dla części dobudowanej.

Pytanie nr 20:

W przedmiarze robót brak zbrojenia wieńcy.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

W cenie oferty należy uwzględnić zbrojenie wieńcy zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 21:

Czy zaprojektowana podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej na placu jest wystarczająca?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie podbudowy gr. 8cm z tłucznia kamiennego

Pytanie nr 22:

Jakie wypełnienie należy przyjąć dla drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

W cenie oferty należy uwzględnić drzwi wewnętrzne płytowe.

Z uwagi na to, iż uwzględnienie powyższych zmian w treści przygotowywanych ofert przetargowych wymaga dodatkowego nakładu pracy Zamawiający postanowił zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) przedłużyć termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2014 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 12.

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Jasiok
Zastępca Burmistrza