

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ SEPARATORA LAMELOWEGO
ADRES INWESTYCJI : PACZKÓW UL. MŁYŃSKA
INWESTOR : GMINA PACZKÓW
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 10.00*5.00*4.55	m ³ m ³	227.500	
				RAZEM	227.500
2	kalk. własna	Pompowanie wody z wykopu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 10.00*5.00*4.55	m ³ m ³	227.500	
				RAZEM	227.500
4	KNR 2-01 0322-05 0322-10	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 9.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.3m) 10.00*2*6	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 6.50*2.50*0.20	m ³ m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
6	kalk. własna	Montaż separatora lamelowego PSW LAMELA 60/600 S 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Montaż osadnika śr. 2000 mm OS 2000 V=5 m3 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-05I 0318-07	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm 5.60	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
9	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 1.00*1.00*0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
10	KNR-W 2-18 0511-04	Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich 1.00*1.00*1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 2-01 0218-02	Zasyпка wykonywana koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 grunt kat.III 227.50	m ³ m ³	227.500	
				RAZEM	227.500
12	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 227.50	m ³ m ³	227.500	
				RAZEM	227.500
13	KNR-W 2-18 0412-06	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000