

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² 0.7*(6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3)	m ² m ²	533.582	
				RAZEM	533.582
2	kalk.wł.	Mycie powierzchni muru wodą pod ciśnieniem bez względu na ilość powtórzeń 6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3	m ² m ²	762.260	
				RAZEM	762.260
3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, log-giach i balkonach 0.3*(6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3)	m ² m ²	228.678	
				RAZEM	228.678
4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 0.7*(6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2*3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3) -(4*0.75*8.4+2*0.75*4.6+3.0*8.1+3.0*3.0)	m ² m ² m ²	533.582 -65.400	
				RAZEM	468.182
5	KNR 19-01 0802-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu 4*0.75*8.4+2*0.75*4.6+3.0*8.1+3.0*3.0	m ² m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
6	KNR 19-01 0819-07	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - walki narożne 8*(5.5+7.8+3.9)	m m	137.600	
				RAZEM	137.600
7	KNR 19-01 0819-08	Profile ciążnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 3 137.6	m m	137.600	
				RAZEM	137.600
8	KNR 19-01 0819-05	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm -arkady półkoliste 4.24*3*8	m m	101.760	
				RAZEM	101.760
9	KNR 19-01 0819-06	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm -profil przewiazki 3.0*8	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 19-01 0819-07	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm -profil głowicy lizeny 0.47*3*8	m m	11.280	
				RAZEM	11.280
11	KNR 19-01 0819-02	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm -profil bazy lizeny 3.0*3*8	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
12	KNR 19-01 0819-03	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm -opaski okienne 2*(0.9+0.65)*2+2*(1.0+0.5)+0.6+2*-0.08+8*2*(0.9+1.0)	m m	40.040	
				RAZEM	40.040
13	KNR 19-01 0819-03	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm --detal tynkowy oprawy tarczy zegarowej (2*2.6+2*1.25+2.2+1.9)*4	m m	47.200	
				RAZEM	47.200
14	KNR 19-01 0819-07	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm -profil gzymsu 2*8*3.1+4*8.5+2*3*8.4	m m	134.000	
				RAZEM	134.000
15	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową (2*8*3.1+4*8.5+2*3*8.4)*0.25	m ² m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
16	KNR 19-01 0584-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej (2*8*3.1+4*8.5+2*3*8.4)*0.35+2*2.2*0.5	m ² m ²	49.100	
				RAZEM	49.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01 0584-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej 3*1.6*0.40	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
18	KNR 19-01 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.40 cm - wnęki arkadowe 3*3*(2*2.1+3.14*2.2*0.5)	m ² m ²	 68.886	
				RAZEM	68.886
19	KNR 19-01 0819-04	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm -półkolumny wnęk arkadowych 4*3*2.8	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
20	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków kat. III z zaprawy renowacyjnej - tynk parti cokolowej 2*1.0*8.0+2*1.1*1.0	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
21	kalk.wł.	Mycie powierzchni portalui elementów kamiennych parą wodną pod ciśnieniem bez względu na ilość powtórzeń 3.3*4.3+0.5*4.0*0.9+4*1.5*0.6+3*4*3.14*0.4*0.5*0.5	m ² m ²	 23.358	
				RAZEM	23.358
22	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec - portal (2*3.3*0.54+2*0.74*0.4+3.4*0.4+4.0*0.7+2*2.1*0.45)*10 -balustrada [2*2.1*(0.40+2*0.15)+4*0.40*4*1.4+16*3.14*0.25*0.7]*10 - głowice kamienne (3*4*3.14*0.4*0.5*0.5)*10 - słupki poszurów (4*3.14*0.25*0.9+4*3.14*0.2*1.2)*10	dm ² dm ² dm ² dm ² dm ²	 102.060 206.920 37.680 58.404	
				RAZEM	405.064
23	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec 405.064*0.4	dm ² dm ²	 162.026	
				RAZEM	162.026
24	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. 405.064	dm ² dm ²	 405.064	
				RAZEM	405.064
25	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 405.064*0.15	dm ² dm ²	 60.760	
				RAZEM	60.760
26	TZKNC N-K/ VI 3/5-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie roztworów żywicy sztucznych (kity jednobarwne) 42	dm ² dm ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
27	TZKNC N-K/ VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² . Piaskowiec.elementy kamienne 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	TZKNCBK XVIm 0101- 01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m ² i grub. elem.do 4 cm 3.3*4.3+0.5*4.0*0.9	m ² m ²	 15.990	
				RAZEM	15.990
29	TZKNCBK XX 1304-05 analogia	Renowacja stolarki drzwiowej polegająca na oczyszczeniu przez ługowanie, uzupełnieniu ubytków oraz malowanie 1.9*2.5	m ² m ²	 4.750	
				RAZEM	4.750
30	kalk. własna	Wymiana tarcz zegarowych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
31	TZKNC N-K/ XVII t.23- a.1A analogia	Antykorozyjne zabezp. powierzchni tarcz zegarowych - tarcze zegarowe (4*0.25*3.14*1.5*1.5)*10	dm ² dm ²	 70.650	
				RAZEM	70.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 19-01 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - tarcze zegarowe 4*0.25*3.14*1.5*1.5	m ² m ²	 7.065	
				RAZEM	7.065
33	TZKNBK XXI 1104-07	Litery łacińskie o grubości ponad 4 mm i wysokości do 15 cm - Cyfry rzymskie na cyferblacie tarcz zegarowych 4*26	szt. szt.	 104.000	
				RAZEM	104.000
34	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45410000-4 SST-7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- nowe 6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2* 3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3	m ² m ²	 762.260	
				RAZEM	762.260
35	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 6.0*3.0*8+8.6*3.0*8+4.6*3.0*8+3.9*8.0*3+9.8*8.0+4.6*8.0+3.9*8.0-1.1*2.1+4.2* 3.1+8.8*8.0-1.3*4.2-3.3*4.3	m ² m ²	 762.260	
				RAZEM	762.260
36	kalk. własna	Prace konserwatorskie przy poszczególnych elementach kamiennych wg progra- mu prac konserwatorskich nie ujęte we wcześniejszych pozycjach tj. herb, kapite- le itp. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR AT-05 1651-07	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 40 m 3*8.0*32.0+8.0*20.0	m ² m ²	 928.000	
				RAZEM	928.000