

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku					
1 REMONT DACHU I PRZEMUROWANIE KOMINÓW					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	7.20 * 7.40 * 2	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m ²		
d.1	0430-03	7.20 * 7.40 * 2	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
3	TZKNBK V	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wys. podniesienia do 10 cm	m ²		
d.1	-108	7.20 * 7.40 * 2	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
4	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (FOBOS M-2 F)	m ²		
d.1	0627-02	106.56	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
5	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	7.20 * 7.40 * 2	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
6	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02	7.20 * 7.40 * 2	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
7	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
d.1	0517-03	7.20 * 7.40 * 2	m ²	106.560	
				RAZEM	106.560
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.1	0517-04	7.40 - 1.6	m	5.800	
				RAZEM	5.800
9	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.1	0104-01	7.40 - 1.6	m	5.800	
				RAZEM	5.800
10	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie	szt.		
d.1	0104-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06	7.40 * 2	m	14.800	
				RAZEM	14.800
12	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	1.8 * 1.60 * 0.50 + 2.70 * 1.00 * 0.50 + 1.90 * 0.40 * 0.40	m ³	3.094	
				RAZEM	3.094
13	KNR 2-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1ceg.	m ³		
d.1	0122-02	1.8 * 1.60 * 0.50 + 2.70 * 1.00 * 0.50 + 1.90 * 0.40 * 0.40	m ³	3.094	
				RAZEM	3.094
14	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	1.94 * 0.64 + 1.14 * 0.64 + 0.54 * 0.54	m ²	2.263	
				RAZEM	2.263
15	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1	0735-07	1.80 * (1.10 + 0.50 + 0.50) * 2 + 2.70 * (0.50 + 1.00) * 2 + 1.90 * (0.40 + 0.40) * 2	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
16	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.40 * 2	m	14.800	
				RAZEM	14.800
18	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	7.40 + 8.80	m	16.200	
				RAZEM	16.200
19	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	0.25 * 7.20 * 2 * 2 + 0.35 * (1.10 + 0.50 + 0.50) * 2 + 0.35 * (0.50 + 1.00) * 2 + - .35 * (0.40 + 0.40) * 2	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
20	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	7.40 * 2	m	14.800	
				RAZEM	14.800
21	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	7.40 + 8.80	m	16.200	
				RAZEM	16.200
22	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	0.25 * 7.20 * 2 * 2 + 0.35 * (1.10 + 0.50 + 0.50) * 2 + 0.35 * (0.50 + 1.00) * 2 + - .35 * (0.40 + 0.40) * 2	m ²	9.160	
	pas nad-rynnowy	0.25 * 7.40 * 2	m ²	3.700	
				RAZEM	12.860
2 ELEWACJA					
24	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.2	1604-01	7.40 * (7.40 + 8.80) - 2.55 * 2.80 + 7.40 * 1.25	m ²	121.990	
				RAZEM	121.990
25	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² (przyjęto 15% powierzchni)	m ²		
d.2	0701-02	7.40 * (7.40 + 8.80 + 1.25) * 15%	m ²	19.370	
				RAZEM	19.370
26	KNR 4-01	Tynki kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (TYNK RENOWACYJNY REMERS FUNCOSIL SANIEPUTZ - WITA)	m ²		
d.2	0716-02	1.20 * (7.40 + 3.85 + 1.25)	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR 4-01	Tynki zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0716-02	4.37	m ²	4.370	
				RAZEM	4.370
28	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym ATLAS AZW SW-100 jednokrotnie	m ²		
d.2	2608-03	7.40 * (7.40 + 8.80) + (5.50 * 1.25)	m ²	126.755	
				RAZEM	126.755
29	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachłow.nierównościami	m ²		
d.2	1204-08	7.70 * (7.40 + 8.80) + (5.50 * 1.25)	m ²	131.615	
				RAZEM	131.615
30	KNR 4-01	Malowanie farbami krzemianowymi elewacji - tynki gładkie (malowanie dwukrotne)	m ²		
d.2	1204-06 analogia	7.00 * (7.40 + 8.80) + (4.70 * 1.25)	m ²	119.275	
				RAZEM	119.275
31	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie drobnych ubytków tynków na gzymsach, malowanie gzymsów 1 osoba * 8,00rg * 1,5 dni = 12,00rg 1	kpl		
d.2			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC					
32	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (opaska)	m ³		
d.3	0212-01	0.15 * 0.50 * 7.40	m ³	0.555	
				RAZEM	0.555

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	kalkulacja d.3 indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej i obrzeży trawnikowych (materiał do odzysku)	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		1.00 * 1.50 * (7.40 + 4.85)	m ³	18.375	
				RAZEM	18.375
35	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbita do 5 m ²	m ²		
		1.00 * 1.50 * (7.40 + 4.85)	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
36	KNR 4-01 d.3 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1.00 * 1.50 * (7.40 + 4.85)	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
37	KNR 4-01 d.3 0715-02	Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegl. i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1.00 * 1.50 * (7.40 + 4.85)	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
38	KNR 4-01 d.3 0603-04 analogia	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych (ATLAS HTDRO-BAND)	m ²		
		1.00 * 1.50 * (7.40 + 4.85)	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
39	KNR-W 2- d.3 02 0604-10	Ułożenie folii kubełkowej - analogia	m ²		
		1.00 * 1.50 * (7.40 + 4.85)	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
40	KNR 4-01 d.3 0105-01	Zasypanie wykopów żwirem z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II - analogia	m ³		
		1.00 * 1.00 * (7.40 + 4.85)	m ³	12.250	
				RAZEM	12.250
41	KNR 4-01 d.3 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
		1.00 * 0.50 * (7.40 + 4.85)	m ³	6.125	
				RAZEM	6.125
42	KNR 4-01 d.3 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		0.50 * (7.40 + 4.85)	m ²	6.125	
				RAZEM	6.125
43	kalkulacja d.3 indywidualna	Ułożenie chodnika i kostki granitowej	m ²		
		1 osoba * 8,0rg = 8,00rg	m ²	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
4 WYWÓZ GRUZU					
44	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		106.56 * 0.04 + 3.094	m ³	7.356	
				RAZEM	7.356
45	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na dal-sze 3 km	m ³		
		7.356	m ³	7.356	
				RAZEM	7.356
46	KNR 4-01 d.4 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		7.40 * 1.00 * 1.00 * 2	m ³	14.800	
				RAZEM	14.800
47	KNR 4-01 d.4 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - na dalsze 3 km	m ³		
		14.8	m ³	14.800	
				RAZEM	14.800
48	NNRNKB d.4 202 0930-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywa-ne ręcznie na ścianach płaskich (REMERS)	m ²		
		0.70 * (7.40 * 2 - 1.00)	m ²	9.660	
				RAZEM	9.660

U W A G I
do kosztorysu na remont budynku
przy ul. Kościelnej 5 w Paczkowie

1. Przed przystąpieniem do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy zapoznać się z projektem i uwzględnić materiały zgodne z zaleceniami projektanta
2. Kosztorys ofertowy powinien zawierać **zestawienie cen materiałów sprzętu**

Janusz Wąrycki
mgr inż. budownictwa
Nr ewid. Upr. OPL/0684/QWOK/11
w specj. Konstr. budowlanej