

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 10.55*13.55*1.3	m ³ m ³	 185.838	
				RAZEM	185.838
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 11*14	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
3	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 13.35* 1*0.2	m ³ m ³	 2.670	
				RAZEM	2.670
4	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 11*1*2*1.3+14*1*1.3+6*1*1.3+2*1*1.3	m ³ m ³	 57.200	
				RAZEM	57.200
5	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) [11*2+14*2+6+2]*0.10	m ³ m ³	 5.800	
				RAZEM	5.800
6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym [6.85*9.35+3.35*5.1+4.2*5.1-1.52*0.6]*0.3	m ³ m ³	 30.492	
				RAZEM	30.492
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-folia PE 101.64	m ² m ²	 101.640	
				RAZEM	101.640
8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 101.64*0.12	m ³ m ³	 12.197	
				RAZEM	12.197
9	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 101.64	m ² m ²	 101.640	
				RAZEM	101.640
10	KNR-W 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych 33.14*2	m ² m ²	 66.280	
				RAZEM	66.280
11	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu [10.55*0.6+6.85*2*0.6+9.35*0.8+5.1*0.6*2+5.1*0.8+1.52*0.6]*0.30	m ³ m ³	 9.943	
				RAZEM	9.943
12	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.350	t t	 0.350	
				RAZEM	0.350
13	KNR 4-01 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm strzemiona 85	kg kg	 85.000	
				RAZEM	85.000
14	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej ław fundamentowych betonowych 33.14	m ² m ²	 33.140	
				RAZEM	33.140
15	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowej-ściany przyziemna [9.95+7.55*2+9.95+5.8*3]*1.05	m ³ m ³	 55.020	
				RAZEM	55.020
16	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa [10.2+7.8*2+10.2+5.8*3]*1.05*2	m ² m ²	 112.140	
				RAZEM	112.140
17	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa 112.140	m ² m ²	 112.140	
				RAZEM	112.140

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0611-05 analogia	Izolacje cieplne z płyt styrodur gr 15cm pionowe na zaprawie	m ²		
		112.140	m ²	112.140	
				RAZEM	112.140
19	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej pionowe	m ²		
		112.140	m ²	112.140	
				RAZEM	112.140
20	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm- pod rura	m ³		
		10cm, nad rurą 15 cm	m ³	1.750	
		1.75		RAZEM	1.750