

Paczków 18 stycznia 2018

ZP.27.271.18.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja

Pytanie:

Zapytanie odnośnie baterii słonecznych. W projekcie są wpisane takie produkty, w których są moduły pv o mocy 325 Wp, które nie są dostępne w Polsce. Prosimy o odpowiedź na jakie produkty o jakich parametrach można zamienić elementy baterii słonecznych wpisane do projektu.

Odpowiedź:

Moc modułów podana w projekcie jest mocą minimalną dla spełnienia zapotrzebowania, można zastosować moduły o nieznacznie większej wartości lecz na rynku występują moduły o mocy znamionowej 325 Wp. Moduły można zamienić na moduły o niegorszych parametrach niż te w projekcie

Pytanie:

Czy przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian fundamentowych brak w/w prac w SIWZ, jeżeli tak to proszę o podanie zakresu tj. prac rozbiórkowych, ziemnych, materiałów z jakich należy wykonać ocieplenia itp.

Odpowiedź:

Dział 1.8 przedmiaru robót

Pytanie:

Czy zakres prac przewiduje wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej, a co za tym idzie robotami rozbiórkowymi istniejącego pokrycia wraz z utylizacją. Czy obecne pokrycie jest wystarczająco szczelne. Brak w przedmiarach oraz dokumentacji.

Odpowiedź:

Tak należy wykonać nowe pokrycie z papy na dachu, zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną powierzchnia dachów 1588 m² czyli suma dwóch rodzajów izolacji z przedmiaru.

Pytanie:

Czy zamawiający przewiduje ocieplenie granulatami z wełny budynku szkoły natomiast styropapą budynku sali gimnastycznej zgodnie ze SIWZ, jeżeli tak brak w przedmiarach w/w robót związanych ze styropapą.

Odpowiedź:

Dział 1.7 przedmiar robót pozycja 47-51

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka