

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Kamienicy.					
1		ROBOTY ZIEMNE.			
1	Ryczałt	Obsługa geodezyjna budowy drogi	ha		
d.1		0.50	ha	0.50	
				RAZEM	0.50
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	jezdnia 1495.12	m ²	1.495.12	
		wjazdy 13.80	m ²	13.80	
		wjazdy przez chodniki 63.96	m ²	63.96	
		chodniki 147.45	m ²	147.45	
				RAZEM	1.720.33
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości do całkowitej głębokości 45 cm.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 5 jezdnia 1495.12	m ²	1.495.12	
		wjazdy 13.80	m ²	13.80	
				RAZEM	1.508.92
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości do całkowitej głębokości 35 cm.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 3 wjazdy 63.96	m ²	63.96	
				RAZEM	63.96
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości do całkowitej głębokości 28 cm.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 1.6 chodniki 147.45	m ²	147.45	
				RAZEM	147.45
6	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
d.1	0104-03	1495.12*0.45*1.90+13.80*0.35*1.90+63.96*0.35+147.45*0.29*1.90	t	1.391.14	
				RAZEM	1.391.14
7	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs		
d.1	0108-02	1396.14/15	kurs	93.08	
				RAZEM	93.08
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. 10 km.	kurs		
d.1	0108-05	Krotność = 17 93.00	kurs	93.00	
				RAZEM	93.00
9	RYCZAŁT	Oплата za wysypisko	t		
d.1		1391.14	t	1.391.14	
				RAZEM	1.391.14
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE DROGI			
2.1		PODBUDOWA			
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2.	0104-07	jezdnia 1495.12	m ²	1.495.12	
1				RAZEM	1.495.12
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. do całkowitej grubości 15 cm.	m ²		
d.2.	0104-08	Krotność = 5 jezdnia 1495.12	m ²	1.495.12	
1				RAZEM	1.495.12