

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w starym Paczkowie położonej na działkach 387/1, 487, 402
INWESTOR : Gmina Paczków
ADRES INWESTORA : Rynek 1, 48-370 Paczków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Justyniarski

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	10102-01		m ²	5109.000	
				RAZEM	5109.000
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Nawierzchnie					
3	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²		
d.2	1002-01		m ²	5109.000	
				RAZEM	5109.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - GRUBOŚĆ 4 CM	m ²		
d.2	0311-05		m ²	5109.000	
				RAZEM	5109.000
3 Roboty wykończeniowe					
5	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.3	1402-02		m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNR 2-31	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm - GRUBOŚĆ 5 CM	m ²		
d.3	0117-01		m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000