

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR AT-03 d.10102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- nej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2021
2	KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości je- zdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	239
Razem dział Roboty przygotowawcze				
2 Nawierzchnie				
3	KNR 2-31 d.21002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilo- ści 8.0 dm ³ /m ²	m ²	2021
4	KNR 2-31 d.20311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po za- gęszcz. 3 cm Krotność = 2	m ²	2021
5	KNR 2-31 d.20111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub podbudowy po zagęszcze- niu 12 cm	m ²	239
6	KNR 2-31 d.20114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	239
7	KNR 2-31 d.20313-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm Krotność = 4	m ²	239
8	KNR 2-31 d.20314-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścierna o grub. 2 cm Krotność = 3	m ²	239
Razem dział Nawierzchnie				
3 Roboty wykończeniowe				
9	KNR 2-31 d.31402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	847.5
10	KNR 2-31 d.30117-01	Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesorto- wanym 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszcze- niu 5 cm	m ²	847.5