

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Rekonstrukcja zwieńczenia					
1.1Wykonanie elementów zwieńczenia i prace przygotowawcze					
1	d.1. analiza indywidualna	Wykonanie elementów zwieńczenia - montaż rur konstrukcyjnych w całość	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie drewnianej okładziny wokół rury - element pod obicie blachą miedzianą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1. wycena indywidualna	Rekonstrukcja kuli z blachy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1. wycena indywidualna	Rekonstrukcja chorągiewki z blachy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1. wycena indywidualna	Rekonstrukcja gwiazdy z blachy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1. wycena indywidualna	Rekonstrukcja 2 elementów kamiennych wraz z wierceniem otworu - podstawa z profilem i podstawa w kształcie obelisku	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	TZKNC N-K/ d.1. III t.29-e.02 1analogia	Złocenie - przygotowanie i nałożenie mikstionu	dm ²		
		$(4*4*2)+(6*2.5*2)+130$	dm ²	192.000	
				RAZEM	192.000
8	TZKNC N-K/ d.1. III t.31-e.02 1analogia	Złocenie - położenie złota	dm ²		
		$(4*4*2)+(6*2.5*2)+130$	dm ²	192.000	
				RAZEM	192.000
1.2Montaż zwieńczenia					
9	TZKNCBK d.1. XVIIm 0111-212	Montaż podstawy z profilem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	TZKNCBK d.1. XVIIm 0111-208	Montaż obelisku - podstawy zwieńczenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.1. 0516-02 2	Obróbka blacharska na rekonstruowanym elemencie szczytu - z blachy miedzianej	m ²		
		1.44	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
2Naprawa szczytu przed montażem zwieńczenia					
12	KNR 4-04 d.2 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 wycena indywidualna	Prace konserwatorskie przy szczycie - klejenie żywicami, klamrowanie - prace do wykonania w przypadku stwierdzenia obecności uszkodzeń	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec - 3 krotnie powtórzenie Krotność = 3	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
15	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia - wzmocnienie osłabionych miejsc	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02	Odtworzenie obróbki blacharskiej szczytu - z blachy miedzianej	m ²		
d.2	0516-03				
	analogia				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Wiercenie otworów w kamieniu - otwór montażowy 100 cm	kpl		
d.2	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3Rekonstrukcja dekoracji architektonicznej szczytu metodą murowania (słupki) i wykonania odlewów z zaprawy (spływy)					
18	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0349-02				
		0.27+0.054	m ³	0.324	
				RAZEM	0.324
19	TZKNBK IV -	Rekonstrukcja słupków - murowanie	m		
d.3	387				
	analogia				
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
20		Odlanie 6 elementów z zaprawy (ze zbrojeniem) - 4 spływy i 2 szczyty nad spływami	szt		
d.3	wycena indywidualna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21	TZKNBK	Montaż odlanych elementów	szt.		
d.3	XVIm 0111-08				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m ²		
d.3	0101-03				
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
23		Wykonanie profili ciągnionych	m		
d.3	wycena indywidualna				
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
24	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.3	0303-01				
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4Rekonstrukcja i konserwacja balustrady					
4.1Prace konserwatorskie					
25		Konserwacja tralek - 2 tralki pęknięte w wyniku uderzenia	szt		
d.4.	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26		Połączenie zachowanych fragmentów balustrady z elementami nowymi	szt		
d.4.	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.2Prace rekonstrukcyjne					
27		Rekonstrukcja tralek	szt		
d.4.	wycena indywidualna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
28	TZKNBK	Montaż tralek	szt.		
d.4.	XVIm 0111-208				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29		Rekonstrukcja poręczy	szt		
d.4.	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	TZKNBK	Montaż poręczy	szt.		
d.4.	XVIm 0111-208				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.3Prace dekarские					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-04	Rozebrawie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.4.0506-04					
3		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR-W 2-02	Odtworzenie obróbki blacharskiej szczytu - z blachy miedzianej	m ²		
d.4.0516-03					
3	analogia	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500