

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku z wykopami, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych (piwnica, strych)					
1	kalkulacja własna	Remont studzienki odprowadzającej wody opadowe z jej udrożnieniem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja własna	Wykonanie nowej studzienki oraz udrożnienie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci w ul. Pocztowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm (5,63+6,22+11,4+11,20+2,50+4,60+2,50+4,60)*0,50=24,32 m2	m ³		
		2.432	m ³	2.432	
				RAZEM	2.432
4	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III, do poziomu ław fundamentowych	m ³		
		24,23x1,15=27,974 m3	m ³	27.974	
				RAZEM	27.974
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (tynki odparzone i zniszczone). (5,63+6,22+11,40+11,20+2,5+4,60+2,5+4,60)*1,25= 60,81 m2 - 70%=42,57m2	m ²		
		42.57	m ²	42.570	
				RAZEM	42.570
6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		42.57	m ²	42.570	
				RAZEM	42.570
7	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfalt. gęstych - pierwsza warstwa z abizolu podkładowego(R)	m ²		
		60.81	m ²	60.810	
				RAZEM	60.810
8	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfalt. gęstych - druga i nast. warstwa (abizol nawierzchniowy P)	m ²		
		60.81	m ²	60.810	
				RAZEM	60.810
9	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III	m ³		
		27.974	m ³	27.974	
				RAZEM	27.974
10	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (11,20+11,40+5,63+6,27+4,60+4,60+2,50+2,50)*0,50=48,70*0,50=24,35	m ²		
		24.35	m ²	24.350	
				RAZEM	24.350
11	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (odbcie tynków zewnętrznych cem-wap. ktg. III ponad powierzchnią terenu) front-(5,63*1,1)+(6,22*1,1)=6,19+6,84=13,03*0,3=5,21m2 północ(11,20*1,40)*0,30=4,70m2 południe(11,40*1,40)*0,40=6,38m2 tył(4,6+4,6+2,5+2,5)*1,4*0,40=7,95m2	m ²		
		24.324	m ²	24.324	
				RAZEM	24.324
12	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		24.324	m ²	24.324	
				RAZEM	24.324
13	kalkulacja własna	Demontaż starych okien krosnowych drewnianych oraz montaż nowych PCV z wszystkimi robotami towarzyszącymi (obrobienie ościeży, oraz wykonanie parapetów z blachy ocynkowanej (na gotowo) strych - 0,45*0,95m-szt. 11 piwnica-), 60*0,30m-szt. 12	szt		
			szt	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² piwnica wewnątrz-ściany zewnętrzne $(4,6+4,6+2,5+2,5+8)2,20=48,84\text{m}^2 \cdot 40\% = 19,54\text{m}^2$ 19.54	m ² m ²	 19.540	
				RAZEM	19.540
15	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 19.54	m ² m ²	 19.540	
				RAZEM	19.540