

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ELEWACJE					
1.1 Elewacja frontowa					
1	d.1. 1	Oczyszczenie ostrożne, uzupełnienie wyprawy tynkarskiej oraz renowacja dekoracji Sgraffito - wycena zgodnie z wyceną konserwatorską	m ²		
		8.05*8.30-0.90*1.50*2-0.90*1.45*2-0.90*1.20*2	m ²	59.35	
		7.45*0.65+(7.45+3.50)*0.5*2.00-0.70*1.00*2	m ²	14.39	
		3.20*1.05	m ²	3.36	
				RAZEM	77.10
2	d.1. 1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - cokół	m ²		
		8.05*0.90-1.25*0.90	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
3	d.1. 1	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		8.05*3.90-1.30*2.80	m ²	27.76	
				RAZEM	27.76
4	d.1. 1	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
5	d.1. 1	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
6	d.1. 1	Uzupełnienie cokołów cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		8.05	m	8.05	
				RAZEM	8.05
7	d.1. 1	Nalożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
8	d.1. 1	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
9	d.1. 1	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
		6.12	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
10	d.1. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		27.76	m ²	27.76	
		6.30*0.90*2+5.60*0.40*2+1.50*1.20*0.5	m ²	16.72	
				RAZEM	44.48
11	d.1. 1	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
		44.48	m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
12	d.1. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soidalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		44.48	m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
13	d.1. 1	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
		44.48	m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
14	d.1. 1	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
		gzyms nad parterem	m	8.05	
		8.05			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		gzyms nad III pietrem 8.05	m	8.05	
		gzyms wieńczący 3.80	m	3.80	
				RAZEM	19.90
15	KNR 19-01 d.1. 0819-08 1	Profile ciągnięte zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob Krotność = 6 gzyms nad III pietrem 8.05 gzyms wieńczący 3.80	m m m	 8.05 3.80	
				RAZEM	11.85
16	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Putzgrunt - powierzchnie pionowe 8.05*0.40 8.05*0.70 3.80*0.70	m ² m ² m ² m ²	 3.22 5.64 2.66	
				RAZEM	11.52
17	KNR 0-23 d.1. 0931-02 1 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz 11.52	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
18	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe 11.52	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
19	KNR 4-01 d.1. 1204-03 1	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żelazokrzemianową 11.52	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
20	NNRNKB d.1. 202 0533-02 1	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi - parapety i opierzenia gzymsów 0.90*0.40*6 0.70*0.40*2 8.05*0.30 8.05*0.40 3.80*0.40	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.16 0.56 2.42 3.22 1.52	
				RAZEM	9.88
21	KNR 2-02 d.1. 0925-01 1	Oslony okien folią polietylenową 0.90*1.50*2+0.90*1.45*2+0.90*1.20*2+0.70*1.00*2+1.30*2.80	m ² m ²	 12.51	
				RAZEM	12.51
22	KNR 2-02 d.1. 1610-02 1	Rusztowania ramowe przyściennne wys.do 16 m z osłoną siatkową 8.00*12.50	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
1.2 Elewacja boczna					
23	kalk. własna 2	Oczyszczenie ostrożne, uzupełnienie wyprawy tynkarskiej oraz renowacja dekoracji Sgraffito - wycena zgodnie z wyceną konserwatorską 6.90*8.25-0.95*1.55*2-0.95*1.50*2-0.95*1.20*2	m ² m ²	 48.85	
				RAZEM	48.85
24	KNR 4-01 d.1. 0701-05 2	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od-bicia ponad 5 m2 - cokół 6.90*0.90-1.20*0.90-1.00*0.50	m ² m ²	 4.63	
				RAZEM	4.63
25	KNR 0-25 d.1. 0101-01 2	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem 6.90*3.50-1.20*2.20-1.00*1.75-1.00*0.50	m ² m ²	 19.26	
				RAZEM	19.26
26	KNR 4-01 d.1. 0803-05 2	Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko 4.63	m m	 4.63	
				RAZEM	4.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
d.1.	0923-01				
2		4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
28	KNR 0-41	Nalożenie warstwy uszczelniającej preparatem np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme - cokół	m ²		
d.1.	0107-03				
2	analogia	4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
29	KNR 19-01	Wyrównanie ściany tynkiem trasowym np. Keim Porosan Ausgleichsputz - NP	m ²		
d.1.	0801-02				
2	analogia	4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
30	KNR BC-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP	m ²		
d.1.	0122-02				
2		4.63	m ²	4.63	
				RAZEM	4.63
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
32	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
d.1.	0931-02				
2	analogia	19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
d.1.	1204-03				
2		19.26	m ²	19.26	
				RAZEM	19.26
35	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
d.1.	0819-07				
2	analogia	gzyms nad parterem 6.90 gzyms wieńczący 7.20+0.55	m m m	 6.90 7.75	
				RAZEM	14.65
36	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob	m		
d.1.	0819-08				
2		Krotność = 6 gzyms wieńczący 7.75	m m	 7.75	
				RAZEM	7.75
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		6.90*0.40 7.75*0.70	m ² m ²	2.76 5.43	
				RAZEM	8.19
38	KNR 0-23	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
d.1.	0931-02				
2	analogia	8.19	m ²	8.19	
				RAZEM	8.19
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		8.19	m ²	8.19	
				RAZEM	8.19
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową	m ²		
d.1.	1204-03				
2		8.19	m ²	8.19	
				RAZEM	8.19

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	NNRNKB	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi - parapety i opierzenia gzymsów	m ²		
d.1.	202 0533-02	1.00*0.40*6	m ²	2.40	
2		1.00*0.40	m ²	0.40	
		6.90*0.30	m ²	2.07	
		7.20*0.40	m ²	2.88	
				RAZEM	7.75
42	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01	0.95*1.55*2+0.95*1.50*2+0.95*1.20*2-1.20*2.20-1.00*1.75	m ²	3.69	
2				RAZEM	3.69
43	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²		
d.1.	1610-02	6.90*8.50	m ²	58.65	
2				RAZEM	58.65
2	DACH				
44	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0508-02	(6.05+5.60)*6.45	m ²	75.14	
		(6.05+5.60)*(0.15+0.30)+3.90*0.40	m ²	6.80	
				RAZEM	81.94
45	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	7.30+8.40	m	15.70	
				RAZEM	15.70
46	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	12.50+12.20	m	24.70	
				RAZEM	24.70
47	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm	m ²		
d.2	0430-04	75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
48	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyczajne 14 x 14	m		
d.2	0412-02	5.60	m	5.60	
				RAZEM	5.60
49	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 10 x 10	m		
d.2	0412-07	0.90*6	m	5.40	
				RAZEM	5.40
50	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze 17 x 17	m		
d.2	0412-02	3.10*2	m	6.20	
				RAZEM	6.20
51	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały 10 x 10	m		
d.2	0412-07	2.80*2	m	5.60	
				RAZEM	5.60
52	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki 20 x 20	m		
d.2	0412-05	3.10*2	m	6.20	
	analogia			RAZEM	6.20
53	KNR 4-01	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków	m ²		
d.2	0631-01	75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
54	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej	m ²		
d.2	0517-01	75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
55	KNR 0-15II	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.2	0517-02	75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14
56	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m ²		
d.2	0517-03	75.14	m ²	75.14	
				RAZEM	75.14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 0-15II d.2 0517-04	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		6.45	m	6.45	
				RAZEM	6.45
58	KNR-W 2-02 d.2 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m		
		15.70	m	15.70	
				RAZEM	15.70
59	KNR-W 2-02 d.2 0528-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej	m		
		24.70	m	24.70	
				RAZEM	24.70
60	KNR-W 2-02 d.2 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		$(6.05+5.60)*(0.25+0.40)+3.90*0.40$	m ²	9.13	
				RAZEM	9.13
61	KNR-W 2-02 d.2 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		15.70*0.25	m ²	3.93	
				RAZEM	3.93
62	KNR BC-02 d.2 0122-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. Keim Porosan Trass Sanierputz - NP - komin 0.75*4*1.50	m ²		
			m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
63	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
64	KNR 0-23 d.2 0931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Uniwersalputz	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
65	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
66	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żelazianową	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
67	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		0.85*0.85	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
3 KLATKA SCHODOWA					
68	KNR 4-01 d.3 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dł. 1,15 szer. 25 cm	szt.		
		parter	szt.	14.00	
		14	szt.	4.00	
		I p.			
		4			
				RAZEM	18.00
69	KNR 4-01 d.3 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dł. 1,15 szer. 45 cm	szt.		
		piętro	szt.	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00
70	KNR 4-01 d.3 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice dł. 1,15 m wys. 20 cm	szt.		
		parter	szt.	14.00	
		14			
				RAZEM	14.00
71	KNR-W 4-01 d.3 0816-02 analogia	Mechaniczne szlifowanie posadzek drewnianych i schodów	m ²		
		1.15*0.20*15	m ²	3.45	
		1.15*0.45*10+1.15*0.25*3+1.15*0.20*13	m ²	9.03	
		2.50*1.25+2.50*0.60+1.10*1.10+2.40*1.10	m ²	8.48	
				RAZEM	20.96
72	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek i konstrukcji drewnianej schodów	m ²		
		20.96	m ²	20.96	
				RAZEM	20.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.3	KNR-W 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą balustrad drewnianych 5.05*1.10*2 5.50*1.00*2 5.50*1.00*2	m ² m ² m ² m ²	 11.11 11.00 11.00	
				RAZEM	33.11
74 d.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - przyjęto orientacyjnie 15.00	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
75 d.3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - ściany parter 1.60*3+1.20*3+2.20*1.50+1.50*1.15+1.60 lp 1.80*3+1.00*3.00+0.40*3.00+1.15*3.00+2.00*3.00-2.80*1.30 llp 2.30*3.00*2+3.20*3.00+3.20*3.00 lllp 1.40*2.50+2.30*2.50-0.90*2.00*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.03 15.41 33.00 5.65	
				RAZEM	69.09
76 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 69.09	m ² m ²	 69.09	
				RAZEM	69.09
77 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 69.09	m ² m ²	 69.09	
				RAZEM	69.09
78 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 69.09	m ² m ²	 69.09	
				RAZEM	69.09
79 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² parter 2.20*1.00+1.15*1.20 lp 2.00*1.15+1.40*1.00 llp 2.30*3.20 lllp 2.30*1.40+0.60*0.60	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.58 3.70 7.36 3.58	
				RAZEM	18.22
80 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.22	m ² m ²	 18.22	
				RAZEM	18.22
81 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit 18.22	m ² m ²	 18.22	
				RAZEM	18.22
82 d.3	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit 18.22	m ² m ²	 18.22	
				RAZEM	18.22
83 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2.80*1.30	m ² m ²	 3.64	
				RAZEM	3.64
84 d.3	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 2	kol. kol.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4 STOLARKA					
85 d.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m ² 7	szt. szt.	 7.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR-W 2-02 d.4 1006-02	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 - wg.pierwotnych podziałów 0.75*1.10*2	m ²	RAZEM	7.00
			m ²	1.65	
88	KNR-W 2-02 d.4 1006-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2 - wg.pierwotnych podziałów 0.90*1.20*2 0.90*1.40*2 0.90*1.50*2	m ²	RAZEM	1.65
			m ²	2.16	
			m ²	2.52	
			m ²	2.70	
89	KNR 2-02 d.4 0129-01 analogia	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 8	szt	RAZEM	7.38
			szt	8.00	
90	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.30*2.80	m ²	RAZEM	8.00
			m ²	3.64	
91	KNR-W 2-02 d.4 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane 1.30*2.80	m ²	RAZEM	3.64
			m ²	3.64	
92	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 1.30*2.80*3.00	m ²	RAZEM	3.64
			m ²	10.92	
93	KNR 4-01 d.4 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 10.92	m ²	RAZEM	10.92
			m ²	10.92	
				RAZEM	10.92
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I GAZOWE					
94	d.5 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznych 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
95	KNR-W 4-02 d.5 0302-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 2.70*3	msc.		
			msc.	8.10	
				RAZEM	8.10
96	KNR-W 4-02 d.5 0302-05	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 40 mm 5.80+12.50	msc.		
			msc.	18.30	
				RAZEM	18.30
6 WYWÓZ GRUZU					
97	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 6.12*0.02+4.63*0.02+81.94*0.05+0.50+2.00	m ³		
			m ³	6.81	
				RAZEM	6.81
98	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 6.81	m ³		
			m ³	6.81	
				RAZEM	6.81
99	d.6 kalk. własna	Opłata za wysypisko 6.81*1.8	t		
			t	12.26	
				RAZEM	12.26