

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 13, 48- 370 Paczków

reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza 3, Paczków tel. 77 431-64-11, 431-64-22

1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie remontu dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji dociepleniem ścian i malowaniem, remont muru oporowego i schodów zewnętrznych do piwnicy, malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Zakres rzeczowy i sposób wykonania robót :

2.1 Zakres rzeczowy i przedmiar wykonania robót zawierają:

- Dokumentacja projektowa (do wglądu w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15) – biuro Wspólnot Mieszkaniowych
- Przedmiar robót (załącznik).

2.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia .

2.3 Technologia wykonania robót - wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z Polskim prawem przy uwzględnieniu:

- Stosowania pełnego zestawu materiałów systemowych, gwarantowanego i potwierdzonego przez producenta.

2.4 Proponowany przez Zamawiającego okres gwarancji wykonania robót- 5 lat od daty odbioru robót.

2.5 Termin realizacji robót: 2017r.

3. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta .
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15).
- Oferty składać do 29.04. 2017r. do godz. 15:00 .
- Oferty zostaną rozpatrzone przez wspólnotę mieszkaniową w terminie do 20.05. 2017r.

4.Dokumenty oraz informacje wymagane przy złożeniu oferty .

- dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo - firmę,
- zaświadczenie (uwierzytelniona kserokopia) o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- kopie polis ubezpieczenia Oferenta,
- kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby Budownictwa oraz uprawnień kierownika budowy,
- wypełniony i podpisany „formularz oferty” oraz kosztorys ofertowy.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

- cena - 100%

6. Udzielenie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zaproszenia do złożenia oferty .

Do udzielenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia są upoważnieni :

- Bartłomiej Marzec, Dorota Banaś – Tel. 77 431-64-11, 77 431-64-22

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji ceny,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

Stosownie do zapisu art. 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

PREZES ZARZADU


mgr Wiktor Sypek

Paczków, dnia 12.04.2017r.
miejscowość data

1.Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 39, 48-370 Paczków
reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 w Paczkowie tel. 77 431- 64-11, 77 431-64-22

FORMULARZ OFERTY

2.Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3.Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4.Przedmiot zamówienia

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 12.04.2017r. podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem postępowania tj.:
„Wykonanie remontu dachu papowo- ceramicznego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji z uzupełnieniem tynków i malowaniem ścian, remont schodów zewnętrznych , remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i malowaniem ścian, wymiana stolarki drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Cena brutto oferty:	
Termin wykonania zamówienia	 2017r.
Warunki płatności	21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

5.Załącznikami do oferty są:

.....
.....

6.Podpis(y) Wykonawcy(ów):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) Upoważnionej (ych) do Podpisania niniejszej oferty W imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : PACZKÓW, UL. STASZICA 13
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STASZICA 13
ADRES INWESTORA : PACZKÓW UL. STASZICA 13
WYKONAWCA ROBÓT : do ustalenia
ADRES WYKONAWCY : do ustalenia

DATA OPRACOWANIA : 30.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWA CJI I KLATKI SCHODOWEJ, PACZKÓW, UL. STASZICA 13					
1	ROBORY PRZYGOTOWAWCZE				
1 KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²			
	9.3*11.4	m ²		106.020	
	9.5*11.0	m ²		104.500	
	21.2*11.7	m ²		248.040	
	9.4*12.5	m ²		117.500	
				RAZEM	576.060
2 KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²			
	576	m ²		576.000	
				RAZEM	576.000
3 KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²			
	12.6+4.8+21.6+3.1	m ²		42.100	
				RAZEM	42.100
4 KNR-W 4- d.1 01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²			
	(1.5+2.5)*1.5	m ²		6.000	
	9.3*1.5	m ²		13.950	
				RAZEM	19.950
5 kalkulacja d.1 własna	Projekt organizacji ruchu + zajęcie pasa drogowego	kpl.			
	1	kpl.		1.000	
				RAZEM	1.000
6 kalkulacja d.1 własna	WYKONANIE / PRZEKŁADANIE PLANDEK ZABEZPIECZAJĄCYCH PO- KRYCIE DACHU PRZED USZKODZENIEM / PRZED WPŁYWEM WARUN- KÓW ATMOSFERYCZNYCH	kpl.			
	2	kpl.		2.000	
				RAZEM	2.000
2	REMONT DACHU I PRZEMUROWANIE KOMINÓW				
7 KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³			
	0.31*2+0.58+0.56	m ³		1.760	
				RAZEM	1.760
8 KNR 4-01 d.2 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po- nad dachem płaskim	m ²			
	1.8*1.55*2+2.7*1.45+2.5*1.52	m ²		13.295	
				RAZEM	13.295
9 KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²			
	0.3*2+0.55+0.45	m ²		1.600	
				RAZEM	1.600
10 KNR 4-01 d.2 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia NAKRYW KOMINOWYCH z prętów stalo- wych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg			
	20	kg		20.000	
				RAZEM	20.000
11 KNNR 3 d.2 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni MALOWANIE KOMINÓW	m ²			
	13.3	m ²		13.300	
				RAZEM	13.300
12 KNNR-W 3 d.2 0702-01 analogia	WYMIANA WYŁĄŻU DACHOWEGO	kpl.			
	1	kpl.		1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki PRZY KOMINACH o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej Z MONTAŻEM LISTEW DOCISKOWYCH NA KOŁKI ROZPO- ROWE I USZCZELNIENIEM MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ	m ²			
	(1.8*2+2.7+2.5)*0.25	m ²		2.200	
				RAZEM	2.200
14 KNR-W 4- d.2 01 0203-13 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek ATTYKI z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³	m ²			
	0.5	m ²		0.500	
				RAZEM	0.500
3	WYMIANA ELEMENTÓW STOLARKI OTWOROWEJ				
15 KNNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych NA PODDASZU	m ²			
	0.95*1.4	m ²		1.330	
				RAZEM	1.330
16 KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DREWNIANYCH GŁÓWNYCH	m ²			
	2.35*1.48	m ²		3.478	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.478
17	KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DREWNIANYCH DO PIWNICY 1.22*1.8	m ²		
			m ²	2.196	
				RAZEM	2.196
4		Ocieplenie ścian zewnętrznych (BOCZNYCH I TYLNEJ)			
18	KNNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 30% powierzchni ściany) (99.2-4.8)*0.30 (200.9-21.6-3.5)*0.30 (97.2-3.1)*0.30	m ²		
			m ²	28.320	
			m ²	52.740	
			m ²	28.230	
				RAZEM	109.290
19	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.05*8+0.8*2+0.6*2+1.35+1.9*2)*0.30 (1.05+1.45)*0.30 (1.1+0.45+1.25)*0.30	m ²		
			m ²	4.905	
			m ²	0.750	
			m ²	0.840	
				RAZEM	6.495
20	KNR 2-17 d.4 0113-02	ANALOGIA Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 4.3*0.38+3.0*0.47	m ²		
			m ²	3.044	
				RAZEM	3.044
21	KNR 2-17 d.4 0138-01	ANALOGIA Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.4 0901-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m ² . (200.9-21.6-3.5)*0.30 (99.2-4.8)*0.30 (97.2-3.1)*0.30	m ²		
			m ²	52.740	
			m ²	28.320	
			m ²	28.230	
				RAZEM	109.290
23	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (200.9-21.6-3.5)*0.70 (99.2-4.8)*0.70 (97.2-3.1)*0.70	m ²		
			m ²	123.060	
			m ²	66.080	
			m ²	65.870	
				RAZEM	255.010
24	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian NADZIEMIA z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor biały). 200.9-21.6-3.5 99.2-4.8 97.2-3.1	m ²		
			m ²	175.800	
			m ²	94.400	
			m ²	94.100	
				RAZEM	364.300
25	KNR 0-23 d.4 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (4*4.7+4*5.1+4.2+4.0+2*6.8+2*3.4+2.2)*0.30 (4.7+5.1+5.6)*0.30 (4.8+1.8+4.9)*0.30	m ²		
			m ²	21.000	
			m ²	4.620	
			m ²	3.450	
				RAZEM	29.070
26	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (elewacja tylna i boczna wschodnia). 9.6+9.4	m		
			m	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian COKOŁU z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor szary). 20.6+17.2	m ²		
			m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
28	KNR 0-17 d.4 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach COKOŁU 20.6+17.2	m ²		
			m ²	37.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 37.800
29	KNR 9-24 d.4 0209-07	Wykonanie boniowania - przyklejenie płyt	m ²		
		37.80	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
30	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (elewacja tylna i boczna zachodnia). 9.6+21.2	m		
			m	30.800	
				RAZEM	30.800
31	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 11.0+11.0+8.0	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
32	NNRNKB d.4 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY OKIENNE (1.05*8+0.8*2+0.6*2+1.35+1.9*2)*0.40 (1.05+1.45)*0.40 (1.1+0.45+1.25)*0.40	m ²		
			m ²	6.540	
			m ²	1.000	
			m ²	1.120	
				RAZEM	8.660
33	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej COKOŁ (21.2-1.5+9.5-0.30)*0.30	m ²		
			m ²	8.670	
				RAZEM	8.670
34	KNNR 2 d.4 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m DWIE ŚCIANY BOCZNE I TYŁ 364.3	m ²		
			m ²	364.300	
				RAZEM	364.300
35	KNNR 2 d.4 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MALOWANIE COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ 37.8	m ²		
			m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
36	KNR AT-26 d.4 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ 37.8	m ²		
			m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
5		REMONT I MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT DETALU			
37	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy, gzymsów, PARAPETÓW itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.05*9*0.25	m ²		
			m ²	2.363	
				RAZEM	2.363
38	KNR 4-01 d.5 0535-08	ANALOGIA - ROZEBRANIE POKRYCIA GZYMSU DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ (9.3+0.5)*0.35	m ²		
			m ²	3.430	
				RAZEM	3.430
39	KNNR 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 10% powierzchni ściany) 9.3*11.0*0.10	m ²		
			m ²	10.230	
				RAZEM	10.230
40	KNNR 3 d.5 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap.o powierzchni do 5 m2 (TYNK RENOWACYJNY) 10.23	m ²		
			m ²	10.230	
				RAZEM	10.230
41	KNNR-W 3 d.5 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 9.3*11.0*0.9	m ²		
			m ²	92.070	
				RAZEM	92.070
42	KNR AT-26 d.5 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 92.07	m ²		
			m ²	92.070	
				RAZEM	92.070
43	KNR 4-01 d.5 1204-08	ANALOGIA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 92.07	m ²		
			m ²	92.070	
				RAZEM	92.070
44	KNNR 3 d.5 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni FARBA CAPAROL HISTOLITH 92.07	m ²		
			m ²	92.070	
				RAZEM	92.070
45	KNR 0-33 d.5 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy PUR (9.3+1.0)*3	m		
			m	30.900	
				RAZEM	30.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 2-02 d.5 0504-01	ANALOGIA Uzupełnienie pokrycia gzymsu attykowego dachówką marsylką ceramiczną 3.43	m ²		
			m ²	3.430	
				RAZEM	3.430
47	NNRNB d.5 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PA-RAPETY OKIENNE FRONT 1.05*9*0.25	m ²		
			m ²	2.363	
				RAZEM	2.363
48	KNR 2 d.5 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m ŚCIANA FRONTOWA 93.7+5.1	m ²		
			m ²	98.800	
				RAZEM	98.800
49	KNR 2 d.5 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MAŁOWANIE COKOŁU ŚCIANY FRONTOWEJ 16.9	m ²		
			m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
50	KNR AT-26 d.5 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU BUDYNKU 59.95	m ²		
			m ²	59.950	
				RAZEM	59.950
6		WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH			
51	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
52	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.0	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
53	KNR 2-02 d.6 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
54	KNR 2-02 d.6 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 11.0	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
55	KNR 2-02 d.6 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		REMONT MURU OPOROWEGO I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNICY			
56	KNR 2-01 d.7 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
57	KNR 4-04 d.7 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
58	KNR 4-01 d.7 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
59	KNR 2-02 d.7 0102-01	Ściany podziemia BŁOCZKÓW BETONOWYCH M-6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
60	KNR 4-01 d.7 0603-06	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku 5.3	m ²		
			m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
61	KNR 2-01 d.7 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
62	KNR 2-02 d.7 0219-05	Nakrywy MURU OPOROWEGO o średniej grubości 7 cm 1.35	m ²		
			m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
63	KNR 4-01 d.7 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia NAKRYW MURU OPOROWEGO z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 40	kg		
			kg	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 2-02 d.7 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
	4.5		m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
65	KNR 3 d.7 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
	4.5		m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
8		MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
66	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	72.0		m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
67	KNR 2-02 d.8 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²		
	100		m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
68	KNR 2-02 d.8 1602-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
69	KNR 4-01 d.8 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIE	m ²		
	112.0		m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
70	KNR-W 4- d.8 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe ŚCIANY NAD LAMPERIĄ + SUFITY	m ²		
	150		m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
71	KNR 4-01 d.8 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIERZCHNI MAŁOWANIA	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
72	KNR 4-01 d.8 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIERZCHNI MAŁOWANIA	m ²		
	28.8		m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
73	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	224.0		m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
74	KNR 0-23 d.8 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod MAŁOWANIE ŚCIAN - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	224.0		m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
75	KNR 4-01 d.8 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
	72.0		m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
76	KNR 4-01 d.8 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe POWYŻEJ LAMPERII	m ²		
	168.0		m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
77	KNR 4-01 d.8 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe LAMPERIE	m ²		
	112.0		m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
78	KNR 4-01 d.8 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
	50.0		m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
79	KNR 4-01 d.8 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangi-	szt.		
	mi 64		szt.	64.000	
				RAZEM	64.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 d.8 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych POD- ŁÓG DREWNIANYCH I BIEGÓW SCHODOWYCH o powierzchni ponad 1.0 m2 73	m ² m ²	 73.000	 73.000
				RAZEM	73.000
81	KNR 4-01 d.8 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej BALUS- TRADY SCHODOWEJ o powierzchni ponad 1.0 m2 28.6	m ² m ²	 28.600	 28.600
				RAZEM	28.600
82	KNR 4-01 d.8 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałka- mi 4.0	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
83	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 120	m m	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
84	KNR 4-03 d.8 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
85	KNR 4-03 d.8 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy- żowego na cegle 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
86	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 13.5	m ² m ²	 13.500	 13.500
				RAZEM	13.500
9	POBOTY DODATKOWE				
87	KNR 4-04 d.9 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km $(0.31*2+0.58+0.56+(109.29+10.23)*0.03+1.5)/0.80$	m ³ m ³	 8.557	 8.557
				RAZEM	8.557
88	KNR 4-04 d.9 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 8.6	m ³ m ³	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600
		Mnożnik obmiaru		*3	25.800
89	kalk. włas- na	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów 8.6	m ³ m ³	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600