

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenie nr 5					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	5.18*3.95	m ²	20.46	
				RAZEM	20.46
2	KNR 4-04	Demontaż grzejników żeliwnych o pow.grzejnej 2.5-5 m2	zesp.		
d.1	10707-02	1	zesp.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu- Nabicie i wyrównanie podłoża	m ²		
d.1	101 0819-01	20.46	m ²	20.46	
	analogia			RAZEM	20.46
4	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
d.1	10820-03	20.46	m ²	20.46	
				RAZEM	20.46
5	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5	m ²		
d.1	1202 1136-01	20.46	m ²	20.46	
				RAZEM	20.46
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	10701-01	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia- nach i słupach	m ²		
d.1	10803-03	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	11202-09	(5.18*3.60)*2+(3.93*3.60)*2+5.18*3.93	m ²	85.95	
				RAZEM	85.95
9	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	12609-06	85.95*50%	m ²	42.98	
				RAZEM	42.98
10	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	12608-03	Krotność = 2	m ²	85.95	
		85.95		RAZEM	85.95
11	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	10815-06	5.18*3.93	m ²	20.36	
				RAZEM	20.36
12	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	10815-04	85.95-(5.18*3.93)	m ²	65.59	
				RAZEM	65.59
13	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	10928-10	1.30*2.25	m ²	2.93	
				RAZEM	2.93
14	KNR-W 2-	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
d.1	102 0135-02	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1	102 1026-01	1.00*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
16	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmacniane -trzy zawiasy	m ²		
d.1	102 1022-01	1.00*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	11204-01	20.36	m ²	20.36	
				RAZEM	20.36

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65.59	m ² m ²	 65.59	
				RAZEM	65.59
19	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 2- d.1 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce wolnostojącej w komplecie 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 2- d.1 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
23	KNR-W 2- d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	kalk. własna	Wpięcie do istniejącej instalacji wraz z demontażem- przyjęto 10 rg oraz materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 4-01 d.1 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
27	KNR 4-01 d.1 0324-07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
28	KNR-W 2- d.1 15 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
29	KNR-W 2- d.1 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 1600 x 600 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobieguno- we 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- goszczelne 2- biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² do puszek instalacyjnych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
2 Pomieszczenie nr 3					
32	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 5.12*5.40+(5.12*2.93)*2+(5.40*2.93)*2	m ² m ²	 89.30	
				RAZEM	89.30
33	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie Krotność = 2 89.30	m ² m ²	 89.30	
				RAZEM	89.30
34	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 27.65	m ² m ²	 27.65	
				RAZEM	27.65

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.20815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		89.30-27.65	m ²	61.65	
				RAZEM	61.65
36	KNR 0-19 d.20928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1.35*1.75*2	m ²	4.73	
				RAZEM	4.73
37	KNR-W 2- d.202 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR 4-01 d.21204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.65	m ²	27.65	
				RAZEM	27.65
39	KNR 4-01 d.21204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		61.65	m ²	61.65	
				RAZEM	61.65
40	KNR 5 d.20307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobieguno- we	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 5 d.20308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- goszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 do puszek instalacyjnych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
42	KNR-W 2- d.215 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 1400 x 600 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 4-01 d.20333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 4-01 d.20336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
45	KNR 4-01 d.20324-07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
46	KNR-W 2- d.215 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
3 Pomieszczenie nr 2					
47	KNR 4-01 d.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.62*2.71+(3.62*2.93)*2+(2.71*2.93)*2	m ²	46.90	
				RAZEM	46.90
48	KNR 0-17 d.32608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		Krotność = 2	m ²	46.90	
		46.90		RAZEM	46.90
49	KNR 2-02 d.30815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
50	KNR 2-02 d.30815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		46.90-9.81	m ²	37.09	
				RAZEM	37.09
51	KNR 0-19 d.30928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1.30*2.25	m ²	2.93	
				RAZEM	2.93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 2- d.3 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
54	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		37.09	m ²	37.09	
				RAZEM	37.09
55	KNR 5 d.3 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobieguno- we	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- goszczelne 2- biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² do puszek instalacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
57	KNR 4-04 d.3 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o pow.grzejnej 2.5-5 m ²	zesp.		
		1	zesp.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR 4-01 d.3 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	d.3 kalk. własna	Wpięcie do istniejącej instalacji wraz z demontażem- przyjęto 10 rg	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR-W 2- d.3 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 1400 x 600 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 Pomieszczenie nr 1					
61	KNR 4-04 d.4 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o pow.grzejnej 2.5-5 m ²	zesp.		
		1	zesp.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
63	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
64	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.00*5.50+(4.00*2.93)*2+(5.5*2.93)*2	m ²	77.67	
				RAZEM	77.67
65	KNR 0-17 d.4 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²		
		77.67*50%	m ²	38.84	
				RAZEM	38.84
66	KNR 0-17 d.4 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		Krotność = 2	m ²	77.67	
		77.67		RAZEM	77.67
67	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		22.00	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
68	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		77.67-22	m ²	55.67	
				RAZEM	55.67

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 0-19 d.4 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 2.15*1.15	m ² m ²	2.47 RAZEM	2.47
70	KNR-W 2- d.4 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.00 RAZEM	1.00
71	KNR-W 2- d.4 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.05	m ² m ²	2.05 RAZEM	2.05
72	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione -trzy zawiasy 1.00*2.05	m ² m ²	2.05 RAZEM	2.05
73	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22	m ² m ²	22.00 RAZEM	22.00
74	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77.67-22	m ² m ²	55.67 RAZEM	55.67
75	KNR 4-01 d.4 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt. szt.	1.00 RAZEM	1.00
76	d.4 kalk. własna	Wpięcie do istniejącej instalacji wraz z demontażem- przyjęto 10 rg i materiał pomocniczy 1	kpl. kpl.	1.00 RAZEM	1.00
77	KNR-W 2- d.4 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 1200 x 600 mm 1	szt. szt.	1.00 RAZEM	1.00
78	KNR 5 d.4 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobieguno- we 1	szt. szt.	1.00 RAZEM	1.00
79	KNR 5 d.4 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- goszczelne 2- biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 do puszek instalacyjnych 3	szt. szt.	3.00 RAZEM	3.00
5 Klatka schodowa					
80	d.5 kalk. własna	Demontaż starych balustrad, obudowy z siatki plecionej, przyjęto 15 r-g 1	szt szt	1.00 RAZEM	1.00
81	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 4 18*0.25*1.25	m ² m ²	5.63 RAZEM	5.63
82	KNR-W 4- d.5 01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2- wyrów- nanie podłoża schodów pod schody drewniane 18	msc msc	18.00 RAZEM	18.00
83	KNR 4-01 d.5 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice nowe na podłożu beto- nowym klejone np. bukowe lakierowane w kolorze ciemnym brązowym 19 szt- 1,25-x0,28 gr. 3 cm 19	szt. szt.	19.00 RAZEM	19.00
84	KNR 4-01 d.5 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice nowe na podłożu betonowym klejone bukowe lakierowane w kolorze ciemnym brązowym wymia- 1,25x 0,19 19	szt. szt.	19.00 RAZEM	19.00
85	KNR 4-01 d.5 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - balustrady o wysokości 1,10 m, pochwyt i słupki z drewna z elementami ze stali chromowanej 7.5	m m	7.50 RAZEM	7.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 4-01 d.50417-04	Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skręty poręczy do 90 st.- dodatek 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
87	KNR 4-01 d.50354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
88	KNR-W 2- d.502 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.05*2	m ² m ²	 4.10	
				RAZEM	4.10
89	KNR-W 2- d.502 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmacniane -trzy zawiasy wzmacnia- ne 1.00*2.05*2	m ² m ²	 4.10	
				RAZEM	4.10
90	KNR 0-14 d.52011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
91	KNR 0-17 d.52608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie Krotność = 2 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
92	KNR 2-02 d.50815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
93	KNR 4-01 d.51204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
94	KNR 4-04 d.50504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
95	KNR 4-04 d.50504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
96	KNR 2-02 d.51102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- te na gładko 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
97	KNR 2-02 d.51118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
98	KNR 2-02 d.51118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
99	KNR 2-02 d.51122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00