

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 13, 48- 370 Paczków reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza 3, Paczków tel. 77 431-64-11, 431-64-22

1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie remontu dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji z dociepleniem ścian i malowaniem, remont muru oporowego i schodów zewnętrznych do piwnicy, malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica 13 48 370 Paczków

2. Zakres rzeczowy i sposób wykonania robót :

2.1 Zakres rzeczowy i przedmiar wykonania robót zawierają:

- Dokumentacja projektowa (do wglądu w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15) – biuro Wspólnot Mieszkaniowych
- Przedmiar robót (załącznik).

2.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia .

2.3 Technologia wykonania robót - wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z Polskim prawem przy uwzględnieniu:

- Stosowania pełnego zestawu materiałów systemowych, gwarantowanego i potwierdzonego przez producenta.

2.4 Proponowany przez Zamawiającego okres gwarancji wykonania robót- 10 lat od daty odbioru robót.

2.5 Termin realizacji robót: 2017r.

3. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta .
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15).
- Oferty składać do 09.06. 2017r. do godz. 15:00 .
- Oferty zostaną rozpatrzone przez wspólnotę mieszkaniową .

4.Dokumenty oraz informacje wymagane przy złożeniu oferty .

- dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo - firmę,
- zaświadczenie (uwierzytelniona kserokopia) o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- kopie polis ubezpieczenia Oferenta,
- kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby Budownictwa oraz uprawnień kierownika budowy,
- wypełniony i podpisany „formularz oferty” oraz kosztorys ofertowy.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

- cena - 100%

6. Udzielenie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zaproszenia do złożenia oferty .

Do udzielenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia są upoważnieni :


- Bartłomiej Marzec, Dorota Banaś – Tel. 77 431-64-11, 77 431-64-22

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji ceny,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

Stosownie do zapisu art. 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Prezes zarządu


mgr Wiktor Sypek

miejsowość

data

1.Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 13, 48-370 Paczków

reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 w Paczkowie tel. 77 431- 64-11, 77 431-64-22

FORMULARZ OFERTY

2.Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3.Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4.Przedmiot zamówienia

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 24.05.2017. podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem postępowania tj.: remont pokrycia dachowego papowego z przemurowaniem kominów ,wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji z dociepleniem ścian i malowaniem, remont muru oporowego i schodów zewnętrznych do piwnicy, malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej **Staszica 13**

Cena brutto oferty:	
Termin wykonania zamówienia	2017r.
Warunki płatności	21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

5.Załącznikami do oferty są:

.....

6.Podpis(y) Wykonawcy(ów):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) Upoważnionej (ych) do Podpisania niniejszej oferty W imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

B.U.I. NOVUM

NYSA, UL. PORZECZKOWA 6

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : PACZKÓW, UL. STASZICA 13
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STASZICA 13
ADRES INWESTORA : PACZKÓW UL. STASZICA 13
WYKONAWCA ROBÓT : do ustalenia
ADRES WYKONAWCY : do ustalenia
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2016

WYKONAWCA

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ, PACZKÓW, UL. STASZICA 13					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1 1604-02					
		9.3*11.4	m ²	106.020	
		9.5*11.0	m ²	104.500	
		21.2*11.7	m ²	248.040	
		9.4*12.5	m ²	117.500	
				RAZEM	576.060
2 KNNR 2		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1 1505-01					
		576	m ²	576.000	
				RAZEM	576.000
3 KNR 2-02		Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1 0925-01					
		12.6+4.8+21.6+3.1	m ²	42.100	
				RAZEM	42.100
4 KNR-W 4-		Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1 01 0434-04					
		(1.5+2.5)*1.5	m ²	6.000	
		9.3*1.5	m ²	13.950	
				RAZEM	19.950
5 kalkulacja		Projekt organizacji ruchu + zajęcie pasa drogowego	kpl.		
d.1 własna					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 kalkulacja		WYKONANIE / PRZEKŁADANIE PLANDEK ZABEZPIECZAJĄCYCH PO-	kpl.		
d.1 własna		KRYCIE DACHU PRZED USZKODZENIEM / PRZED WPŁYWEM WARUN-			
		KÓW ATMOSFERYCZNYCH			
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		REMONT DACHU I PRZEMUROWANIE KOMINÓW			
7 KNR 4-01		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.2 0310-02					
		0.31*2+0.58+0.56	m ³	1.760	
				RAZEM	1.760
8 KNR 4-01		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-	m ²		
d.2 0735-02		nad dachem płaskim			
		1.8*1.55*2+2.7*1.45+2.5*1.52	m ²	13.295	
				RAZEM	13.295
9 KNR 2-02		Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2 0219-05					
		0.3*2+0.55+0.45	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10 KNR 4-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia NAKRYW KOMINOWYCH z prętów stalo-	kg		
d.2 0202-01		wych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm			
		20	kg	20.000	
				RAZEM	20.000
11 KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia	m ²		
d.2 0807-04		tyнку z przygotowaniem powierzchni MALOWANIE KOMINÓW			
		13.3	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
12 KNNR-W 3		WYMIANA WYŁĄŻU DACHOWEGO	kpl.		
d.2 0702-01					
		analogia			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR 2-02		Óbróbki PRZY KOMINACH o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy	m ²		
d.2 0506-01		ocynkowanej Z MONTAŻEM LISTEW DOCISKOWYCH NA KÓŁKI ROZPO-			
		ROWE I USZCZELNIENIEM MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ			
		(1.8*2+2.7+2.5)*0.25	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
14 KNR-W 4-		Uzupełnienie zbrojonych czapek ATTYKI z betonu monolitycznego - objętość	m ²		
d.2 01 0203-13		elementu do 0.5 m ³			
		z.sz.2.6.			
		9905-01			
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
3		WYMIANA ELEMENTÓW STOLARKI OTWOROWEJ			
15 KNNR-W 3		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych NA PODDASZU	m ²		
d.3 0702-01					
		0.95*1.4	m ²	1.330	
				RAZEM	1.330
16 KNNR-W 3		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DREWNIANYCH	m ²		
d.3 0702-06		GŁÓWNYCH			
		2.35*1.48	m ²	3.478	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 3.478
17	KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DREWNIANYCH DO PIWNICY 1,22*1,8	m ² m ²	2.196 RAZEM	2.196
4		Ocieplenie ścian zewnętrznych (BOCZNYCH I TYLNEJ)			
18	KNNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 30% powierzchni ściany) (99.2-4.8)*0.30 (200.9-21.6-3.5)*0.30 (97.2-3.1)*0.30	m ² m ² m ²	28.320 52.740 28.230 RAZEM	109.290
19	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.05*8+0.8*2+0.6*2+1.35+1.9*2)*0.30 (1.05+1.45)*0.30 (1.1+0.45+1.25)*0.30	m ² m ² m ²	4.905 0.750 0.840 RAZEM	6.495
20	KNR 2-17 d.4 0113-02	ANALOGIA Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 4.3*0.38+3.0*0.47	m ² m ²	3.044 RAZEM	3.044
21	KNR 2-17 d.4 0138-01	ANALOGIA Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.4 0901-01 z.sz. 5 6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m ² . (200.9-21.6-3.5)*0.30 (99.2-4.8)*0.30 (97.2-3.1)*0.30	m ² m ² m ²	52.740 28.320 28.230 RAZEM	109.290
23	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą : oczyszczenie mechaniczne i zmycie (200.9-21.6-3.5)*0.70 (99.2-4.8)*0.70 (97.2-3.1)*0.70	m ² m ² m ²	123.060 66.080 65.870 RAZEM	255.010
24	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian NADZIEMIA z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor biały) 200.9-21.6-3.5 99.2-4.8 97.2-3.1	m ² m ² m ²	175.800 94.400 94.100 RAZEM	364.300
25	KNR 0-23 d.4 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (4*4.7+4*5.1+4.2+4.0+2*6.8+2*3.4+2.2)*0.30 (4.7+5.1+5.6)*0.30 (4.8+1.8+4.9)*0.30	m ² m ² m ²	21.000 4.620 3.450 RAZEM	29.070
26	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (elewacja tylna i boczna wschodnia). 9.6+9.4	m m	19.000 RAZEM	19.000
27	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian COKOŁU z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor szary) 20.6+17.2	m ² m ²	37.800 RAZEM	37.800
28	KNR 0-17 d.4.2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach COKOŁU 20.6+17.2	m ² m ²	37.800 RAZEM	37.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem
					37,800
29	KNR 9-24 d.4 0209-07	Wykonanie boniowania - przyklejenie płyt	m ²		
		37,80	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
30	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (elewacja tylna i boczna zachodnia). 9,6+21,2	m		
			m	30,800	
				RAZEM	30,800
31	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 11,0+11,0+8,0	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
32	NNRNKB d.4 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY OKIENNE (1,05*8+0,8*2+0,6*2+1,35*1,9*2)*0,40 (1,05+1,45)*0,40 (1,1+0,45+1,25)*0,40	m ²		
			m ²	6,540	
			m ²	1,000	
			m ²	1,120	
				RAZEM	8,660
33	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej COKÓŁ (21,2-1,5+9,5-0,30)*0,30	m ²		
			m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
34	KNR 2 d.4 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m DWIE ŚCIANY BOCZNE I TYŁ 364,3	m ²		
			m ²	364,300	
				RAZEM	364,300
35	KNR 2 d.4 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MALOWANIE COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ 37,8	m ²		
			m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
36	KNR AT-26 d.4 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ 37,8	m ²		
			m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
5		REMONT I MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT DETALU			
37	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kolnierzy, gzymsów, PARAPETÓW itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,05*9*0,25	m ²		
			m ²	2,363	
				RAZEM	2,363
38	KNR 4-01 d.5 0535-08	ANALOGIA - ROZEBRANIE POKRYCIA GZYMSU DACHÓWKĄ KARPIÓW KA (9,3+0,5)*0,35	m ²		
			m ²	3,430	
				RAZEM	3,430
39	KNR 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 10% powierzchni ściany) 9,3*11,0*0,10	m ²		
			m ²	10,230	
				RAZEM	10,230
40	KNR 3 d.5 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat III z zaprawy cem-wap.o powierzchni do 5 m2 (TYNK RENOWACYJNY) 10,23	m ²		
			m ²	10,230	
				RAZEM	10,230
41	KNR-W 3 d.5 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 9,3*11,0*0,9	m ²		
			m ²	92,070	
				RAZEM	92,070
42	KNR AT-26 d.5 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 92,07	m ²		
			m ²	92,070	
				RAZEM	92,070
43	KNR 4-01 d.5 1204-08	ANALOGIA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 92,07	m ²		
			m ²	92,070	
				RAZEM	92,070
44	KNR 3 d.5 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni FARBA CAPAROL HISTOLITH 92,07	m ²		
			m ²	92,070	
				RAZEM	92,070
45	KNR 0-33 d.5 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy PUR (9,3+1,0)*3	m		
			m	30,900	
				RAZEM	30,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 2-02 d.5 0504-01	ANALOGIA Uzupełnienie pokrycia gzymsu attykowego dachówką marsylką ceramiczną 3.43	m ²		
			m ²	3,430	
				RAZEM	3,430
47	NNRNKB d.5 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwinięciu do 25 cm PA- RAPETY OKIENNE FRONT 1,05*9*0,25	m ²		
			m ²	2,363	
				RAZEM	2,363
48	KNNR 2 d.5 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowa- nia - na wys.ponad 5 do 10 m ŚCIANA FRONTOWA 93,7+5,1	m ²		
			m ²	98,800	
				RAZEM	98,800
49	KNNR 2 d.5 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowa- nia MALOWANIE COKOŁU ŚCIANY FRONTOWEJ 16,9	m ²		
			m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
50	KNR AT-26 d.5 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZ- CHNIA COKOŁU BUDYNKU 59,95	m ²		
			m ²	59,950	
				RAZEM	59,950
6		WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH			
51	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12,0	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
52	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,0	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
53	KNR 2-02 d.6 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 12,0	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
54	KNR 2-02 d.6 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 11,0	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
55	KNR 2-02 d.6 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		REMONT MURU OPOROWEGO I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNICY			
56	KNR 2-01 d.7 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 2,5	m ³		
			m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
57	KNR 4-04 d.7 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poni- żej terenu 1,5	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
58	KNR 4-01 d.7 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho 1,5	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
59	KNR 2-02 d.7 0102-01	Ściany podziemia BŁOCKÓW BETONOWYCH M-6 NA ZAPRAWIE CE- MENTOWEJ 1,5	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
60	KNR 4-01 d.7 0603-06	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku 5,3	m ²		
			m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
61	KNR 2-01 d.7 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 2,5	m ³		
			m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
62	KNR 2-02 d.7 0219-05	Nakrywy MURU OPOROWEGO o średniej grubości 7 cm 1,35	m ²		
			m ²	1,350	
				RAZEM	1,350
63	KNR 4-01 d.7 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia NAKRYW MURU OPOROWEGO z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm 40	kg		
			kg	40,000	
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 2-02 d.7.0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
	4.5		m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
65	KNR 3 d.7.0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
	4.5		m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
8		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
66	KNR-W 4- d.8.01.1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	72.0		m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
67	KNR 2-02 d.8.1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²		
	100		m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
68	KNR 2-02 d.8.1602-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
69	KNR 4-01 d.8.1208-02	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIE	m ²		
	112.0		m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
70	KNR-W 4- d.8.01.1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe ŚCIANY NAD LAMPERIĄ + SUFITY	m ²		
	150		m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
71	KNR 4-01 d.8.0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIĘRZCHNI MALOWANIA	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
72	KNR 4-01 d.8.0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIĘRZCHNI MALOWANIA	m ²		
	28.8		m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
73	KNR 4-01 d.8.1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	224.0		m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
74	KNR 0-23 d.8.2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod MALOWANIE ŚCIAN - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	224.0		m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
75	KNR 4-01 d.8.1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
	72.0		m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
76	KNR 4-01 d.8.1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe POWYŻEJ LAMPERII	m ²		
	168.0		m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
77	KNR 4-01 d.8.1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe LAMPERIE	m ²		
	112.0		m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
78	KNR 4-01 d.8.1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
	50.0		m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
79	KNR 4-01 d.8.1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami	szt.		
	64		szt.	64.000	
				RAZEM	64.000

I.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 d.8 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych POD- ŁÓG DREWNIANYCH I BIEGÓW SCHODOWYCH o powierzchni ponad 1.0 m ² 73	m ²		
			m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
81	KNR 4-01 d.8 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej BALUS- TRADY SCHODOWEJ o powierzchni ponad 1.0 m ² 28.6	m ²		
			m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
82	KNR 4-01 d.8 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałka- mi 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
83	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 120	m		
			m	120.000	
				RAZEM	120.000
84	KNR 4-03 d.8 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych szt. lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
85	KNR 4-03 d.8 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy- żowego na cegle 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 13.5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
9		POBOTY DODATKOWE			
87	KNR 4-04 d.9 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km $(0,31*2+0,58+0,56+(109,29+10,23)*0,03+1,5)/0,80$	m ³		
			m ³	8.557	
				RAZEM	8.557
88	KNR 4-04 d.9 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 8.6	m ³		
			m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
			Mnożnik obmiaru	3	25.800
89		Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów			
d.9 kalk. włas- na		8.6	m ³		
			m ³	8.600	
				RAZEM	8.600