

Paczków 09 stycznia 2018

ZP.27.271.18.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja

Pytanie:

ZAPIS w SOPZ: Wymiana okien drewnianych w piwnicy na okna wykonane z PCV z zamontowaniem 30 nawiewników okiennych ciśnieniowych.

Proszę o wskazanie na rysunkach nr 3-7 w/w okna do wymiany oraz proszę o potwierdzenie, że wymianie stolarki okiennej podlegają tylko okna oznaczone nr 01 na rysunkach 3-7 i wszystkie drzwi zewnętrzne

Odpowiedź:

Wymianie podlegają wszystkie okna drewniane, okna są oznaczone na rysunkach. We wszystkich wymienianych oknach należy zamontować nawietrzaki higrosterowalne.

Pytanie:

Czy przewiduje się wymianę pokrycia dachowego w części przeznaczonych do docieplenia metodą wdmuchiwaną? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie w SOPZ z podaniem wymagań materiałowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem i projektem, po wstrzeleniu granulatu, należy wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS

Pytanie:

Proszę o podanie specyfikacji papy termozgrzewalnej dla części dachowej przeznaczonych do docieplenia styropapą.

Odpowiedź:

Styropapa modyfikowana SBS

Pytanie:

Czy gzyms podrynnowy wokół budynku ma być odtworzony w systemie dociepleniowym? Jeśli nie to czy w miejscu tym ma być pocieniony styropian?

Odpowiedź:

Gzyms styropianowy należy wykonać w technologii dociepleniowej

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie projektu wykonawczego o rysunek detalowy dotyczący sposobu montażu nowych rynien dachowych wraz z obróbkami dachowymi i wykończeniem (montaż



haków rynnowych wymaga osunięcia od ściany o grubość projektowanego docieplenia i wydłużenia połaci dachowej)

Odpowiedź:

Przedstawiamy przykładowe rozwiązanie montażu orynnowania po ociepleniu budynku, jednakże projektant dopuszcza szereg innych rozwiązań zgodnych ze sztuką budowlaną.

Pytanie:

Czy istniejące doświetlacze piwnic, włązy, kraty itp. W części przyziemnej pozostają bez zmian? Jeśli nie to proszę o opis prac do wykonania.

Odpowiedź:

Włązy i kraty należy zdemontować i przeprowadzić ich renowacje zgodnie z zapisami projektu, doświetlacze należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną między innymi osuszyć, oczyścić, zaizolować, otynkować itd.

Pytanie:

Czy projekt przewiduje docieplenie ścian fundamentowych budynku płytami XPS? Jeśli tak to proszę o podanie pełnego zakresu robót do wykonania i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót, inwestycja obejmuje ocieplenie ścian fundamentowych po ich wcześniejszym osuszeniu.


Pytanie:

Czy przewiduje się montaż nowej instalacji odgromowej na budynku? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie SOPZ wraz z projektem instalacji.

Odpowiedź:

Istniejącą instalację należy zdemontować i ułożyć ponownie po dociepleniu dachu, a instalację prowadzoną po ścianach uziomy skrzynki itp. Należy ukryć w styropianie.

BURMISTRZ



mgr Artur Rolka

