

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA FRONTOWA			
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-	m ²		
d.1	0805-05	sypce piaskowej	m ²	6,16	
		8,80*0,7			
2	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa.	m ²	RAZEM	6,16
d.1	0925-01	13,0+5,20	m ²	18	
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²	RAZEM	18
d.1	0701-05	lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 50 % pow.	m ²	42,89	
		42,89			
4	KNR 19-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej	m ²	RAZEM	42,89
d.1	010801-02	np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm	m ²		
	analogia	poz.3	m ²	42,89	
5	KNNR	Wykucie bruzd pod istniejący przewód	m	RAZEM	42,89
d.1	51207-08	8,61	m	8,61	
6	KNNR	Przewody kabelkowe istniejące układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu	m	RAZEM	8,61
d.1	50205-03	innym niż betonowe - kabel istniejący	m	8,61	
		8,61			
7	KNNR	Zaprawianie bruzd o szerokości	m	RAZEM	8,61
d.1	51208-02	8,61	m	8,61	
8	KNNR	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	RAZEM	8,61
d.1	51208-05	0,02	m ³	0,02	
9	KNR 0-25	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	RAZEM	0,02
d.1	0101-01	85,79	m ²	85,79	
10	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły	m ²	RAZEM	85,79
d.1	0619-03	przy użyciu szczotek stalowych - przyjęto 30 % pow. odkutej	m ²	25,74	
		85,79*0,3			
11	KNR-W 7-12	Dezynfekcja powierzchni zakażonych mikrobiologicznie natryskowo - preparat	m ²	RAZEM	25,74
d.1	0216-01	np. SIKAGARD 715 W	m ²	25,74	
	analogia	poz.10			
12		Usunięcie nawarstwień z elementów dekoracyjnych wypukłych- wykonanie	kpl.	RAZEM	25,74
d.1	kalk. własna	przecierki	kpl.	1,00	
		1			
13	KNR 19-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej	m ²	RAZEM	1,00
d.1	010801-02	np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm	m ²	42,89	
	analogia	poz.3			
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²	RAZEM	42,89
d.1	2021134-02	poz.9	m ²	85,79	
15	KNR 0-	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włó-	m ²	RAZEM	85,79
d.1	230931-02	kien zbrojących np. KEIM Uniwersalputz gr. 2 mm	m ²	85,79	
	analogia	poz.9			
16	KNR 4-	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w	m	RAZEM	85,79
d.1	010803-05	jednym miejscu z zatarciem na gładko	m	8,61	
		8,61			
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ	m ²	RAZEM	8,61
d.1	2021134-02	poz.9	m ²	85,79	
18	KNR 4-	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową bez bieli tytanowej	m ²	RAZEM	85,79
d.1	011204-03	np. KEIM Soldalit - arte	m ²	85,79	
		poz.9			
				RAZEM	85,79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 19-010819-07 analogia	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zaprawy wapiennej np. KEIM Kalkputz Grob 8,61	m m	 8,61	
				RAZEM	8,61
20 d.1	KNR 19-010819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia z zaprawy wapiennej np. Keim NHL Kalkputz Grob Krotność = 4 8,61	m m	 8,61	
				RAZEM	8,61
21 d.1	kalk. własna	Renowacja dekoracji o wym. 0,25*0,22 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.1	kalk. własna	Wykonanie nowych płycin o wym. 1,24*0,76 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
23 d.1	KNR 4-010535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety 5,66	m ² m ²	 5,66	
				RAZEM	5,66
24 d.1	KNR 2-020507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan-cynk-parapety zewnętrzne 5,66	m ² m ²	 5,66	
				RAZEM	5,66
25 d.1	KNR 4-010354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,74*0,96	m ² m ²	 2,63	
				RAZEM	2,63
26 d.1	KNR 4-010354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,24*2,68	m ² m ²	 3,32	
				RAZEM	3,32
27 d.1	KNR 0-214004-06 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych-zamknięcie otworów drzwiowych płytami wiórowymi poz.25+poz.26	m ² m ²	 5,95	
				RAZEM	5,95
28 d.1	KNR 4-011111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (0,5*0,96)+(1,24*0,60)	m ² m ²	 1,22	
				RAZEM	1,22
29 d.1	KNR 4-011211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*(poz.25+poz.26)	m ² m ²	 11,90	
				RAZEM	11,90
30 d.1	KNR 4-011214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2*(poz.25+poz.26)	m ² m ²	 11,90	
				RAZEM	11,90
31 d.1	KNR 19-011310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 2*(poz.25+poz.26)	m ² m ²	 11,90	
				RAZEM	11,90
32 d.1	KNR 4-010627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 2*(poz.25+poz.26)	m ² m ²	 11,90	
				RAZEM	11,90
33 d.1	KNR 4-011210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 11,90	m ² m ²	 11,90	
				RAZEM	11,90
34 d.1	KNR 19-011204-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespolonych szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby ponad 0,5 m2 poz.28	m ² m ²	 1,22	
				RAZEM	1,22
35 d.1	KNR 4-010318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł poz.25+poz.26	m ² m ²	 5,95	
				RAZEM	5,95
36 d.1	KNR 4-010901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach 1,24+0,96	m m	 2,20	
				RAZEM	2,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
38	KNR 4-01 d.1 0917-14 analogia	Demontaż sprężyn automatycznych "Yale"- regulacja zamków drzwiowych	szt.	RAZEM	2,00
		2	szt.	2,00	
39	KNR 2-31 d.1 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- naprawa chodnika po wykonanych pracach	m ²	RAZEM	2,00
		8,80*0,70	m ²	6,16	
40	kalk. własna	Demontaż i ponowny zewnętrznych urządzeń teletechnicznych	kpl.	RAZEM	6,16
		1	kpl.	1,00	
41	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru drzwiczek stalowych o pow.do 2 m2	szt.	RAZEM	1,00
		1	szt.	1,00	
42	KNR 13-25 d.1 0504-06 analogia	Montaż szafki, skrzynki lub stojaka o ciężarze do 10 kg- szafka gazowa	szt.	RAZEM	1,00
		1	szt.	1,00	
43	KNR 4-01 d.1 1211-05	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2- kraty	szt.	RAZEM	1,00
		1	szt.	1,00	
44	KNR 4- d.1 011212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych w kolorze białym	m ²	RAZEM	1,00
		0,15	m ²	0,15	
45	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie wys.do 16 m z osłoną siatkową	m ²	RAZEM	0,15
		8,61*11,00	m ²	94,71	
46	KNR 4- d.1 010108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	94,71
		2,57	m ³	2,57	
47	KNR 4- d.1 010108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	2,57
		Krotność = 9	m ³	2,57	
48	kalk. własna	Opłata za wysypisko	t	RAZEM	2,57
		2,57*1,8	t	4,63	
2		ELEWACJE BOCZNE		RAZEM	4,63
49	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od- bicia ponad 5 m2 - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		40,28*0,5	m ²	20,14	
50	KNR 0-25 d.2 0101-01	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	RAZEM	20,14
		40,28	m ²	40,28	
51	KNR 4-01 d.2 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - przyjęto 20 % pow. odkutej	m ²	RAZEM	40,28
		poz.49*0,2	m ²	4,03	
52	KNR-W 7-12 d.2 0216-01 analogia	Dezynfekcja powierzchni zakażonych mikrobiologicznie natryskowo - preparat np. SIKAGARD 715 W	m ²	RAZEM	4,03
		poz.51	m ²	4,03	
53	KNR 19- d.2 010801-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm	m ²	RAZEM	4,03
		poz.49	m ²	20,14	
54	NNRNKB d.2 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²	RAZEM	20,14
		40,28	m ²	40,28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 0- d.2 230931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Uniwersalputz gr. 2 mm	m ²	RAZEM	40,28
		40,28	m ²	40,28	
				RAZEM	40,28
56	NNRNKB d.2 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ - powierzchnie pionowe	m ²		
		40,28	m ²	40,28	
				RAZEM	40,28
57	KNR 4- d.2 011204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową bez bieli tytanowej np. KEIM Soldalit - arte	m ²		
		40,28	m ²	40,28	
				RAZEM	40,28
58	KNR 4- d.2 010108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		20,14*0,03	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60
59	KNR 4- d.2 010108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0,60	
		poz.58		RAZEM	0,60
60	d.2 kalk. własna	Opłata za wysypisko	t		
		poz.58*1,8	t	1,08	
				RAZEM	1,08
3		ELEWACJA TYLNA			
61	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa.	m ²		
		21,00	m ²	21	
				RAZEM	21
62	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		120,98*0,5	m ²	60,49	
				RAZEM	60,49
63	KNNR d.3 51207-08	Wykucie bruzd pod istniejący przewód	m		
		11,70	m	11,70	
				RAZEM	11,70
64	KNNR d.3 50205-03	Przewody kabelkowe istniejące układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kabel istniejący	m		
		11,70	m	11,70	
				RAZEM	11,70
65	KNNR d.3 51208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości	m		
		11,70	m	11,70	
				RAZEM	11,70
66	KNNR d.3 51208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,02	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
67	KNR 0-25 d.3 0101-01	Mycie ścian wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		120,98	m ²	120,98	
				RAZEM	120,98
68	KNR 4-01 d.3 0619-03	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - przyjęto 30 % pow. odkutej	m ²		
		60,49*0,3	m ²	18,15	
				RAZEM	18,15
69	KNR-W 7-12 d.3 0216-01 analogia	Dezynfekcja powierzchni zakażonych mikrobiologicznie natryskowo - preparat np. SIKAGARD 715 W	m ²		
		poz.68	m ²	18,15	
				RAZEM	18,15
70	KNR 19- d.3 010801-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej np. KEIM DECKPUTZ historisch Grob gr. 1,5 cm	m ²		
		poz.62	m ²	60,49	
				RAZEM	60,49
71	NNRNKB d.3 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Putzgrund MT	m ²		
		poz.67	m ²	120,98	
				RAZEM	120,98
72	KNR 0- d.3 230931-02 analogia	Tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Uniwersalputz gr. 2 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.71	m ²	120,98	
73	KNR 4- d.3 010803-05	Uzupełnienie cokołów cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m	RAZEM	120,98
		11,33	m	11,33	
74	NNRNB d.3 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. Keim Soldalit Fixativ	m ²	RAZEM	11,33
		poz.71	m ²	120,98	
75	KNR 4- d.3 011204-03	Dwukrotne malowanie farbą mineralną żołokrzemianową bez bieli tytanowej np. KEIM Soldalit - arte	m ²	RAZEM	120,98
		poz.74	m ²	120,98	
76	KNR 4- d.3 010535-08	Rozebrowanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety	m ²	RAZEM	120,98
		2,25	m ²	2,25	
77	KNR AT-22 d.3 0301-03	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 20x20 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm- DEMONTAŻ - płytki na górze cokołu (przyjęto 50% robocizny montażu)	m ²	RAZEM	2,25
		8,67*0,20	m ²	1,73	
78	KNR2- d.3 020923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	RAZEM	1,73
		8,67*0,20	m ²	1,73	
79	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku- obróbka wierzchnia góry cokołu	m ²	RAZEM	1,73
		8,67*0,45	m ²	3,90	
80	KNR 2- d.3 020507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²	RAZEM	3,90
		2,25	m ²	2,25	
81	KNR 4-01 d.3 1211-05	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m ² - kraty	szt.	RAZEM	2,25
		7	szt.	7,00	
82	KNR 4- d.3 011212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych w kolorze białym	m ²	RAZEM	7,00
		4,90	m ²	4,90	
83	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	RAZEM	4,90
		1,22*2,50	m ²	3,05	
84	KNR 0-21 d.3 4004-06 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych-zamknięcie otworów drzwiowych płytami wiórowymi	m ²	RAZEM	3,05
		3,05	m ²	3,05	
85	KNR 4-01 d.3 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²	RAZEM	3,05
		1,22*0,5	m ²	0,61	
86	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	0,61
		3,05*2	m ²	6,10	
87	KNR 4-01 d.3 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²	RAZEM	6,10
		2*3,05	m ²	6,10	
88	KNR 19-01 d.3 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²	RAZEM	6,10
		2*3,05	m ²	6,10	
89	KNR 4-01 d.3 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	RAZEM	6,10
		2*3,05	m ²	6,10	
90	KNR 4-01 d.3 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	6,10
		2*3,05	m ²	6,10	
				RAZEM	6,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 19-01 d.3 1204-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespołowych szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby ponad 0,5 m ² 1,22*0,5	m ² m ²	 0,61	
				RAZEM	0,61
92	KNR 4-01 d.3 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 3,05	m ² m ²	 3,05	
				RAZEM	3,05
93	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
94	KNR 4-01 d.3 0917-14 analogia	Demontaż sprężyn automatycznych 'Yale'- regulacja zamków drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
95	KNR 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie wys.do 16 m z osłoną siatkową 11,33*11,70	m ² m ²	 132,56	
				RAZEM	132,56
96	KNR 4- d.3 010108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 60,49*0,03	m ³ m ³	 1,81	
				RAZEM	1,81
97	KNR 4- d.3 010108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1,81	m ³ m ³	 1,81	
				RAZEM	1,81
98	d.3 kalk. własna	Opłata za wysypisko 1,81*1,8	t t	 3,26	
				RAZEM	3,26
4		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BETONOWYCH			
99	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 6,53+2,52	m ² m ²	 9,05	
				RAZEM	9,05
100	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 9,05	m ³ m ³	 9,05	
				RAZEM	9,05
101	KNR 2-02 d.4 0907-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 44,96	m ² m ²	 44,96	
				RAZEM	44,96
102	d.4 kalk. własna	Balustrada stalowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
103	KNR 4- d.4 010108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,23+0,10	m ³ m ³	 0,33	
				RAZEM	0,33
104	KNR 4- d.4 010108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,33	m ³ m ³	 0,33	
				RAZEM	0,33
105	d.4 kalk. własna	Opłata za wysypisko 0,63*1,8	t t	 1,13	
				RAZEM	1,13
5		DACH			
106	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od-bicia ponad 5 m ² - przyjęto 50 % pow. 13,72*0,5	m ² m ²	 6,86	
				RAZEM	6,86
107	KNR 4-01 d.5 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 13,72*0,06*0,5	m ³ m ³	 0,41	
				RAZEM	0,41
108	KNR 4- d.5 010735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym- tynkowanie kominów 13,72	m ² m ²	 13,72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	NNRNKB d.5 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	13,72
		13,72	m ²	13,72	
110	KNR 4- d.5 011204-03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi kominów - tynki gładkie	m ²	RAZEM	13,72
		13,72	m ²	13,72	
111	KNR 2- d.5 020219-05	Nakrywy kominów z betonu C12/15 o średniej gr.7cm	m ²	RAZEM	13,72
		0,66	m ²	0,66	
112	KNR 2- d.5 021106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	RAZEM	0,66
		0,66	m ²	0,66	
113	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	0,66
		8,80+11,35	m	20,15	
114	KNR 4-01 d.5 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	RAZEM	20,15
		10,65+11,65	m	22,30	
115	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	RAZEM	22,30
		95,02	m ²	95,02	
116	KNR 4-01 d.5 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	RAZEM	95,02
		16,18	m ²	16,18	
117	KNR 4-01 d.5 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	RAZEM	16,18
		16,18	m ²	16,18	
118	KNR 4-01 d.5 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	RAZEM	16,18
		187,47	m ²	187,47	
119	KNR 4-01 d.5 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	RAZEM	187,47
		187,47	m ²	187,47	
120	KNR 4-01 d.5 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	RAZEM	187,47
		187,47	m ²	187,47	
121	KNR-W 4-01 d.5 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	RAZEM	187,47
		22,87	m ²	22,87	
122	KNR 4-01 d.5 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	RAZEM	22,87
		22,87	m ²	22,87	
123	KNR 2- d.5 020410-01	Deskowanie połaci dachowych	m ²	RAZEM	22,87
		226,52	m ²	226,52	
124	KNR 4-01 d.5 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Krotność = 2	m ²	RAZEM	226,52
		226,52	m ²	226,52	
125	KNR 4- d.5 010631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	RAZEM	226,52
		226,52	m ²	226,52	
126	KNR 0-15II d.5 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej	m ²	RAZEM	226,52
		187,47+22,87+16,18	m ²	226,52	
127	KNR 0-15II d.5 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	RAZEM	226,52
		187,47+22,87+16,18	m ²	226,52	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	226,52
128	KNR 0-15II d.5 0517-03	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m ²		
		16,18	m ²	16,18	
				RAZEM	16,18
129	KNR-W 2- d.5 020501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		187,47	m ²	187,47	
				RAZEM	187,47
130	KNR-W 2- d.5 020504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		187,47	m ²	187,47	
				RAZEM	187,47
131	KNR 0-15 d.5 0522-09 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 195 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 35 cm	m ²		
		22,87	m ²	22,87	
				RAZEM	22,87
132	KNR 2-02 d.5 0410-04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		22,87	m ²	22,87	
				RAZEM	22,87
133	KNR-W 2- d.5 020520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		poz.113	m	20,15	
				RAZEM	20,15
134	KNR-W 2- d.5 020527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		poz.114	m	22,30	
				RAZEM	22,30
135	KNP 02 d.5 0806-01.01	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - przygotowanie kołanek	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
136	KNR-W 2- d.5 020515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		95,02	m ²	95,02	
				RAZEM	95,02
137	KNR 2- d.5 021219-04	Klamry włazowe typowe	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
138	KNR 4-01 d.5 0432-01 analogia	Demontaż wylazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
139	KNR K-05 d.5 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
140	KNR 0-19 d.5 0928-02	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m ² -okna lukarn	m ²		
		Krotność = 9	m ²	0,55	
		0,55			
				RAZEM	0,55
141	KNR 4-01 d.5 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
		19,97	m ²	19,97	
				RAZEM	19,97
142	KNR-W 4-01 d.5 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie obudowy lukarn- 4szt	m ²		
		15,98	m ²	15,98	
				RAZEM	15,98
143	KNR 0-21 d.5 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm-lukarny	m ²		
		poz.141+poz.142	m ²	35,95	
			ściany		
			ściany		
				RAZEM	35,95
144	KNR 0-21 d.5 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m ²		
		poz.141+poz.142	m ²	35,95	
				RAZEM	35,95
145	KNR 2-02 d.5 2601-01 analogia	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu 12 cm i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		35,95	m ²	35,95	
146	KNR 0-15 d.5 0522-09 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 195 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 35 cm- daszki lukarn	m ²	RAZEM	35,95
		15,88	m ²	15,88	
147	KNR 4-01 d.5 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach	m ²	RAZEM	15,88
		10,00	m ²	10,00	
148	KNR 2-02 d.5 0905-01	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	RAZEM	10,00
		10,00	m ²	10,00	
149	NNRNB d.5 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	10,00
		10,00	m ²	10,00	
150	KNR 4- d.5 011204-03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi elewacji - tynki gładkie	m ²	RAZEM	10,00
		10,00	m ²	10,00	
151	KNR K-05 d.5 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	RAZEM	10,00
		1	kpl.	1,00	
152	KNR K-05 d.5 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego- demontaż odpowietrzników instalacji sanitarnej 50 % robocizny montażu	szt.	RAZEM	1,00
		3	szt.	3,00	
153	KNR K-05 d.5 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego-montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.	RAZEM	3,00
		3	szt.	3,00	
154	KNR 4-04 d.5 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	RAZEM	3,00
		0,6	t	0,60	
155	KNR 4-04 d.5 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t	RAZEM	0,60
		0,6	t	0,60	
156	KNR 4- d.5 010108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	0,60
		0,40	m ³	0,40	
157	KNR 4- d.5 010108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	RAZEM	0,40
		0,40	m ³	0,40	
158	d.5 kalk. własna	Opłata za wysypisko	t	RAZEM	0,40
		0,40*1,8	t	0,72	
6		KLATKA SCHODOWA		RAZEM	0,72
6.1		Roboty budowlane			
159	KNR-W 2-02 d.6.1 0923-01 analogia	Ostona stolarki folią polietylenową	m ²		
		22,00	m ²	22,00	
160	KNR-W 4-01 d.6.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	22,00
		127,92	m ²	127,92	
161	KNR 4-01 d.6.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% tynków do wymiany (127,92+367,09)*0,2	m ²	RAZEM	127,92
			m ²	99,00	
162	KNR 4- d.6.1 010711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	RAZEM	99,00
		99,00	m ²	99,00	
				RAZEM	99,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.6.1	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - uzupełnienie tynku na poddaszu 13,36	m ²		
			m ²	13,36	
				RAZEM	13,36
164 d.6.1	KNR 4-011202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany 172,8+53,51+53,51+87,27	m ²		
			m ²	367,09	
				RAZEM	367,09
165 d.6.1	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany 367,09	m ²		
			m ²	367,09	
				RAZEM	367,09
166 d.6.1	NNRNKB 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 367,09	m ²		
			m ²	367,09	
				RAZEM	367,09
167 d.6.1	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 70,20+21,74+21,74+42,02	m ²		
			m ²	155,70	
				RAZEM	155,70
168 d.6.1	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 367,09-poz.167	m ²		
			m ²	211,39	
				RAZEM	211,39
169 d.6.1	KNR 4-011202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufit 127,92	m ²		
			m ²	127,92	
				RAZEM	127,92
170 d.6.1	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 127,92	m ²		
			m ²	127,92	
				RAZEM	127,92
171 d.6.1	NNRNKB 2021134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit 127,92	m ²		
			m ²	127,92	
				RAZEM	127,92
172 d.6.1	KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 127,92	m ²		
			m ²	127,92	
				RAZEM	127,92
173 d.6.1	KNR 4-010816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłone 67,92	m ²		
			m ²	67,92	
				RAZEM	67,92
174 d.6.1	ZKNR C-2 0606-06	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu 67,92	m ²		
			m ²	67,92	
				RAZEM	67,92
175 d.6.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 32,32+15,00	m		
			m	47,32	
				RAZEM	47,32
176 d.6.1	KNR 4-010417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szer. 26 cm i śr. dł. 1,30 58	szt.		
			szt.	58,00	
				RAZEM	58,00
177 d.6.1	KNR 2-021111-08	Lakierowanie posadzek i stopnic i drewnianej klatki schodowej 8,98+8,29+7,98+13,00	m ²		
			m ²	38,25	
				RAZEM	38,25
178 d.6.1	kalk. własna	Remont balustrady drewnianej oraz jej lakierowanie 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
179 d.6.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 59,06	m ²		
			m ²	59,06	
				RAZEM	59,06
180 d.6.1	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych 59,06	m ²		
			m ²	59,06	
				RAZEM	59,06
181 d.6.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 59,06	m ²		
			m ²	59,06	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.6.1	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 59,06	m ² m ²	RAZEM 59,06	59,06
183 d.6.1	KNR AT-23 0216-03 analogia	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 8 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 54,23	m m	RAZEM 54,23	59,06
184 d.6.1	KNR 4- 010108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,2	m ³ m ³	RAZEM 1,20	54,23
185 d.6.1	KNR 4- 010108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1,2	m ³ m ³	RAZEM 1,20	1,20
186 d.6.1	kalk. własna	Opiata za wysypisko 1,2*1,8	t t	RAZEM 2,16	1,20
6.2		Roboty elektryczne		RAZEM	2,16
187 d.6.2	kalk. własna	Demontaż osprzętu elektrycznego 6	r-g r-g	6,00	
188 d.6.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 80,00	m m	RAZEM 80,00	6,00
189 d.6.2	KNNR 50205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3 x 1,5 mm ² 80,00	m m	RAZEM 80,00	80,00
190 d.6.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 80,00	m m	RAZEM 80,00	80,00
191 d.6.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 80,00*0,05*0,02	m ³ m ³	RAZEM 0,08	80,00
192 d.6.2	KNNR 50301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 10	szt. szt.	RAZEM 10,00	0,08
193 d.6.2	KNNR 50302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 10	szt. szt.	RAZEM 10,00	10,00
194 d.6.2	KNNR 50306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	RAZEM 10,00	10,00
195 d.6.2	KNNR 50501-01	Oprawy oświetleniowe - plafonery z żarówką ledową 7	kpl. kpl.	RAZEM 7,00	10,00
196 d.6.2	KNNR 5 0406-01 analogia	Montaż automatu schodowego 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	7,00
197 d.6.2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	RAZEM 1,00	1,00
198 d.6.2	ZKNR C-2 0606-06	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu 67,92	m ² m ²	RAZEM 67,92	1,00
				RAZEM	67,92

