
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA NAKŁADCZY : Projekt budowlany zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie -droga
ADRES INWESTYCJI : 48-370 Paczków, ul. Moniuszki 17 (dz. Nr ewid. 1120/2, 1123, 1124)
INWESTOR : GMINA PACZKÓW
ADRES INWESTORA : 48-370 Paczków, Rynek 1

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm		m ²	186.00	0.00	0.00
d.1	0801-03 0801-04						
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu		m ³	126*0.06 = 7.560	0.00	0.00
d.1	0812-03						
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	126.00	0.00	0.00
d.1	0813-03						
4	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze		m ³	186*0.2+126*0.06+126*0.15*0.30 = 50.430	0.00	0.00
d.1	1103-01						
5	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km		m ³	50.43	0.00	0.00
d.1	1105-01 1105-02						
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm		m ²	982-172.62-186 = 623.380	0.00	0.00
d.1	0101-01 0101-02						
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm		m ²	186.00	0.00	0.00
d.1	0101-01						
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III		m ³	623.38*0.37+186*0.2 = 267.851	0.00	0.00
d.1	0108-06 0108-08						
9		Koszt wysypiska		m	50.43+267.851 = 318.281	0.00	0.00
d.1	kalk. własna						
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		m ²	982-172.62 = 809.380	0.00	0.00
d.1	0103-04						
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm		m ²	982.00-172.62 = 809.380	0.00	0.00
d.1	0114-07 0114-08						
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²	809.38	0.00	0.00
d.1	0511-03						
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II		m	239.18	0.00	0.00
d.1	0401-01						
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	239.18	0.00	0.00
d.1	0402-04						
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	39.00	0.00	0.00
d.1	0403-03						
16		Obsługa Geodezyjna		kpl	1	0.00	0.00
d.1	kalk. własna						
Razem dział ROBOTY ZIEMNE							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł