

Przedmiar robót				
„Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Kamienicy do granicy Państwa”				
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka przedmiaru	Przedmiar
1	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1500
2	Nawierzchnie			
2.1	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5305
2.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	5305
3	Roboty wykończeniowe			
3.1	KNR 2-31 0117-01-050	Wzmocnienie poboczy tłucznem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Grubo warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1500