


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:75



1 Ściana zewnętrzna  
tynk mineralny gr 0.5cm  
podkład tynkarski  
siatka zbrojąca  
zaprawa zbrojąca  
wełna skalna FASROCK gr 12cm  
zaprawa klejowa  
pustak Porotherm 25 P+W  
tynk gipsowy maszynowy gr 1cm

2 Ściana fundamentowa  
styropian XPS gr 8cm  
hydroizolacja "Abizol"  
ściana żelbetowa monolityczna  
gr. 30 cm  
hydroizolacja "Abizol"

5 Ściana fundamentowa  
styropian XPS gr 8cm  
hydroizolacja "Abizol"  
błoczek betonowy gr 24cm  
na zaprawie cem.-wap.  
hydroizolacja "Abizol"

7 Ściana zewnętrzna  
deska elewacyjna  
łata drewniana 5x3 cm  
wiatroizolacja  
ruszt drewniany 8x12cm z  
wełną skalną FASROCK gr. 12cm  
zaprawa klejowa  
pustak Porotherm 25 P+W  
tynk gipsowy maszynowy gr 1cm

a Posadzka na gruncie  
płytki gresowe/  
posadzka żywiczna  
warstwa wyrównująca  
płyta żelbetowa gr. 20 cm  
belka stalowa HEB-300

b Strop  
posadzka żywiczna  
warstwa wyrównująca  
płyta żelbetowa gr. 20 cm  
belka stalowa HEB-300

c Dach  
Krycie blachą na rąbek stojący  
PREFALZ  
pełne deskowanie gr. 2,5cm  
kontrłata gr. 4x5cm  
folia paroprzepuszczalna  
krokiew 8x18 cm  
wełna mineralna 14 cm  
folia PE  
słup gęstożebrowy  
Teriva gr. 24cm

d Posadzka na gruncie  
płytki gresowe/  
posadzka żywiczna  
zaprawa klejowa  
podkład gruntujący  
wylewka betonowa gr 5cm  
styropian gr 5cm  
folia PE  
wylewka betonowa gr. 15cm  
podsypka piaskowa gr.20cm  
grunt rodzimy

f Posadzka na gruncie  
kostka betonowa gr. 6cm  
podsypka piaskowa gr. 15cm  
grunt rodzimy

UWAGA:  
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIÓRNIKA NA WODĘ, WŁÓDZIMIERZ WICHER			STADIUM DOKUMENTACJI
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B			PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA			DATA
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOK/2013		12.2013
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ.ARCH. JAKUB HAJEL	06/OPOK/2010		NR RYS.
ASYSTENT	INŻ. ARCH. MARTA GUSZEK			
			1:75	A-4