


PLAN ZJEŹDŻALNI 1:100



| ANACONDA | | | |
|---------------------|-------------------------|----|-----------------------------|
| DŁUGOŚĆ ok. 99,40m | | | |
| SPADEK 9,6% | | | |
| ELEMENTY ZJEŹDŻALNI | | | |
| ES | ELEMENT STARTOWY – 0,90 | | |
| 1 | ŁUK R5–45° | 22 | ŁUK R3–45° |
| 2 | ŁUK R5–45° | 23 | ŁUK R3–45° |
| 3 | ŁUK R3–45° | 24 | ŁUK R3–45° |
| 4 | ŁUK R3–45° | 25 | ŁUK R3–45° |
| 5 | ŁUK R3–45° | 26 | ŁUK R3–45° |
| 6 | ŁUK R3–45° | 27 | ŁUK R3–35,5° |
| 7 | ŁUK R3–45° | 28 | PROSTA 2,50 |
| 8 | ŁUK R3–45° | 29 | ŁUK R3–35,5° |
| 9 | ŁUK R3–45° | 30 | ŁUK R3–45° |
| 10 | ŁUK R3–45° | 31 | ŁUK R3–45° |
| 11 | ŁUK R3–22,5° | 32 | ŁUK R3–45° |
| 12 | PROSTA 2,50 | 33 | ŁUK R3–45° |
| 13 | PROSTA 2,50 | 34 | ŁUK R3–45° |
| 14 | ŁUK R3–22,5° | 35 | ŁUK R3–45° |
| 15 | ŁUK R3–45° | 36 | ŁUK R3–45° |
| 16 | ŁUK R3–45° | 37 | ŁUK R3–45° |
| 17 | ŁUK R3–45° | 38 | ŁUK R3–45° |
| 18 | ŁUK R3–45° | 39 | ŁUK R3–45° |
| 19 | ŁUK R3–45° | 40 | PROSTA 2,50 |
| 20 | ŁUK R3–45° | 41 | PROSTA 2,50 |
| 21 | ŁUK R3–45° | 42 | PROSTA 1,27 – elem. końcowy |

| RODZINNA | |
|-----------------------|--|
| DŁUGOŚĆ 16,50m | |
| NACHYLENIE 15° | |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW | |
| ES | ELEMENT STARTOWY |
| 1 | Ł–6–14,25–WYPUKŁY |
| 2 | Ł–6–22,5–WKŁĘŚŁY |
| 3 | Ł–6–22,5–WYPUKŁY |
| 4 | Ł–6–22,5–WKŁĘŚŁY |
| 5 | P – 1,00 |
| 6 | Ł–6–22,5–WYPUKŁY |
| 7 | Ł–6–22,5–WKŁĘŚŁY Z DODATKOWYM KOŁNIERZEM |
| 8 | ELEM. KOŃCOWY – 0,40 |

REALIZACJA INWESTYCJI
WYMAGA OPRACOWANIA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688 | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU | ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZJEŹDŻALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZEWODOWEGO PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173.863 | | STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY |
| TYTUŁ RYSUNKU | PLAN ZJEŹDŻALNI | | ARCHITEKTURA |
| ZESPÓŁ PROJ. | NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA | | DATA |
| PROJEKTANT | MGR INZ.ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER | 06/OPOKK/2013 | 12.2013 |
| SPRAWDZAJĄCY | MGR INZ.ARCH. JAKUB HAJEL | 06/OPOKK/2010 | SKALA RYS. |
| ASYSTENT | INZ. ARCH. MARTA GLUSZEK | | NR RYS. |
| | | | 1:100 AZ1 |