


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



Ściana zewnętrzna	Ściana fundamentowa
tynk mineralny gr 0,5cm	styropian XPS gr 8cm
podkład tynkarski	hydroizolacja "Abizol"
siatka zbrojąca	2 ściana żelbetowa monolityczna
1 zaprawa zbrojąca	gr. 30 cm
wełna skalna FASROCK gr 12cm	hydroizolacja "Abizol"
zaprawa klejowa	
pustak Porotherm 25 P+W	Ściana fundamentowa
tynk gipsowy maszynowy gr 1cm	styropian XPS gr 15cm
	styropian XPS gr 15cm
Ściana zewnętrzna	3 hydroizolacja "Abizol"
tynk mineralny gr 0,5cm	ściana żelbetowa monolityczna
podkład tynkarski	gr. 30 cm
ściana osłonowa z cegły gr. 12 cm	hydroizolacja "Abizol"
siatka zbrojąca	
4 zaprawa zbrojąca	Posadzka na gruncie
wełna skalna FASROCK gr 12cm	płytki gresowe/
zaprawa klejowa	posadzka żywiczna
pustak Porotherm 25 P+W	zaprawa klejowa
tynk gipsowy maszynowy gr 1cm	podkład gruntujący
	a wylewka betonowa gr 5cm
	styropian gr 8cm
	folia PE
	wylewka betonowa gr. 15cm
	podsyпка piaskowa gr.20cm
	grunt rodzimy
	Strop
	posadzka żywiczna
	warstwa wyrównująca
	b płyta żelbetowa gr. 20 cm
	belka stalowa HEB-300
	Dach
	Krycie blachą na rąbek stojący
	PREFALZ
	pełne deskowanie gr. 2,5cm
	kontrłata gr. 4x5cm
	folia paroprzepuszczalna
	c krokiew 8x18 cm
	wełna mineralna 14 cm
	folia PE
	strop gęstożebrowy
	Teriva gr. 24cm

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIORNIKA NA WODĘ, ZJEŹDŹALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZEWODOWEGO			STADIUM DOKUMENTACJI
	PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173,863			PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A			ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA			DATA
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK/2013		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ.ARCH. JAKUB HAJEL	06/OPOKK/2010		
ASYSTENT	INŻ. ARCH. MARTA GLUSZEK			
			SKALA RYS.	12.2013
				NR RYS.
			1:50	A-3