


PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50



Ściana zewnętrzna	Ściana fundamentowa
tynk mineralny gr 0,5cm	styropian XPS gr 8cm
podkład tynkarski	hydroizolacja "Abizol"
siatka zbrojąca	5 bloczek betonowy gr 24cm
1 zaprawa zbrojąca	na zaprawie cem.-wap.
wełna skalna FASROCK gr 12cm	hydroizolacja "Abizol"
zaprawa klejowa	
pustak Porotherm 25 P+W	
tynk gipsowy maszynowy gr 1cm	
	Posadzka na gruncie
	płytki gresowe/
	posadzka żywiczna
	zaprawa klejowa
	podkład gruntujący
	d wylewka betonowa gr 5cm
	styropian gr 5cm
	folia PE
	wylewka betonowa gr. 15cm
	podsyпка piaskowa gr.20cm
	grunt rodzimy
	Podcień
	wełna mineralna gr. 14 cm
	strop gęstożebrowy
	Teriva gr. 24cm
	e kontrłata gr. 4x5cm
	pełne deskowanie gr. 2,5 cm

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót,
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed
przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań
projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BĄSENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIORNIKA NA WODĘ, ZJEŹDŹALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZEWODOWEGO PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173, 863, 850			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C			ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA			DATA 12.2013
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK/2013	1:50	A-5
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ.ARCH. JAKUB HAJEL	06/OPOKK/2010		
ASYSTENT	INŻ. ARCH. MARTA GLUSZEK			