

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu, malowanie klatki schodowej					
1 ROBOTY MURARSKIE I DEKARSKIE					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	8.55 * 17.80 * 2	m ²	304.380	
				RAZEM	304.380
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	17.80 * 2	m	35.600	
				RAZEM	35.600
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	7.20 * 2	m	14.400	
				RAZEM	14.400
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	8.55 * 17.80 * 2	m ²	304.380	
				RAZEM	304.380
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-02	0.40 * 1.10 * 2.30 * 2	m ³	2.024	
				RAZEM	2.024
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1	0735-07	(0.40 * 2.30 * 2 + 1.10 * 2.30 * 2) * 2	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
8	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	0.54 * 1.10 * 2	m ²	1.188	
				RAZEM	1.188
9	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	0.20 * 17.80 * 2	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	8.55 * 17.8 * 2	m ²	304.380	
				RAZEM	304.380
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02	8.55 * 17.8 * 2	m ²	304.380	
				RAZEM	304.380
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
d.1	0517-03	8.55 * 17.8 * 2	m ²	304.380	
				RAZEM	304.380
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.1	0517-04	17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
14	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.1	0104-01	17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie	szt.		
d.1	0104-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - platek przeciwśniegowy <i>stopery śnieżne, śniegotłapy</i>	m		
d.1	0104-06	17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
17	KNR 4-01	Wymiana włazów kominiarskich - analogia	szt.		
d.1	0415-03	2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18 d.1	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów drewnianych ozdobnych (elementy drewniane impregnowane) - analogia 10.5	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
19 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
	wiatrownice	0.35 * 8.55 * 4	m ²	11.970	
	obróbki przy kominach	0.30 * (0.40 + 1.70) * 2 * 2	m ²	2.520	
				RAZEM	14.490
20 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 17.80 * 2	m m	35.600	
				RAZEM	35.600
21 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 17.20 * 4	m m	68.800	
				RAZEM	68.800
2 WYWÓZ GRUZU					
22 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.04 * 8.55 * 17.20 * 2 + 2.024	m ³ m ³	13.789	
				RAZEM	13.789
23 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (krotność 8) 0.04 * 8.55 * 17.20 * 2 + 2.024	m ³ m ³	13.789	
				RAZEM	13.789
3 RUSZTOWANIA					
24 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 16.40 * 7.20 * 2 + 11.20 * 12.00	m ² m ²	370.560	
				RAZEM	370.560
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
25 d.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 8 + 4 + 4	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
26 d.4	KNR 4-01 0318-04	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 4 + (2 + 2) + (4 + 4)	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
27 d.4	NNRNKB 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
	piwnice	0.50 * 0.90 * 4	m ²	1.800	
	kl. schodowa	0.60 * 1.30 * 2 + 0.40 * 0.80 * 2	m ²	2.200	
	poddasze	1.20 * 0.60 * 4 + 0.15 * 0.40 * 2	m ²	3.000	
				RAZEM	7.000
28 d.4	kalkulacja własna	Montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych do budynku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Janusz Warycki
mgr inż. budownictwa
Nr ewid. Upr. OPL/0684/QWOK/11
w specj. Konstr. budowlanej