
PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku mieszkalnego wspólnoty
ADRES INWESTYCJI : 48-370 Paczków ul. Tadeusza Kościuszki nr 18
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa - Tadeusza Kościuszki nr 18
ADRES INWESTORA : 48-370 Paczków ul. Tadeusza Kościuszki nr 18
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Hetnar
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :


mgr inż. Jan Hetnar
Uprawnienia budowlane
nr ANF160/82
zakres: konstrukcje budowlane

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa - daszek ochronny nad drzwiami wejściowymi 2.0*3.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-25 0204-02	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie 2.0*3.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 0508-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie połaci po- nad 120 % 12.65*7.60*2-0.50*4.0*3.80+2*0.50*2.70*3.80	m ² m ²	 194.940	
				RAZEM	194.940
4	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm 194.940	m ² m ²	 194.940	
				RAZEM	194.940
5	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m 194.940	m ² m ²	 194.940	
				RAZEM	194.940
6	KNR 2-02 0504-04 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę Nachylenie ponad 85 %. 194.940	m ² m ²	 194.940	
				RAZEM	194.940
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.65+8.00	m m	 20.650	
				RAZEM	20.650
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*8.40+2.50	m m	 19.300	
				RAZEM	19.300
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.40*(7.60*4+1.60*4+0.52*4)+0.30*0.65*4*3+12.65*0.25*2+1.20*0.30	m ² m ²	 24.577	
				RAZEM	24.577
10	KNR 3 0501-06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew - prostowanie płasz- czyzny połaci dachowej 194.940	m ² poł. m ² poł.	 194.940	
				RAZEM	194.940
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - przyjęto zastosowanie ry- nien z blachy cynkowo-tytanowej 20.650	m m	 20.650	
				RAZEM	20.650
12	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - przyjmuje się zastosowanie rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej 19.30	m m	 19.300	
				RAZEM	19.300
13	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- tanowej 24.577	m ² m ²	 24.577	
				RAZEM	24.577
14	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych (pełnych) 1.12*0.52*1.50*2	m ³ m ³	 1.747	
				RAZEM	1.747
16	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - spoinowanie ognio- murów z cegły 4*7.60*(2*0.12+0.25)	m ² m ²	 14.896	
				RAZEM	14.896
17	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien wylazowych w połaci dachowej 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		12.65+8.00	m	20.650	
				RAZEM	20.650
21	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		194.940*0.03+1.747	m ³	7.595	
				RAZEM	7.595
22	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - policzono za dalsze 4 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	7.595	
		7.595		RAZEM	7.595
23	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko	m ³		
		7.575	m ³	7.575	
				RAZEM	7.575
24	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		116.60	m ²	116.600	
				RAZEM	116.600
25	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - montaż drzwi wejściowych do budynku z obu stron - analogia dla drzwi wytłaczanych z blachy stalowej, okleinowanych folią drewnopodobną	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
27	KNR-W 4-03 1139-09	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		30.40+12.80+2*8.60	m	60.400	
				RAZEM	60.400
28	KNR 4-03 0701-05	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
29	KNR 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		60.40	m	60.400	
				RAZEM	60.400

mgr inż. Jan Hetmar
Uprawnienia budowlane
nr ANP 160/82
zakres: konstrukcje budowlane