

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających (2,5*2)2szt=10,0 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 30,75*9,0*2=553,50 553.50	m ² m ²	553.500	
				RAZEM	553.500
3	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 553.50	m ² m ²	553.500	
				RAZEM	553.500
4	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 553.50	m ² m ²	553.500	
				RAZEM	553.500
5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,93*1,36*18szt=47,25 1,36*1,31*6=10,69 12*1,93*1,36=31,50 4*3*1,36*1,31=21,38 2*1,0*2= 4,0 1,25*1,6*4= 8,0 1,0*0,8*2=1,6 1,0*0,5*12=6,0 130.42	m ² m ²	130.420	
				RAZEM	130.420
6	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) przyjęto 10% powierzchni=423,08*0,1=42,31 42.31	m ² m ²	42.310	
				RAZEM	42.310
7	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 423.08	m ² m ²	423.080	
				RAZEM	423.080
8	NNRNB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 423.08	m ² m ²	423.080	
				RAZEM	423.080
9	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grubości 15cm 423.08	m ² m ²	423.080	
				RAZEM	423.080
10	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 423,08*4 1692.32	szt. szt.	1692.320	
				RAZEM	1692.320
11	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 423.08	m ² m ²	423.080	
				RAZEM	423.080
12	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 423.08	m ² m ²	423.080	
				RAZEM	423.080
13	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 36.0	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 0-28 2629-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii lekkiej mokrej - montaż listw startowych do podłoża z cegły 4*30,75=123,0m listwy 15cm 4*30,75=123,0m listwy 5cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		246.00	m	246.000	
				RAZEM	246.000
15	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -piwnica $30,75 \times 0,86 \times 2 = 52,89$ 52.89	m ² m ²	 52.890	
				RAZEM	52.890
16	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 52.89	m ² m ²	 52.890	
				RAZEM	52.890
17	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 52.89	m ² m ²	 52.890	
				RAZEM	52.890
18	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną $423,08 + 52,89 = 475,97$ 475.97	m ² m ²	 475.970	
				RAZEM	475.970
19	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych i telewizyjnych, przymocowanie kabli w rurkach do powierzchni ściany, obrobienie wszystkich skrzynek i innych drobnych elementów na budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja własna	Wynajęcie rusztowania rurowego poz. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 $1706,20 / (3 \times 0,84) = 677,06$ 677.06	mg mg	 677.060	
				RAZEM	677.060