

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kamienicy E. Plater 2 w Paczkowie					
1		ROBORY BUDOWLANE			
1.1		ELEWACJA			
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe	m ²		
d.1.	1604-0201				
1.1		24,84*16,12+4,18*12,73+10,45*14,07+13,16*2,64*2+3,64*13,16+8,08*13,31	m ²	825,6	
				RAZEM	825,6
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennne, wysokości do 15 m, bednarka (na- kłady podstawowe)	m ²		
d.1.	1613-0201				
1.1		825,60	m ²	825,60	
				RAZEM	825,60
3	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	1505-01				
1.1		852,60	m ²	853	
				RAZEM	853
4	KNBK 8	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią przed zabrudzeniem za- prawą, farbami - na okres prac renowacyjnych.	m ²		
d.1.	0105-18				
1.1		1,02*1,88*4+2,03*1,02*5+1,02*1,71*5+0,60*0,40*8	m ²	28,66	
		1,02*1,88*4+2,03*1,02*5+1,02*1,71*5+0,60*0,40*8<od str. ul. E. Pater>	m ²	8,48	
		0,66*1,77+1,20*1,00+0,60*2,00+1,20*1,76+1,25*2,24<od str. ul. E. Plater>	m ²	5,35	
		1,00*1,00*4+1,00*0,45*3	m ²	11,70	
		0,92*1,79+1,84*2,47+0,60*0,40*4+0,92*1,47*2+0,92*2,00<od str. wjazdu>	m ²	17,24	
		1,02*2,03*2+1,71*1,02*2+1,76*1,74+1,76*2,00+1,26*2,40<wykusz okna i drzwi>	m ²	12,02	
		2,03*1,02*3+1,02*1,74*3+0,60*0,40*2<od str. Rynku>	m ²		
				RAZEM	83,45
5	RYCZŁT	Wykonanie badań stratygraficznych wg pozwolenia konserwatorskiego nie- zbędnych do ewentualnego skorygowania programu prac konserwators- kich /kolorystyki/, przy detalu architektonicznym, badanie tynku, nawarst- wienia powłok malarskich, zasolenie, badania mikrobiologiczne, badania materiałoznawcze i inne./	kpl.		
d.1.	analiza indy- widualna				
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	RYCZŁT	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do WKZ zgod- nie z pozwoleniem konserwatorskim.	kpl.		
d.1.	analiza indy- widualna				
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	16 z.sz.5.15	(poz.: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,74,75,76,77)			
1.1					
1.1.1		ROBOTY TYNKARSKIE I KONSERWATORSKIE			
2					
8	RYCZŁT	Przebadanie powierzchni tynków poprzez ostukanie młotkiem murarskim i oznaczenie miejsc kwalifikujących się do zbitcia lub naprawy. przyjęto zwiększenie powierzchni z uwagi na liczne sztukaterie, tynki bonowane, gzymsy pomniejszając otwory.	m ²		
d.1.	analiza indy- widualna				
1.2		319,74<eleee. od str. ul. E. Plater>	m ²	319,74	
		(72,15*2+22,34)<wykusz>	m ²	166,64	
		63,89<el. od str. Rynku>	m ²	63,89	
				RAZEM	550,27
9	KNNRW 3	Mycie ścian (usuwanie brudy, wykwitów: cemento- wych, wapiennych, i in- nych zabrudzeń), wodą	m ²		
d.1.	1208-01				
1.2		4,31*10,80+(1,71+3,20)*10,31*0,5+4,27*13,60<ściana przy wejściu do bu- dynku od podwórka>	m ²	129,9	
		1,42*10,10<ściana od podwórka łącząca się z sąsiadem>	m ²	14,3	
		17,70*2,11<ściana z drzwiami wejściowymi i balkonami dr,->4,92<drzwi wejściowe>	m ²	32,4	
				RAZEM	176,6
10	BC 2 0204-	Czyszczenie powierzchni ceglanych strumieniowo wodne wysokociśnienio- we, powierzchnie pokryte powłokami malarskimi, pionowe	m ²		
d.1.	05				
1.2		26,94<cokółceglany od str. E. Plter>	m ²	26,94	
				RAZEM	26,94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNBK 8	Czyszczenie ściernie lub chemiczne detali architektonicznych murów z wy-	m ²		
d.1.	0105-02	strojami architektonicznymi, elementy sztukaterii - sztukaterie - środek			
1.2		Sto-Fassadenabbeizer			
		(0,89*0,28*0,5)*2,75*4+(1,38*0,62)*2,75*3<detale nad oknami ul. E. Plater>	m ²	8,43	
		(0,30*0,47)*1,5*6<głowice obramien okien ul. E.Plater>	m ²	1,27	
		1,46*0,15*6<detale pod parapetami okien od ul. E.Plater>	m ²	1,31	
		0,15*3<zworniki nad oknami wykuszu>	m ²	0,45	
		(0,23*2+0,24*2)<nad oknami I kond od str. ul. E.Plater>	m ²	0,94	
		1,49<gzyms międzykondygnacyjny od str. ul. E.Plater>	m ²	1,49	
		(0,42+0,35*2)<gzyms międzykondygnacyjny wykuszu>	m ²	1,12	
		1,18<gzyms pod kroksztynami od str. Rynku>	m ²	1,18	
		(0,23*3+0,24*4)<nad oknami od str. Rynku>	m ²	1,65	
		0,30*3<płaskorzeźba nad oknami od str. Rynku>	m ²	0,90	
		58,87<bonie od str. ul. E.Plater>	m ²	58,87	
		26,39<bonie groszkowane parter ul. E.Plater>	m ²	26,39	
		2,58*3<bonie groszkowane II kond.ul. E.Plater>	m ²	7,74	
				RAZEM	111,74
12	RYCZAŁT	Naprawa spękan tynku w detalach arcitektonicznych przez iniekcję 25%	m ²		
d.1.	analiza indy-	Primałem AC33			
1.2	widualna	111,74*0,85	m ²	94,98	
				RAZEM	94,98
13		Drobne uzupełnienia i rekonstrukcje przy pomocy gipsu sztukatorskiego fir-	m ²		
d.1.		my Atlas Knauf - kal- kulacja własna			
1.2		94,98	m ²	94,98	
				RAZEM	94,98
14	KNBK 8	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków z naprawą rys i drobnych	m ²		
d.1.	0202-35	uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 na elementach detali architektonicznych -			
1.2		zaprawa Atlas lub równoważna.	m ²	94,98	
		94,98		RAZEM	94,98
15	BC 2 0124-	Prace wykończeniowe przy tynkach, szpachlowanie powierzchni tynków,	m ²		
d.1.	01	warstwa grubości 1,0 mm - szpachla Atlas lub równoważna.			
1.2		94,98	m ²	94,98	
				RAZEM	94,98
16	BC 2 0124-	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, doda-	m ²		
d.1.	02	tek za 1 mm pogrubienia szpachli - szpachla Atlas Złoty Wiek lub równo-			
1.2		ważna.	m ²	94,98	
		Krotność = 2			
		94,98		RAZEM	94,98
17		Przeszlifowanie powierzchni sztukaterii ręcznie - kalkulacja własna	m ²		
d.1.					
1.2		94,98	m ²	94,98	
				RAZEM	94,98
18	KNBK 7	Grunтовanie sztukaterii preparatem Atlas Złoty Wiek lub równoważna - po-	m ²		
d.1.	0302-0101	wótne			
1.2		94,98	m ²	94,98	
				RAZEM	94,98
19	KNBK 15	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie farbą Atlas Zło-	m ²		
d.1.	0102-08	ty Wiek lub równoważne profili ciągnionych wystroje sztukatorskie o cha-			
1.2		rakt. prostym	m ²	195,23	
		195,23		RAZEM	195,23
20	BC 2 0211-	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą gipsową Atlas Złoty	m ²		
d.1.	0201	Wiek ubytków 5-40 mm, powierzchnie pionowych			
1.2			m ²	62,80	
	korekta ob-	62,80		RAZEM	62,80
	miaru				
21	KNBK 7	Wzmocnienie powierzchni tynku przez dwukrotne powlekanie preparat. At-	m ²		
d.1.	0302-0301	las lub równoważne, powierzchnia ponad 5 m2			
1.2		39,40	m ²	39,40	
				RAZEM	39,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNBK 8	Odbicie tynków bezwzględnie na rodzaj podłoża, z usun. gruzu z zaprawy cementowo - wapien. o pow. pon. 5 m2	m ²		
d.1. 0201-					
1.2	07wsp.1.15	zatynki zewn.			
		ELEWACJA OD STRONY UL. E. PLATER			
		56,08<II kond od gzymsu międzykondygnacyjnego do kroksztynów>	m ²	56,08	
		2,72<gzyms międzykondygnacyjny>	m ²	2,72	
		64,81<I kond. pomiędzy gzymsami międzykondygnacyjnymi>	m ²	64,81	
		8,87<gzyms międzykondygnacyjny od boni do okien I kond.>	m ²	8,87	
		2,58*3<bonie groszkowane II kond.ul. E.Plater>	m ²	7,74	
		1,32<gzyms międzykondygnacyjny II kondygnacji>	m ²	1,32	
		23,44<bonie II kondygnacji od gzymsu międzykondygnacyjnego do kroksztynów>	m ²	23,44	
		2,10*3,92*2+3,92*2,63<wykusze II kond.>	m ²	26,77	
		4,25*2,10*2+4,25*2,63<wykusze I kondygnacji>	m ²	29,03	
		1,34*2<powierzchnie pełne nad oknami I kondygnacji>	m ²	2,68	
		1,34*4+1,26*4+1,34*4<powierzchnie pełne nad oknami II kondygnacji>	m ²	15,76	
		ELEWACJA ODR STRONY RYNKU			
		25,27<bonie II kondygnacji pomiędzy gzymsem międzykondygnacyjnym a kroksztynem>	m ²	25,27	
		1,61*3+2,62<groszkowane I kondygnacji>	m ²	7,45	
		1,20+3,70<gzyms międzykondygnacyjny I, II Kondygnacji>	m ²	4,90	
		1,34*3<powierzchnie pełne nad oknami I kondygnacji>	m ²	4,02	
		(1,64+1,58*2)<tynk balkonu nad II kondygnacją>	m ²	4,80	
		0,70*2*15<tralki balkonu>	m ²	21,00	
				RAZEM	306,66
23	KNBK 8	Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy - zaprawa Atlas lub równoważna o pow. do 5 m2 /tynki zewnętrzne, opaski okienne, tympanony, gzymsy międzykondygnacyjne, wypełnienie w niszach otworów okiennych, ryzalitty obramień okien,	m ²		
d.1. 0101-					
1.2	02wsp.1.15	ELEWACJA OD STRONY UL. E. PLATER.			
		56,08<II kond od gzymsu międzykondygnacyjnego do kroksztynów>	m ²	56,08	
		2,72<gzyms międzykondygnacyjny>	m ²	2,72	
		64,81<I kond. pomiędzy gzymsami międzykondygnacyjnymi>	m ²	64,81	
		8,87<gzyms międzykondygnacyjny od boni do okien I kond.>	m ²	8,87	
		1,32<gzyms międzykondygnacyjny II kondygnacji>	m ²	1,32	
		2,10*3,92*2+3,92*2,63<wykusze II kond.>	m ²	26,77	
		4,25*2,10*2+4,25*2,63<wykusze I kondygnacji>	m ²	29,03	
		1,34*2<powierzchnie pełne nad oknami I kondygnacji>	m ²	2,68	
		1,34*4+1,26*4+1,34*4<powierzchnie pełne nad oknami II kondygnacji>	m ²	15,76	
		ELEWACJA OD STRONY RYNKU			
		25,27<bonie II kondygnacji pomiędzy gzymsem międzykondygnacyjnym a kroksztynem>	m ²	25,27	
		1,20+3,70<gzyms międzykondygnacyjny I, II Kondygnacji>	m ²	4,90	
		1,34*3<powierzchnie pełne nad oknami I kondygnacji>	m ²	4,02	
		(1,64+1,58*2)<tynk balkonu nad II kondygnacją>	m ²	4,80	
				RAZEM	247,03
24	KNR-W 4-	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu do całkowitej grybości 8 cm dla wykinania bonii.	m ²		
d.1. 01 0733-02					
1.2		Krotność = 5			
		ELEWACJA OD STRONY UL. E. PLATER.			
		56,08<II kond od gzymsu międzykondygnacyjnego do kroksztynów>	m ²	56,08	
		2,72<gzyms międzykondygnacyjny>	m ²	2,72	
		64,81<I kond. pomiędzy gzymsami międzykondygnacyjnymi>	m ²	64,81	
		8,87<gzyms międzykondygnacyjny od boni do okien I kond.>	m ²	8,87	
		1,32<gzyms międzykondygnacyjny II kondygnacji>	m ²	1,32	
		2,10*3,92*2+3,92*2,63<wykusze II kond.>	m ²	26,77	
		4,25*2,10*2+4,25*2,63<wykusze I kondygnacji>	m ²	29,03	
		1,34*2<powierzchnie pełne nad oknami I kondygnacji, tympanon>	m ²	2,68	
		1,34*4+1,26*4+1,34*4<powierzchnie pełne nad oknami II kondygnacji, tympanon>	m ²	15,76	
		ELEWACJA OD STRONY RYNKU			
		25,27<bonie II kondygnacji pomiędzy gzymsem międzykondygnacyjnym a kroksztynem>	m ²	25,27	
		1,20+3,70<gzyms międzykondygnacyjny I, II Kondygnacji>	m ²	4,90	
		1,34*3<powierzchnie pełne nad oknami I kondygnacji, tympanon>	m ²	4,02	
		(1,64+1,58*2)<tynk balkonu nad II kondygnacją>	m ²	4,80	
				RAZEM	247,03
25	TZKNBK	Bonie prostokątne na ścianach w tynku zwykłym	m		
d.1. VIII 04-126					
1.2		OD STR. UL. E. PALTER			
		16,28*10+3,27*9<bonie gładkie parter >	m	192,23	

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7,47*10+3,27*5<bonie groszkowane II kond.>	m	91,05	
		1,41*15+1,06*15+1,13*15+0,37*8*2+2,73*3<bonie groszkowane II kondygnacji pomiędzy gzymsem międzykondygnacyjnym a kroksztynem>	m	68,11	
		OD STR. RYNKU			
		0,47*15*3+0,73*15<bonie groszkowane I i II kondygnacji>	m	32,10	
				RAZEM	383,49
26	KNBK 8	Profile ciagnione zwykłe profile szlachet, gła- dzone szer. do 10 cm	m		
d.1.	0103-33				
1.2		2,72/0,30<gzyms międzykondygnacyjny>	m	9,07	
		8,87/0,30<gzyms międzykonacyjny od boni do okien I kond.>	m	29,57	
		1,32/0,35<gzyms międzykindygnacyjny II kondygnacji>	m	3,77	
		(1,20+3,70)/0,35<gzyms międzykondygnacyjny I, II Kondygnacji>	m	14,00	
		1,49<gzyms międzykondygnacyjny od str ul. E.Plater>	m	1,49	
		(0,42+0,35*2)/0,35<gzyms międzykondygnacyjny wykuszu>	m	3,20	
				RAZEM	61,10
27	KNBK 8	Profile ciagnione zwykłe profile szlachet, gła- dzone szer. do 15 cm	m		
d.1.	0103-34				
1.2		5,37	m	5,37	
		3,75	m	3,75	
		(3,24+10,20)	m	13,44	
		1,21	m	1,21	
				RAZEM	23,77
28	KNBK 8	Profile ciagnione zwykłe profile szlachet, gładzone szer. do 20 cm	m		
d.1.	0103-35				
1.2		14,31+7,18	m	21,49	
		23,62<pod oknami poddasza>	m	23,62	
		1,80*3	m	5,40	
				RAZEM	50,51
29	KNBK 8	Profile ciagnione zwykłe profile szlachet, gładzone szer. do 25 cm	m		
d.1.	0103-36ele-				
1.2	wacja za-				
	chodnia	5,67	m	5,67	
				RAZEM	5,67
30	KNBK 8	Profile ciagnione zwykłe profile szlachet, gładzone szer. do 30 cm	m		
d.1.	0103-37				
1.2		2,72/0,30<gzyms międzykondygnacyjny>	m	9,07	
		8,87/0,30<gzyms międzykonacyjny od boni do okien I kond.>	m	29,57	
		1,32/0,35<gzyms międzykindygnacyjny II kondygnacji>	m	3,77	
		(1,20+3,70)/0,35<gzyms międzykondygnacyjny I, II Kondygnacji>	m	14,00	
		1,49<gzyms międzykondygnacyjny od str ul. E.Plater>	m	1,49	
		(0,42+0,35*2)/0,35<gzyms międzykondygnacyjny wykuszu>	m	3,20	
		14,31+7,18<gzyms po. Part i I piętnem il. E.Plater>	m	21,49	
		23,62<pod oknami poddasza>	m	23,62	
		24,24<gzyms podrynnowy ul. E. Plater>	m	24,24	
		1,80*3+7,70<gsyms podrynnowy Rynek>	m	13,10	
		6,98+7,50<gzyms Rynek>	m	14,48	
				RAZEM	158,03
31	KNBK 8	Profile ciagnione zwykłe profile szlachet, gładzone szer. do 35 cm	m		
d.1.	0103-38pi-				
1.2	lastry ryzali-				
	tu w pozio-				
	miepiCtrae-				
	lewacja za-				
	chodniaele-				
	wacja po-				
	łudniowaele-				
	wacja po-				
	łudniowa				
	(wi-dok				
	odel.				
	wschodniej)				
		23,62	m	23,62	
		24,24	m	24,24	
		1,80*3+7,70	m	13,10	
		6,98+7,50	m	14,48	
				RAZEM	75,44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1. 1.2	KNBK 8 0103-39	Profile ciążnione zwykłe profile szlachet, gładzone szer. do 40 cm	m		
		(0,13+0,13+2,86)	m	3,12	
		2,83+0,82+0,80	m	4,45	
		(1,80+1,73+0,76+0,90)	m	5,19	
		(0,14+0,66+0,81)	m	1,61	
		9,00	m	9,00	
		9,97	m	9,97	
		23,19	m	23,19	
		(2,10+0,68+10,03+8,33)	m	21,14	
		3,58	m	3,58	
				RAZEM	81,25
33 d.1. 1.2	BC 2 0129- 03	Hydrofobizacja cokołu z cegły Atlas lub równoważne.	m ²		
		26,94<cokółceglany od str. E. Plater>	m ²	26,94	
				RAZEM	26,94
34 d.1. 1.2	BC 2 0124- 0301	Prace wykończeniowe przy tynkach, gruntowanie powierzchni tynków, preparat Atlas lub równoważny.	m ²		
		319,74<ele. od str. ul. E. Plater>	m ²	319,7	
		(72,15*2+22,34)<wykusze>	m ²	166,6	
		63,89<el. od str. Rynku>	m ²	63,9	
		4,31*10,80+(1,71+3,20)*10,31*0,5+4,27*13,60<ściana przy wejściu do budynku od podwórka>	m ²	129,9	
		1,42*10,10<ściana od podwórka łącząca się z sąsiadem>	m ²	14,3	
		17,70*2,11<ściana z drzwiami wejściowymi i balkonami dr.>-4,92<drzwi wejściowe>	m ²	32,4	
				RAZEM	726,8
35 d.1. 1.2	KNBK 15 0102-02mi- nus sztuka- terie	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne pomalowanie elewacji farbą Atlas lub równoważne wg projekty kolorystyki.	m ²		
		726,80	m ²	726,80	
				RAZEM	726,80
36 d.1. 1.2		Ubytki, rysy i pęknięcia na gipsowych sztukateriach, detalach i innych wg projektu kolorystyki.	szt		
		185,00	szt	185	
				RAZEM	185
37 d.1. 1.2	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z elementów drewnianych balkonów.	m ²		
		1,83*1,08*2*2+1,77*1,10*2*2	m ²	15,69	
		1,84*(0,25*2+0,14)*3*3<belki balkonów drewnianych>	m ²	10,60	
				RAZEM	26,29
38 d.1. 1.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową elementów balustrad drewnianych i belek balkonów.	m ²		
		1,83*1,08*2*2+1,77*1,10*2*2	m ²	15,69	
		1,84*(0,25*2+0,14)*3*3<belki balkonów drewnianych>	m ²	10,60	
				RAZEM	26,29
39 d.1. 1.2	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek detali architektonicznych, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,23*2*0,50*4<typanony od str. ul. E. Plater>	m ²	4,92	
		(16,41+7,30)*0,50<gzyms nad parterem od str. ul. E. Plater>	m ²	11,86	
		(16,41+7,30)*0,50<gzyms nad I kond. od str. ul. E. Plater>	m ²	11,86	
		(1,46*2+2,59*2)*0,50*2<gzyms nad parterem wykusz>	m ²	8,10	
		(1,46*2+2,59*2)*0,50*2<gzyms nad I kond wykusz>	m ²	8,10	
		(1,46*2+2,70*2)*0,50*2<gzyms nad II kond.>	m ²	8,32	
		(1,70*2+3,20)*1,10<pokrycie balustrady balkonu wykuszu>	m ²	7,26	
		7,72*0,5<gzyms nad parterem od str. Rynku>	m ²	3,86	
		7,72*0,5<gzyms nad I kond. od str. Rynku>	m ²	3,86	
		(2,20+0,35*2)*0,50*4+1,80*0,35*2<parapety okien I kond. od str. ul. E. Plater>	m ²	7,06	
		(1,20*0,35*7)<parapety parteru od str. ul. E. Plater>	m ²	2,94	
		1,46*0,35*6<parapety II kond. od str. ul. E. Plater>	m ²	3,07	
		1,77*0,35*3<parapety I kond. od str. Rynku>	m ²	1,86	
		1,60*0,35*3<parapety od str. Rynku>	m ²	1,68	
		2,44*0,35<gzyms nad parterem od str. podwórka /wjazdu/>	m ²	0,85	
		2,44*0,35<gzyms nad I kond od str. podwórka /wjazdu/>	m ²	0,85	
		4,17*0,75<obróbka muru ogn. od strony wjazdu>	m ²	3,13	

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,18*0,45+1,10*0,35<parapety okien od str. wjazdu>	m ²	1,37	
				RAZEM	90,95
40	TZKNBK d.1. XXIII 0107- 1.2 06	Wykonanie obróbek blacharskich elementów detali architektonicznych, gzymsów, parapetów i innych z blachy tytanowa cynkowej w rozwinięciu pow. 40 cm	m ²		
		1,23*2*0,50*4<typanony od str. ul. E. Plater>	m ²	4,92	
		(16,41+7,30)*0,50<gzyms nad parterem od str. ul. E. Plater>	m ²	11,86	
		(16,41+7,30)*0,50<gzyms nad I kond. od str. ul. E. Plater>	m ²	11,86	
		(1,46*2+2,59*2)*0,50*2<gzyms nad parterem wykusz>	m ²	8,10	
		(1,46*2+2,59*2)*0,50*2<gzyms nad I kond. wykusz>	m ²	8,10	
		(1,46*2+2,70*2)*0,50*2<gzyms nad II kond.>	m ²	8,32	
		(1,70*2+3,20)*1,10<pokrycie balustrady balkonu wykuszu>	m ²	7,26	
		7,72*0,5<gzyms nad parterem od str. Rynku>	m ²	3,86	
		7,72*0,5<gzyms nad I kond. od str. Rynku>	m ²	3,86	
		(2,20+0,35*2)*0,50*4+1,80*0,35*2<parapety okien I kond. od str. ul. E. Plater>	m ²	7,06	
		(1,20*0,35*7)<parapety parteru od str. ul. E. Plater>	m ²	2,94	
		1,46*0,35*6<parapety II kond. od str. ul. E. Plater>	m ²	3,07	
		1,77*0,35*3<parapety I kond. od str. Rynku>	m ²	1,86	
		1,60*0,35*3<parapety od str. Rynku>	m ²	1,68	
		2,44*0,35<gzyms nad parterem od str. podwórka /wjazdu/>	m ²	0,85	
		2,44*0,35<gzyms nad I kond od str. podwórka /wjazdu/>	m ²	0,85	
		4,17*0,75<obróbka muru ogn. od strony wjazdu>	m ²	3,13	
		2,18*0,45+1,10*0,35<parapety okien od str. wjazdu>	m ²	1,37	
				RAZEM	90,95
1.1. 3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. - W II ETAPIE			
41	KNR-W 4- d.1. 01 1306-01 1.3	Demontaż krat okiennych na poziomie parteru.	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
42	KNR-W 4- d.1. 01 0353-04 1.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2+3+3	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
43	TZKNBK XII d.1. 0304-43 1.3	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow. ponad 0.5 m ²	szt.		
		4*2<od ul. E. Plater>	szt.	8,00	
		4*2+6<wykusz>	szt.	14,00	
		3*4<od str. Rynku>	szt.	12,00	
				RAZEM	34,00
44	TZKNBK XII d.1. 0301-38 1.3	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2*2<od ul. E. Plater>	szt.	4,00	
		2+3<wykusz>	szt.	5,00	
		3*2<od str. Rynku>	szt.	6,00	
				RAZEM	15,00
45	TZKNBK XX d.1. 0501-04 1.3	Wykonanie i złożenie ościeżnic do okien skrzynkowych z krośnikami o wielkości do 2.0 m ² w kompletny wyrób o przekroju do 50x80 mm	szt.		
		2<od ul. E. Plater>	szt.	2,00	
		2+1<wykusz>	szt.	3,00	
		3<od str. Rynku>	szt.	3,00	
				RAZEM	8,00
46	TZKNBK XX d.1. 1001-03 1.3	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego bez szczeblin o wielk. do 0.75 m ² o przekr. ramiaka do 60x40 mm	szt.		
		4*2<od ul. E. Plater>	szt.	8,00	
		4*2+6<wykusz>	szt.	14,00	
		3*4<od str. Rynku>	szt.	12,00	
				RAZEM	34,00
47	TZKNBK XX d.1. 1604-05 1.3	Ręczne rzeźbienie rysunku prostego o głębok. lub wypuk. do 50 mm płaszczczyzna do 20 dm ²	dm ²		
		2*20<od ul. E. Plater>	dm ²	40,00	
		(2+1)*20<wykusz>	dm ²	60,00	
		3*20<od str. Rynku>	dm ²	60,00	
				RAZEM	160,00
48	KNR-W 4- d.1. 01 0353-10 1.3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,00*1,00+1,25*2,19+1,74*1,20	m ²	6,83	
				RAZEM	6,83
40	RYCZAŁT	Dostarczenie i montaż okien drewnianych poddasza /krosnowe z szybą zespoloną/ o wym. 40x60 cm.	m ²		
d.1.	analiza indywidualna	0,40*0,60*8<ul. E. Plater>	m ²	1,92	
1.3		0,40*0,60*6<od str. Rynku>	m ²	1,44	
				RAZEM	3,36
50	RYCZAŁT	Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych pełnych ocieplonych wraz z okuciami	m ²		
d.1.	analiza indywidualna	2,00*1,00	m ²	2,00	
1.3				RAZEM	2,00
51	RYCZAŁT	Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych wraz z nasświetlem.	m ²		
d.1.	analiza indywidualna	1,25*2,19+1,74*1,20	m ²	4,83	
1.3				RAZEM	4,83
1.1.		DACH			
4					
52	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1.	01 0509-02				
1.4		26,00	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
53	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	01 0518-04				
1.4		234,50	m ²	234,50	
				RAZEM	234,50
54	KNR-W 4-	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	01 0545-02				
1.4		10,15	m ²	10,15	
				RAZEM	10,15
55	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	01 0545-08				
1.4		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)*0,5<pas podrynnowy>	m ²	23,94	
		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)*0,5<pas nadrynnowy>	m ²	23,94	
		(1,38*2+0,46*2+1,42*2+0,49*2+1,14*2+0,60*2)*0,50<obróbki kominów>	m ²	5,49	
				RAZEM	53,37
56	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	01 0545-04				
1.4		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)	m	47,87	
		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)	m	47,87	
		1,87	m	1,87	
				RAZEM	97,61
57	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	01 0545-06				
1.4		(10,20+2,39+7,99+13,69+7,77)	m	42,04	
				RAZEM	42,04
58	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 24 cm	m ²		
d.1.	01 0441-04				
1.4		26,00	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
59	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1.	01 0441-02				
1.4		234,50+10,15	m ²	244,65	
				RAZEM	244,65
60	KNR-W 4-	Rozebranie kominów wolnostojących do poziomu stropu nad kondygnacją.	m ³		
d.1.	01 0349-01				
1.4		1,14*0,60*1,80+1,42*0,49*2,50+1,39*0,46*3,80	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
61	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
d.1.	01 0441-07				
1.4		62,00	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1.	01 0441-09				
1.4		1,42+1,42+1,14	m	3,98	
				RAZEM	3,98
63	KNR-W 4-	Demontaż świetlików nad klatką schodową.	szt.		
d.1.	01 1306-01				
1.4	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
64	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1.	0103-02				
1.4		26,00	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
65	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łąt 25 cm	m ²		
d.1.	0101-03				
1.4		26,00	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
66	KNR-W 2-	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę z uszczelnieniem zaprawą	m ²		
d.1.	02 0513-04				
1.4	0513-07	26,00	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
67	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.1.	0104-04				
1.4		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
68	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.1.	0104-04				
1.4		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
69	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1.	0104-06				
1.4		23,00+6,00	m	29,00	
				RAZEM	29,00
70	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.	02 0410-01				
1.4		234,50+10,15	m ²	244,65	
				RAZEM	244,65
71	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu	m ²		
d.1.	0102-04				
1.4		234,50+10,15	m ²	244,65	
				RAZEM	244,65
72	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	02 0504-02				
1.4		234,50	m ²	234,50	
				RAZEM	234,50
73	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²		
d.1.	02 0508-01				
1.4		10,15	m ²	10,15	
				RAZEM	10,15
74	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	0506-02				
1.4		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)*0,5<pas podrynnowy>	m ²	23,94	
		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)*0,5<pas nadrynnowy>	m ²	23,94	
		(1,38*2+0,46*2+1,42*2+0,49*2+1,14*2+0,60*2)*0,50<obróbki kominów>	m ²	5,49	
				RAZEM	53,37
75	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	02 0519-04				
1.4		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)	m	47,87	
		(9,58+24,24+1,45*2+3,22+7,93)	m	47,87	
		1,87	m	1,87	
				RAZEM	97,61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR-W 2- d.1. 02 0519-08 1.4	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
77	KNR-W 2- d.1. 02 0526-04 1.4	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		(10,20+2,39+7,99+13,69+7,77)	m	42,04	
				RAZEM	42,04
78	KNR-W 2- d.1. 02 0128-01 1.4	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły klinkierowj.	m ³		
		1,14*0,60*1,80+1,42*0,49*2,50+1,39*0,46*3,80	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
79	KNR 2-02 d.1. 0923-01 1.4	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
		(1,14*2+0,60*2)*1,80+(1,42*2+0,49*2)*2,50+(1,39*2+0,46*2)*3,80	m ²	29,87	
				RAZEM	29,87
80	KNR-W 2- d.1. 02 0220-05 1.4	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		1,14*0,60+1,42*0,49+1,39*0,46	m ²	2,02	
				RAZEM	2,02
81	RYCZAŁT d.1. analiza indy- 1.4 widualna	Wykonanie i montaż konstrukcji świetlika nad klatką schodową. Konstrukcja aluminiowa z profili kwadratowych z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych komorowych gr. 15 mm odpornych na działanie opadów gradu. Wymiar świetlika 230x230.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1. 5		KLATKA SCHODOWA			
		ETAP II			
82	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(1,75+2,23+1,26+1,97+1,26)*3,58	m ²	30,32	
		(0,73+2,22+1,25+2,22)*3,58	m ²	22,98	
		0,88*2*2,10	m ²	3,70	
		3,48*2*9,19	m ²	63,96	
		(0,49+0,38+0,285*21+1,85+4,00+6,00+1,77+1,71)*3,80	m ²	84,30	
		(6,00*2+4,00*2)*3,45	m ²	69,00	
		(4,61*2+1,40*2)*2,77	m ²	33,30	
				RAZEM	307,56
83	TZKNBK XV d.1. 0429-01 1.5	Usunięcie starej farby olejnej z obudowy deskami szybu świetlika za pomocą ługowania - po raz pierwszy.	m ²		
		(0,285*21+0,17*21)*2+(0,285*19+0,185*19)*2<biegi schodowe>	m ²	36,97	
		6,00*4,00-1,46*4,15<podest poz. 0,00>	m ²	17,94	
		6,00*4,00-1,46*3,43<podest poz. +3,80>	m ²	18,99	
		4,61*1,40<podest poz. +7,25>	m ²	6,45	
		28,00+15,00+22,00<balustrady z tralkami>	m ²	65,00	
		36,00*3<ścianki drewniane>	m ²	108,00	
		0,10*1,10*36<tralki>	m ²	3,96	
		(0,08*2+0,50)*38,00<belki policzkowe>	m ²	25,08	
				RAZEM	282,39
84	TZKNBK XV d.1. 0429-02 1.5	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m ²		
		(0,285*21+0,17*21)*2+(0,285*19+0,185*19)*2<biegi schodowe>	m ²	36,97	
		6,00*4,00-1,46*4,15<podest poz. 0,00>	m ²	17,94	
		6,00*4,00-1,46*3,43<podest poz. +3,80>	m ²	18,99	
		4,61*1,40<podest poz. +7,25>	m ²	6,45	
		28,00+15,00+22,00<balustrady z tralkami>	m ²	65,00	
		36,00*3<ścianki drewniane>	m ²	108,00	
		0,10*1,10*36<tralki>	m ²	3,96	
		(0,08*2+0,50)*38,00<belki policzkowe>	m ²	25,08	
				RAZEM	282,39
85	TZKNC N- d.1. K/V t.04-a. 1.5 01	Usuwanie wadliwej rekonstrukcji (prosty) /elementy wg zestawienia/.	dm ²		
		(0,285*21+0,17*21)*2+(0,285*19+0,185*19)*2<biegi schodowe>	dm ²	36,97	
		6,00*4,00-1,46*4,15<podest poz. 0,00>	dm ²	17,94	
		6,00*4,00-1,46*3,43<podest poz. +3,80>	dm ²	18,99	
		4,61*1,40<podest poz. +7,25>	dm ²	6,45	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28,00+15,00+22,00<balustrady z tralkami>	dm ²	65,00	
		36,00*3<ścianki drewniane>	dm ²	108,00	
		0,10*1,10*36<tralki>	dm ²	3,96	
		(0,08*2+0,50)*38,00<belki policzkowe>	dm ²	25,08	
				RAZEM	282,39
86	TZKNC N- d.1. K/V t.04-a. 1.5 01 analogia	Wzmocnienia wadliwej rekonstrukcji (prosty) wg zestawienia.	dm ²		
		(0,285*21+0,17*21)*2+(0,285*19+0,185*19)*2<biegi schodowe>	dm ²	36,97	
		6,00*4,00-1,46*4,15<podest poz. 0,00>	dm ²	17,94	
		6,00*4,00-1,46*3,43<podest poz. +3,80>	dm ²	18,99	
		4,61*1,40<podest poz. +7,25>	dm ²	6,45	
		28,00+15,00+22,00<balustrady z tralkami>	dm ²	65,00	
		36,00*3<ścianki drewniane>	dm ²	108,00	
		0,10*1,10*36<tralki>	dm ²	3,96	
		(0,08*2+0,50)*38,00<belki policzkowe>	dm ²	25,08	
				RAZEM	282,39
87	KNR-W 4- d.1. 01 0401-02 1.5	Wymiana słupów 15x14 cm z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych	m		
		35,80	m	35,80	
				RAZEM	35,80
88	KNR-W 4- d.1. 01 0405-01 1.5	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe	m ²		
		35,80	m ²	35,80	
				RAZEM	35,80
89	KNR-W 4- d.1. 01 0416-02 1.5	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		42,00	m	42,00	
				RAZEM	42,00
90	KNR-W 4- d.1. 01 0402-01 1.5	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 19 mm	m ²		
		60,50<szyb świetlika>	m ²	60,50	
				RAZEM	60,50
91	RYCZAŁ d.1. analiza indy- 1.5 widualna	Adaptacja poddasza polegająca na doprowadzeniu jego powierzchni do standardów użytkowania ze stanu zastanego /obecnie zły/ o powierzchni użytkowej 120,00 m ² . Wyceny dokonać w oparciu o wskaźniki cenowe WKI, BCO, BCM, BCA, III kw. 2013 dla robót remontowych przyjmując aktualny wskaźnik cenowy dla jednostki pow. użytkowej budynku mieszkalnego. Zakres prac ustalić z inwestorem przed procedurą rozstrzygającą przetarg.	m ²		
		120,00	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
92	KNR-W 4- d.1. 01 0711-08 1.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu na klatce schodowej.	m ²		
		29,50	m ²	29,50	
				RAZEM	29,50
93	KNR-W 4- d.1. 01 0711-02 1.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		29,50	m ²	29,50	
				RAZEM	29,50
94	KNR 4-01 d.1. 1204-02 z. 1.5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		(1,75+2,23+1,26+1,97+1,26)*3,58	m ²	30,32	
		(0,73+2,22+1,25+2,22)*3,58	m ²	22,98	
		0,88*2*2,10	m ²	3,70	
		3,48*2*9,19	m ²	63,96	
		(0,49+0,38+0,285*21+1,85+4,00+6,00+1,77+1,71)*3,80	m ²	84,30	
		(6,00*2+4,00*2)*3,45	m ²	69,00	
		(4,61*2+1,40*2)*2,77	m ²	33,30	
				RAZEM	307,56
95	KNR-W 2- d.1. 02 1514-01 1.5	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		(0,285*21+0,17*21)*2+(0,285*19+0,185*19)*2<biegi schodowe>	m ²	36,97	
		6,00*4,00-1,46*4,15<podest poz. 0,00>	m ²	17,94	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6,00*4,00-1,46*3,43<podest poz. +3,80>	m ²	18,99	
		4,61*1,40<podest poz. +7,25>	m ²	6,45	
		28,00+15,00+22,00<balustrady z tralkami>	m ²	65,00	
		36,00*3<ścianki drewniane>	m ²	108,00	
				RAZEM	253,35
96	KNR-W 2- d.1. 02 1509-02 1.5 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		2,23*1,75+0,325*1,97*12+0,175*1,97*12<big schodów poz. -7,70 do -2,35>	m ²	15,72	
		1,25*1,97<podest poz. -2,35>	m ²	2,46	
		0,325*2,27*13+0,175*2,27*13<bieg schodowy poz. -2,35 do +/- 0,00>	m ²	14,76	
		[2,23+(1,75+4,30+0,88+3,48+4,61+1,40)*2]*1,50<lamperia>	m ²	52,61	
				RAZEM	85,55
1.1.		ELEWACJA BUDYNKU OD STRONY SĄSIADA /RYNEK			
97	KNR 0-23 d.1. 2611-01 1.6	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		204,00	m ²	204,00	
				RAZEM	204,00
98	KNR 0-23 d.1. 2612-01 1.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm. do ścian	m ²		
		204,00	m ²	204,00	
				RAZEM	204,00
99	KNR 0-23 d.1. 2612-09 1.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
100	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		204,00	m ²	204,00	
				RAZEM	204,00
101	KNR 0-23 d.1. 2612-08 1.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		56,50	m	56,50	
				RAZEM	56,50
102	KNR 0-23 d.1. 0932-01 1.6	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		204,00	m ²	204,00	
				RAZEM	204,00
103	KNR 0-23 d.1. 0932-02 1.6	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		204,00	m ²	204,00	
				RAZEM	204,00
104	KNR-W 2- d.1. 02 1608-01 1.6	Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 16 m	m ²		
		204,00	m ²	204,00	
				RAZEM	204,00
105	RYCZAŁT d.1. analiza indywidualna 1.6	Demontaż istniejących i dostarczenie wraz z montażem AL do istniejących okien	m		
		0,90*4+0,54	m	4,14	
				RAZEM	4,14