

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI, PACZKÓW, RYNEK 31					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02				
		15.3*15.3	m ²	234.090	
		21.2*9.1	m ²	192.920	
		15.0*13.6	m ²	204.000	
				RAZEM	631.010
2	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01				
		631	m ²	631.000	
				RAZEM	631.000
3	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
		29.7+18.6+8.4	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
4	KNR-W 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0434-04				
		3.0+1.5+1.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	kalkulacja	Projekt organizacji ruchu + zajęcie pasa drogowego	kpl.		
d.1	wlasna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYKONANIE DODATKOWEGO OKNA			
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-03				
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe z betonu B15 z deskowaniem	szt.		
d.2	0206-02				
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04				
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.2	0705-02				
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02				
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR-W 2-02	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykonane o powierzchni do 2.0 m ²	m ²		
d.2	1009-02				
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
12	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu mineralnego gr. 3cm do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0323-03				
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
13	NNRKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541 02	PARAPETY OKIENNE			
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
14	KNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.2	1401-05				
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
3		REMONT I MALOWANIE ELEWACJI, REMONT DETALU			
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów, PARAPETÓW itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08				
		(13.0+17.0+6.0)*0.25	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 4-01	ANALOGIA - ROZEBRANIE POKRYCIA GZYMSÓW ATTYKOWYCH DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ	m ²		
d.3	0535-08				
		13.7*0.3*2	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
17	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 10% powierzchni ściany)	m ²		
d.3	0601-01				
		(183.64+20.8-16.8+ 28.0)*0.10	m ²	21.564	
		(190.75-21.35)*0.10	m ²	16.940	
		(167.4-13.8)*0.10	m ²	15.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 53.864
18	KNNR 3 d.3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap.o powierzchni do 5 m2 (TYNK RENOWACYJNY KEIM Uniwersalputz) 53.864	m ²	53.864	53.864
19	KNNR-W 3 d.3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą (183.64+20.8-16.8+28.0)*0.90 (190.75-21.35)*0.90 (167.4-13.8)*0.90	m ²	194.076 152.460 138.240	484.776
20	KNR AT-26 d.3 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 484.776	m ²	484.776	484.776
21	KNR 4-01 d.3 0732-03	Uzupełnienie GZYMSÓW CIĄGNIONYCH na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej KEIM KALKPUTZ o długości w jednym odcinku do 1 m (przyjęto 10% długości gzymsów) (15.3*2+13.2+20.5*3)*0.10	m	10.530	10.530
22	KNR 4-01 d.3 0732-03	Uzupełnienie OPASEK I GZYMSÓW PRZYOKIENNYCH CIĄGNIONYCH na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej KEIM KALKPUTZ o długości w jednym odcinku do 1 m (przyjęto 10% długości opasek i gzymsów) ((1.8+1.2)*2*6+(2.2*2+1.6)*4)*0.10	m	6.000	6.000
23	KNR 2-02 d.3 0504-01	ANALOGIA Uzupełnienie pokrycia gzymsów atykowych dachówką karpiówką ceramiczną 8.22	m ²	8.220	8.220
24	KNR 4-01 d.3 1204-08	ANALOGIA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (BEZ COKOŁU) 484.776-5.7-9.7-3.3	m ²	466.076	466.076
25	KNR 4-01 d.3 0621-03	ANALOGIA Podkład gruntujący pod malowanie tynków KEIM Fixactiv 183.64+20.8-16.8+28.0-5.7 190.75-21.35-9.7 167.4-13.8-3.3	m ²	209.940 159.700 150.300	519.940
26	KNNR 3 d.3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni FARBA KEIM Soldalit-arte 183.64+20.8-16.8+28.0-5.7 190.75-21.35-9.7 167.4-13.8-3.3	m ²	209.940 159.700 150.300	519.940
27	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki GZYMSÓW przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (15.3+20.5*2)*0.25	m ²	14.075	14.075
28	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki WITRYNY I ŚCIANY TYLNEJ przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (7.2+10.0)*0.50	m ²	8.600	8.600
29	NNRKNB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY OKIENNE (13.0+17.0+6.0)*0.25	m ²	9.000	9.000
30	KNNR 2 d.3 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MALOWANIE COKOŁU BUDYNKU 5.7+9.7	m ²	15.400	15.400
31	KNR AT-26 d.3 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU BUDYNKU 15.4	m ²	15.400	15.400
32	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.0	m	3.000	3.000
33	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 3.0	m	3.000	3.000
4		POBOTY DODATKOWE			
34	KNR 4-04 d.4 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 3.0	m ³	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 KNR 4-04 d.4 1101-06	3.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
		Mnożnik obmiaru		*3	9.000
36 d.4 kalk. własna	3.0	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000