

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I REMONT DACHU					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
3	TZKNBK V	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wys.podniesienia do 10 cm	m ²		
d.1	-108	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
4	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-02	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
5	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
6	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
7	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami (38szt/m2)	m ²		
d.1	0517-03	7.55 * 6.85 * 2 - 2.00 * 2.20 - 0.50 * 4.00	m ²	97.035	
				RAZEM	97.035
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.1	0517-04	7.55	m	7.550	
				RAZEM	7.550
9	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
d.1	0104-01	7.55	m	7.550	
				RAZEM	7.550
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	7.55 * 2	m	15.100	
				RAZEM	15.100
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	7.55 * 2	m	15.100	
				RAZEM	15.100
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9.10 * 2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
13	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	9.10 * 2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
14	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych (lukarna) - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	2.00 * 2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 3 następne warstwy	m ²		
d.1	0519-05	2.00 * 2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01	Przybicie płyt OSB	m ²		
d.1	0820-03 analogia	2.00 * 2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	02 0504-02	2.00 * 2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-01	2.00 * 0.40 * 1.20	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
19	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	2.14 * 0.54	m ²	1.156	
				RAZEM	1.156
20	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1	0735-07	1.20 * (2.00 + 0.40) * 2	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
21	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	0.20 * 7.55 * 2	m ²	3.020	
	pas nadrynowy lukarna	0.25 * 2.30 * 2 + 0.15 * (2.00 + 2.00 + 2.00)	m ²	2.050	
				RAZEM	5.070
22	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	0.30 * (6.85 * 2 + 0.50 * 2)	m ²	4.410	
	obróbka przy scianie ogniomur	0.40 * 6.85 * 2	m ²	5.480	
	obróbki kominu	0.30 * (2.00 + 0.44) * 2	m ²	1.464	
	obróbka pod lukarną	0.40 * 2.20	m ²	0.880	
				RAZEM	12.234
23	KNR 4-01	Wymiana włazów kominarskich	szt.		
d.1	0415-03	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
24	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
d.1	0104-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2	m ²		
d.1	02 1018-02	1.00 * 0.65	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
26	Kalkulacja	Naprawa lukarny (impregnacja elementów drewnianych, obicie boków dachówką bitumiczną)	szt.		
d.1	indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
d.1	0104-06	7.55 * 2	m	15.100	
				RAZEM	15.100
2 REMONT ELEWACJI					
2.1 ELEWACJA OD STRONY ULICY					
28	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.2.1	1604-01	9.30 * 7.55	m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
29	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2.1	0701-05	9.30 * 7.55 - 0.75 * 3.90	m ²	67.290	
				RAZEM	67.290
30	KNR 4-01	Rozebranie luksferów	m ²		
d.2.1	0348-04	0.75 * 3.90	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
31	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m		
d.2.1	0702-02	3.90 + 0.75 + 3.90	m	8.550	
				RAZEM	8.550
32	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
d.2.1	0354-11	1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.1	0716-02	9.30 * 7.55 - 0.75 * 3.90	m ²	67.290	
				RAZEM	67.290
34	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.2.1	0708-02	3.90 + 0.75 + 3.90	m	8.550	
				RAZEM	8.550
35	KNR 2-02	Ścianki działowe z luksferów,15x15x5cm	m ²		
d.2.1	0121-04	0.75 * 3.90	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
36	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.1	0321-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.2.1	2608-03	9.30 * 7.55 - 0.75 * 3.90	m ²	67.290	
				RAZEM	67.290
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.2.1	1204-03	9.30 * 7.55 - 0.75 * 3.90	m ²	67.290	
				RAZEM	67.290
2.2 ELEWACJA OD STRONY PODWÓRZA					
39	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.2.2	1604-01	9.30 * 7.55	m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
40	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2.2	0701-05	9.30 * 7.55	m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
41	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
d.2.2	0354-11	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.2	0321-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
43	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.2.2	2608-03	9.30 * 7.55 - 0.75 * 3.90	m ²	67.290	
				RAZEM	67.290
44	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2.2	2612-09	7.55 - 1.00	m	6.550	
				RAZEM	6.550
45	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.2.2	2609-01	9.30 * 7.55	m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
46	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.2.2	2609-03	9.30 * 7.55 * 5	szt.	351.075	
				RAZEM	351.075
47	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2.2	2609-06	9.30 * 7.55	m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
48	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.2	2609-08	(1.40 + 1.05 + 1.40) * 8 + (2.00 + 1.10 + 2.00) * 1	m	35.900	
				RAZEM	35.900
49	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką	m		
d.2.2	2609-08	9.30	m	9.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.300
50 d.2.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 9.30 * 7.55	m ²		
			m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
51 d.2.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego BARWIONEGO gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 9.30 * 7.55	m ²		
			m ²	70.215	
				RAZEM	70.215
52 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (poz. 1; 18; 29; 30; 35) (67.29 + 70.215) * 0.02 + 2.925 * 0.04 + 0.96 + 97.035 * 0.04	m ³		
			m ³	7.709	
				RAZEM	7.709
53 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 4 km (67.29 + 70.215) * 0.02 + 2.925 * 0.04 + 0.96 + 97.035 * 0.04	m ³		
			m ³	7.709	
				RAZEM	7.709

Janusz Warycki
mgr inż. budownictwa
Nr ewid. inż. budowlanych 0684/OWOK/11
w spec. Konstr. budowlanej