

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ, PACZKÓW, UL. STASZICA 13					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²			
	9.3*11.4	m ²	106.020		
	9.5*11.0	m ²	104.500		
	21.2*11.7	m ²	248.040		
	9.4*12.5	m ²	117.500		
				RAZEM	576.060
2 KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²			
	576	m ²	576.000		
				RAZEM	576.000
3 KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²			
	12.6+4.8+21.6+3.1	m ²	42.100		
				RAZEM	42.100
4 KNR-W 4- d.1 01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²			
	(1.5+2.5)*1.5	m ²	6.000		
	9.3*1.5	m ²	13.950		
				RAZEM	19.950
5 kalkulacja d.1 własna	Projekt organizacji ruchu + zajęcie pasa drogowego	kpl.			
	1	kpl.	1.000		
				RAZEM	1.000
6 kalkulacja d.1 własna	WYKONANIE / PRZEKŁADANIE PLANDEK ZABEZPIECZAJĄCYCH PO- KRYCIE DACHU PRZED USZKODZENIEM / PRZED WPLYWEM WARUN- KÓW ATMOSFERYCZNYCH	kpl.			
	2	kpl.	2.000		
				RAZEM	2.000
2		REMONT DACHU I PRZEMUROWANIE KOMINÓW			
7 KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³			
	0.31*2+0.58+0.56	m ³	1.760		
				RAZEM	1.760
8 KNR 4-01 d.2 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po- nad dachem płaskim	m ²			
	1.8*1.55*2+2.7*1.45+2.5*1.52	m ²	13.295		
				RAZEM	13.295
9 KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²			
	0.3*2+0.55+0.45	m ²	1.600		
				RAZEM	1.600
10 KNR 4-01 d.2 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia NAKRYW KOMINOWYCH z prętów stalo- wych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg			
	20	kg	20.000		
				RAZEM	20.000
11 KNNR 3 d.2 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni MAŁOWANIE KOMINÓW	m ²			
	13.3	m ²	13.300		
				RAZEM	13.300
12 KNNR-W 3 d.2 0702-01 analogia	WYMIANA WYŁAZU DACHOWEGO	kpl.			
	1	kpl.	1.000		
				RAZEM	1.000
13 KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki PRZY KOMINACH o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej Z MONTAŻEM LISTEW DOCISKOWYCH NA KOLKI ROZPO- ROWE I USZCZELNIENIEM MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ	m ²			
	(1.8*2+2.7+2.5)*0.25	m ²	2.200		
				RAZEM	2.200
14 KNR-W 4- d.2 01 0203-13 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek ATTYKI z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³	m ²			
	0.5	m ²	0.500		
				RAZEM	0.500
3		WYMIANA ELEMENTÓW STOLARKI OTWOROWEJ			
15 KNNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych NA PODDASZU	m ²			
	0.95*1.4	m ²	1.330		
				RAZEM	1.330
16 KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DREWNIANYCH GŁÓWNYCH	m ²			
	2.35*1.48	m ²	3.478		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.476
17	KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DREWNIANYCH DO PIWNICY 1.22*1.8	m ² m ²	2.196	2.196
				RAZEM	2.196
4		Ocieplenie ścian zewnętrznych (BOCZNYCH I TYLNEJ)			
18	KNNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 30% powierzchni ścian) (99.2-4.8)*0.30 (200.9-21.6-3.5)*0.30 (97.2-3.1)*0.30	m ² m ² m ²	28.320 52.740 28.230	
				RAZEM	109.290
19	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.05*8+0.8*2+0.6*2+1.35+1.9*2)*0.30 (1.05+1.45)*0.30 (1.1+0.45+1.25)*0.30	m ² m ² m ²	4.905 0.750 0.840	
				RAZEM	6.495
20	KNR 2-17 d.4 0113-02	ANALOGIA Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 4.3*0.38+3.0*0.47	m ² m ²	3.044	3.044
				RAZEM	3.044
21	KNR 2-17 d.4 0138-01	ANALOGIA Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.4 0901-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m ² . (200.9-21.6-3.5)*0.30 (99.2-4.8)*0.30 (97.2-3.1)*0.30	m ² m ² m ²	52.740 28.320 28.230	
				RAZEM	109.290
23	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (200.9-21.6-3.5)*0.70 (99.2-4.8)*0.70 (97.2-3.1)*0.70	m ² m ² m ²	123.060 66.080 65.870	
				RAZEM	255.010
24	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian NADZIEMIA z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor biały). 200.9-21.6-3.5 99.2-4.8 97.2-3.1	m ² m ² m ²	175.800 94.400 94.100	
				RAZEM	364.300
25	KNR 0-23 d.4 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (4*4.7+4*5.1+4.2+4.0+2*6.8+2*3.4+2.2)*0.30 (4.7+5.1+5.6)*0.30 (4.8+1.8+4.9)*0.30	m ² m ² m ²	21.000 4.620 3.450	
				RAZEM	29.070
26	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (elewacja tylna i boczna wschodnia). 9.6+9.4	m m	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
27	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian COKOŁU z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor szary). 20.6+17.2	m ² m ²	37.800	37.800
				RAZEM	37.800
28	KNR 0-17 d.4 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach COKOŁU 20.6+17.2	m ² m ²	37.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 9-24 d.4 0209-07	Wykonanie boniowania - przyklejenie płyt	m ²	RAZEM	37.800
		37.80	m ²	37.800	
30	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (elewacja tylna i boczna zachodnia).	m	RAZEM	37.800
		9.6+21.2	m	30.800	
31	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	RAZEM	30.800
		11.0+11.0+8.0	m	30.000	
32	NNRKNB d.4 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY OKIENNE	m ²	RAZEM	30.000
		(1.05*8+0.8*2+0.6*2+1.35+1.9*2)*0.40	m ²	6.540	
		(1.05+1.45)*0.40	m ²	1.000	
		(1.1+0.45+1.25)*0.40	m ²	1.120	
33	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej COKÓŁ	m ²	RAZEM	8.660
		(21.2-1.5+9.5-0.30)*0.30	m ²	8.670	
34	KNNR 2 d.4 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m DWIE ŚCIANY BOCZNE I TYŁ	m ²	RAZEM	364.300
		364.3	m ²	364.300	
35	KNNR 2 d.4 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MAŁOWANIE COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ	m ²	RAZEM	37.800
		37.8	m ²	37.800	
36	KNR AT-26 d.4 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ	m ²	RAZEM	37.800
		37.8	m ²	37.800	
5		REMONT I MAŁOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT DETALU			
37	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy, gzymsów, PARAPETÓW itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1.05*9*0.25	m ²	2.363	
38	KNR 4-01 d.5 0535-08	ANALOGIA - ROZEBRANIE POKRYCIA GZYMSU DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ	m ²	RAZEM	2.363
		(9.3+0.5)*0.35	m ²	3.430	
39	KNNR 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 10% powierzchni ściany)	m ²	RAZEM	10.230
		9.3*11.0*0.10	m ²	10.230	
40	KNNR 3 d.5 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap.o powierzchni do 5 m2 (TYNK RENOWACYJNY)	m ²	RAZEM	10.230
		10.23	m ²	10.230	
41	KNNR-W 3 d.5 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m ²	RAZEM	92.070
		9.3*11.0*0.9	m ²	92.070	
42	KNR AT-26 d.5 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	RAZEM	92.070
		92.07	m ²	92.070	
43	KNR 4-01 d.5 1204-08	ANALOGIA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	RAZEM	92.070
		92.07	m ²	92.070	
44	KNNR 3 d.5 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni FARBA CAPAROL HISTOLITH	m ²	RAZEM	92.070
		92.07	m ²	92.070	
45	KNR 0-33 d.5 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy PUR	m	RAZEM	30.900
		(9.3+1.0)*3	m	30.900	
				RAZEM	30.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 2-02 d.5 0504-01	ANALOGIA Uzupełnienie pokrycia gzymsu attykowego dachówką marsylką ceramiczną 3.43	m ² m ²	 3.430	 3.430
47	NNRNKB d.5 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PA-RAPETY OKIENNE FRONT 1.05*9*0.25	m ² m ²	 2.363	 2.363
48	KNNR 2 d.5 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m ŚCIANA FRONTOWA 93.7+5.1	m ² m ²	 98.800	 98.800
49	KNNR 2 d.5 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MALOWANIE COKOŁU ŚCIANY FRONTOWEJ 16.9	m ² m ²	 16.900	 16.900
50	KNR AT-26 d.5 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU BUDYNKU 59.95	m ² m ²	 59.950	 59.950
6		WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH			
51	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.0	m m	 12.000	 12.000
52	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.0	m m	 11.000	 11.000
53	KNR 2-02 d.6 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 12.0	m m	 12.000	 12.000
54	KNR 2-02 d.6 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 11.0	m m	 11.000	 11.000
55	KNR 2-02 d.6 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
7		REMONT MURU OPOROWEGO I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNICY			
56	KNR 2-01 d.7 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 2.5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
57	KNR 4-04 d.7 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
58	KNR 4-01 d.7 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
59	KNR 2-02 d.7 0102-01	Ściany podziemia BLOCKÓW BETONOWYCH M-6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
60	KNR 4-01 d.7 0603-06	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku 5.3	m ² m ²	 5.300	 5.300
61	KNR 2-01 d.7 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 2.5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
62	KNR 2-02 d.7 0219-05	Nakrywy MURU OPOROWEGO o średniej grubości 7 cm 1.35	m ² m ²	 1.350	 1.350
63	KNR 4-01 d.7 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia NAKRYW MURU OPOROWEGO z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm 40	kg kg	 40.000	 40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 2-02 d.7 0902-01 z.sz. 5.6 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
65	KNR 3 d.7 0907-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
66		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
66	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
67	KNR 2-02 d.8 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
68	KNR 2-02 d.8 1602-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
69	KNR 4-01 d.8 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIE	m ²		
		112.0	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
70	KNR-W 4- d.8 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe ŚCIANY NAD LAMPERIĄ + SUFITY	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
71	KNR 4-01 d.8 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIERZCHNI MALOWANIA	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
72	KNR 4-01 d.8 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIERZCHNI MALOWANIA	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
73	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		224.0	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
74	KNR 0-23 d.8 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod MALOWANIE ŚCIAN - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		224.0	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
75	KNR 4-01 d.8 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
76	KNR 4-01 d.8 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe POWYŻEJ LAMPERII	m ²		
		168.0	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
77	KNR 4-01 d.8 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe LAMPERIE	m ²		
		112.0	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
78	KNR 4-01 d.8 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		50.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
79	KNR 4-01 d.8 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami	szt.		
		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.8	KNR 4-01 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych PODŁÓG DREWNIANYCH I BIEGÓW SCHODOWYCH o powierzchni ponad 1.0 m ² 73	m ² m ²	 73.000	 73.000
				RAZEM	73.000
81 d.8	KNR 4-01 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej BALUSTY SCHODOWEJ o powierzchni ponad 1.0 m ² 28.6	m ² m ²	 28.600	 28.600
				RAZEM	28.600
82 d.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 4.0	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
83 d.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 120	m m	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
84 d.8	KNR 4-03 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
85 d.8	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
86 d.8	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 13.5	m ² m ²	 13.500	 13.500
				RAZEM	13.500
9		POBOTY DODATKOWE			
87 d.9	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km (0.31*2+0.58+0.56+(109.29+10.23)*0.03+1.5)/0.80	m ³ m ³	 8.557	 8.557
				RAZEM	8.557
88 d.9	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 8.6	m ³ m ³	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600
			Mnożnik obmiaru	*3	25.800
89 d.9	kalk. własna	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów 8.6	m ³ m ³	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600