

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Wytyczenie obiektu w terenie ze szkicem tyczenia oraz zabiciem ławic i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą Krotność = 0.3 112.00	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
2	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 112,00*0,6= 67,20 m3 67.20	m ³ m ³	 67.200	
				RAZEM	67.200
3	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod chudy beton i stopy fundamentowe 10szt*0,6*0,6*0,5=1,8 m3 (stopy) 2,00*1,5*0,5= 1,50 m3(piec+komin) 3.30	m ³ m ³	 3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 67,2+3,30=70,50 70.50	m ³ m ³	 70.500	
				RAZEM	70.500
5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 70.50	m ³ m ³	 70.500	
				RAZEM	70.500
6	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 (0,5*0,5*0,3)*10= 0,75m3. (stopy) (2*0,8+0,4*1,11) *1,0= 2,04 m3(piec+komin) 2.79	m ³ m ³	 2.790	
				RAZEM	2.790
7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudy beton pod stopy gr.10cm 10szt*0,5*0,5*0,1=0,25m3 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (piasek gr.20cm) 14,00*8,00*0,20=22,40 -2,04=20,36 20.36	m ³ m ³	 20.360	
				RAZEM	20.360
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym,na piasku tłuczeń frakcji grubej 15cm i frakcji drobnej 15cm) gniejsu z kamieniołomu 8,00*14,00*0,30=33,60m3 - (2,0*1,5+0,4*1,1)*0,3=33,60-1,03=32,57 32.57	m ³ m ³	 32.570	
				RAZEM	32.570
10	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym piasek pod kostkę brukową grubości 5cm 14,00*8,00*0,05=5,6 5.60	m ³ m ³	 5.600	
				RAZEM	5.600
11	KNR 2-02 0208-01	Stopy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 0,25*0,25*0,7*10szt=0,437 0.437	m ³ m ³	 0.437	
				RAZEM	0.437
12	KNR AT-03 0304-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej 8*14=112,00 112.00	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
13	KNR 2-02 0405-02	Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.8,0m 112.00	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
14	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu poła- ci do 60% i pow. ponad 50 m2 112.00	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
15	KNR 2-02 0407-05	Stopy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 10*0,14*0,14*2,75=0,539 0.539	m ³ drew. m ³ drew.	 0.539	
				RAZEM	0.539

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (0,14*0,14)*30,4m=0,596 (płatwie P1) 0.596	m ³ drew. m ³ drew.	 0.596	
				RAZEM	0.596
17	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (1,50*2*10*0,14*0,14=0,588 (miecze) (2,2*4szt.*0,14*0,14=0,172(zastrzały) 0.76	m ³ m ³	 0.760	
				RAZEM	0.760
18	KNR 2-02 0409-01	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 18*5,15*0,05*0,06=0,054 m3 0.054	m ³ m ³	 0.054	
				RAZEM	0.054
19	KNR 2-02 0410-04	Olaczenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. (9,20*15,20=139,84 139.84	m ² m ²	 139.840	
				RAZEM	139.840
20	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (0,08*0,12)*15,20*6szt(płatwie P2)=0.876m3 0.976	m ³ drew. m ³ drew.	 0.976	
				RAZEM	0.976
21	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (14,14+8,14)*2*0,5=22,28 22.28	m ² m ²	 22.280	
				RAZEM	22.280
22	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1c 0,91*0,5*4,6=2,093 2.093	m ³ m ³	 2.093	
				RAZEM	2.093
23	Kalkulacja własna	Piec chlebowy+grill+wędzarka ,montaż z podłączeniem do komina murowanego z wyposażeniem kompletnym 2150zł*1 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000