

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT I OCIEPLENIE ELEWACJI, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, PACZKÓW, UL. STASZICA 30					
1		ROBORY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		17.0*12.0	m ²	204.000	
		11.9*14.0	m ²	166.600	
		11.9*14.0	m ²	166.600	
		17.0*12.0	m ²	204.000	
				RAZEM	741.200
2 d.1	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		740	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
3 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		35.9*30.4	m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
4 d.1	KNR-W 4- 01 0434- 04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		(1.5+2.5)*1.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu + zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (BOCZNYCH I TYLNEJ)			
6 d.2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 30% powierzchni ściany)	m ²		
		154.7*0.30	m ²	46.410	
		(210.0-30.4)*0.30	m ²	53.880	
		154.7*0.30	m ²	46.410	
				RAZEM	146.700
7 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0.9*18+0.4*14)*0.30	m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
8 d.2	KNR 2-17 0113-02	ANALOGIA Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		5.3*0.38	m ²	2.014	
				RAZEM	2.014
9 d.2	KNR 2-17 0138-01	ANALOGIA Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-02 0901-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. W MIEJSCE TYNKÓW SKUTYCH	m ²		
		154.7*0.30	m ²	46.410	
		(210.0-30.4)*0.30	m ²	53.880	
		154.7*0.30	m ²	46.410	
				RAZEM	146.700
11 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		154.7*0.70	m ²	108.290	
		(210.0-30.4)*0.70	m ²	125.720	
		154.7*0.70	m ²	108.290	
				RAZEM	342.300
12 d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian NADZIEMIA z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Grun-towanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor biały).	m ²		
		154.7-13.5	m ²	141.200	
		210.0-30.4-17.3	m ²	162.300	
		154.7	m ²	154.700	
				RAZEM	458.200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 0-23 d.2 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 128.4*0.30	m ² m ²	 38.520	 38.520
14	KNR 0-23 d.2 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowej (ELEWACJA TYLNA I BOCZNE). 17.35-1.10+11.85*2	m m	 39.950	 39.950
15	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian COKOŁU z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk minrealny oraz tynk mineralny (kolor szary). 13.5+17.3+13.5	m ² m ²	 44.300	 44.300
16	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach COKOŁU 13.5+17.3+13.5	m ² m ²	 44.300	 44.300
17	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*11.2+2*11.3+2*12.6	m m	 70.200	 70.200
18	NNRNKB d.2 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY OKIENNE (0.9*18+0.4*14)*0.40	m ² m ²	 8.720	 8.720
19	KNNR 2 d.2 1405-01 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich FARBA BAUMIT Silikat Color Li-fe bez gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m DWIE ŚCIANY BOCZNE I TYŁ 154.7*2+ 210.0	m ² m ²	 519.400	 519.400
20	KNNR 2 d.2 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich FARBA BAUMIT Silikat Color Li-fe bez gruntowania MALOWANIE COKOŁU ŚCIAN BOCZNYCH I ŚCIANY TYLNEJ 44.3	m ² m ²	 44.300	 44.300
21	KNR AT- d.2 26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU ŚCIANY BOCZNEJ I TYLNEJ 44.3	m ² m ²	 44.300	 44.300
3		REMONT I MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT DETALU			
22	KNR 4-01 d.3 0535-08	ANALOGIA - ROZEBRANIE POKRYCIA DASZKU DACHÓWKĄ KARPÍÓWKĄ 1.50*0.40*2	m ² m ²	 1.200	 1.200
23	KNNR 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 30% powierzchni ściany) (195.0-55.7-5.5)*0.30	m ² m ²	 40.140	 40.140
24	KNNR-W d.3 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą (195.0-55.7-5.5)*0.70	m ² m ²	 93.660	 93.660
25	KNR AT- d.3 26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 93.66	m ² m ²	 93.660	 93.660
26	KNNR 3 d.3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap.o powierzchni do 5 m2 (TYNK RENOWACYJNY BAUMIT KLIMA RK 39) 40.14	m ² m ²	 40.140	 40.140

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	ZKNR C-1 0411-02	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki (zaprawa BAUMIT multiContact MC 55 W) o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni do 5,0 m ² w jednym miejscu 195.0-55.7-5.5	m ² m ²	 133.800	
				RAZEM	133.800
28 d.3	KNR 4-01 0732-03	Uzupełnienie DETALI PODOKIENNYCH CIĄGNIONYCH na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej (zaprawa BAUMIT Stuccoco Mono SM 86); tynki z zaprawy szlachetnej o długości w jednym odcinku do 1 m (1.10+1.60)*2*2+(1.70+1.60)*2*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
29 d.3	KNR 2-02 0504-01	ANALOGIA Uzupełnienie pokrycia gzymsu attykowego dachówką karpiówką ceramiczną 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
30 d.3	KNR 4-01 0621-03	ANALOGIA Podkład gruntujący pod malowanie tynków preparatem BAUMIT UniPrimer 133.8	m ² m ²	 133.800	
				RAZEM	133.800
31 d.3	KNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni FARBA BAUMIT Silikat Color Life 133.80	m ² m ²	 133.800	
				RAZEM	133.800
32 d.3	KNR AT- 27 0102- 04	ANALOGIA Piaskowanie powierzchni muru ceglanego 55.7-1.5*2-1.0*2-3.15*1.7	m ² m ²	 45.345	
				RAZEM	45.345
33 d.3	KNR 4-01 0347-10	ANALOGIA Skucie powierzchni skrajnych cegieł cokołu 3.30*0.12*2	m ² m ²	 0.792	
				RAZEM	0.792
34 d.3	KNR-W 2- 02 0919- 01 z.sz. 5.7. 9911- 12	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - powierzchnia do 1 m ² 3.30*0.25*2	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
35 d.3	KNR AT- 26 0304- 01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU BUDYNKU 45.35+3.30*0.12*2	m ² m ²	 46.142	
				RAZEM	46.142
4		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
36 d.4	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.4+9.5*3	m ² m ²	 43.900	
				RAZEM	43.900
37 d.4	KNR 2-02 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
38 d.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIE (16.0+11.0*3)*1.4	m ² m ²	 68.600	
				RAZEM	68.600
39 d.4	KNR-W 4- 01 1202- 09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe ŚCIANY NAD LAMPERIĄ + SUFITY (16.0+11.0*3)*1.6 15.4+9.5*3	m ² m ² m ²	 78.400 43.900	
				RAZEM	122.300
40 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIĘRZCHNI MALOWANIA (68.6+78.4)*0.20	m ² m ²	 29.400	
				RAZEM	29.400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 4-01 d.4 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJĘTO 20% POMIĘRZCHNI MALOWANIA (43.9-3.26*2.26*3)*0.20	m ² m ²	 4.359	
				RAZEM	4.359
42	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (16.0+11.0*3)*3.0 43.9-2.08*2.26*3	m ² m ² m ²	 147.000 29.798	
				RAZEM	176.798
43	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod MALOWANIE ŚCIAN - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 168.8	m ² m ²	 168.800	
				RAZEM	168.800
44	KNR 4-01 d.4 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 29.8	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
45	KNR 4-01 d.4 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe POWYŻEJ LAMPERII 78.4	m ² m ²	 78.400	
				RAZEM	78.400
46	KNR 4-01 d.4 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe LAMPERIE 68.6	m ² m ²	 68.600	
				RAZEM	68.600
47	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 29.8	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
48	KNR 4-01 d.4 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami 9*2*3	szt. szt.	 54.000	
				RAZEM	54.000
49	KNR 4-01 d.4 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych PODŁÓG DREWNIANYCH I BIEGÓW SCHODOWYCH o powierzchni ponad 1.0 m2 2.08*1.1*1.7*2*3 (4.38-2.08)*2.16*3	m ² m ² m ²	 23.338 14.904	
				RAZEM	38.242
50	KNR 4-01 d.4 1209-10	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej BALUSTADY SCHODOWEJ o powierzchni ponad 1.0 m2 2.1*1.22*1.0*2*3+1.3*1.0	m ² m ²	 16.672	
				RAZEM	16.672
51	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.0*9	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
52	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
53	KNR 4-03 d.4 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR 4-03 d.4 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 15.4	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
5		POBOTY DODATKOWE			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.5	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km (146.7+0.8)*0.03+1/0.80	m ³ m ³	 5.675	
				RAZEM	5.675
57 d.5	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 5.68	m ³ m ³	 5.680	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *3	5.680 17.040
58 d.5	kalk. włas- na	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów 5.68	m ³ m ³	 5.680	
				RAZEM	5.680