

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek nr 44
48- 370 Paczków**

**reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków tel. 77 431-64-11**

1. Określenie przedmiotu zamówienia .

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie remontu budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Rynek nr 44 w Paczkowie wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego polegający na:

- wykonanie remontu dachu ceramiczno - papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą części więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, remont elewacji, wykonanie izolacji oraz prace towarzyszące na w/w nieruchomości.

2. Zakres rzeczowy i sposób wykonania robót :

2.1 Zakres rzeczowy i przedmiar wykonania robót zawierają:

- Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniami znajduje się u administratora budynku ZUKiM Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 w Paczkowie,
- Przedmiar robót (załącznik).

2.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia .

2.3 Technologia wykonania robót - wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z Polskim prawem przy uwzględnieniu:

- Stosowania pełnego zestawu materiałów systemowych gwarantowanego i potwierdzonego przez producenta .

2.4 Proponowany przez Zamawiającego okres gwarancji wykonania robót- 5 lat od daty odbioru robót.

2.5 Termin realizacji robót: VI-IX 2021r.

3. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta .
- Ofertę należy złożyć w siedzibie administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15).
- **Oferty składać do 05 maj 2021r.do godz. 14:00 .**
- Oferty zostaną rozpatrzone przez wspólnotę mieszkaniową .

4.Dokumenty oraz informacje wymagane przy złożeniu oferty .

- dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo - firmę,

- zaświadczenie (uwierzytelniona kserokopia) o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- kopie polis ubezpieczenia oferenta,
- kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby Budownictwa oraz uprawnień kierownika budowy,
- wypełniony i podpisany „formularz cenowy” oraz kosztorys inwestorski .

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

- cena - 100%

6. Udzielenie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zaproszenia do złożenia oferty .

Do udzielenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia są upoważnieni :

- Bartłomiej Marzec - tel. 77 431-64-11

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny .

Stosownie do zapisu art. 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych .

PREZES ZARZADU


Wiktor Sypek

Paczków, dnia 20.04.2021r.

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek nr 44; 48-370 Paczków
reprezentowana przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 w Paczkowie tel. 77 431- 64-11

FORMULARZ OFERTY

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Przedmiot zamówienia

- Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 20.04.2021. podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem postępowania tj.: wykonanie remontu dachu ceramiczno- papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą części więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, remont elewacji, wykonanie izolacji oraz prace towarzyszące na w/w nieruchomości .

Cena brutto oferty:	
Termin wykonania zamówienia	
Warunki płatności	21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

5. Załącznikami do oferty są:

.....
.....

6. Podpis(y) Wykonawcy(ów):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) Upoważnionej (ych) do Podpisania niniejszej oferty W imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remontu budynku przy ul. Rynek 44 w miejscowości Paczków						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d. 1	SST	Kalk. własna	Zabezpieczenie i wyгородzenie placu budowy	kpl.		
			1.00			
2 d. 1	SST	Kalk. własna	Sporządzenie projektu organizacji ruchu	kpl.	1.00	
			1.00		RAZEM	1.00
3 d. 1	SST	Kalk. własna	Opłaty za zajęcie chodnika i jezdni	kpl.	1.00	
			1.00		RAZEM	1.00
4 d. 1	SST	Kalk. własna	Badania archeologiczne	kpl.	1.00	
			1.00		RAZEM	1.00
5 d. 1	SST	Kalk. własna	Wykonanie prób kolorystycznych na obiekcie	kpl.	1.00	
			1.00		RAZEM	1.00
2			ROBOTY BUDOWLANE	kpl.	1.00	
2. 1			Roboty rozbiórkowe i remontowe		RAZEM	1.00
2. 1. 1			Fundamenty budynku			
6 d. 2. 1. 1	SST	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		Ściana frontowa	(2.78+7.17)*0.50	m ²	4.98	
7 d. 2. 1. 1	SST	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		Ściana frontowa	(2.78+7.17)*0.50	m ²	4.98	
8 d. 2. 1. 1	SST	KNR-W 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km [wykop na odkład, usunięcie pozostałości fundamentu od stony ściany bocznej]	m ³		
		Ściana frontowa	(2.78+7.17)*1.00*1.00	m ³	9.95	
		Ściana tylna	(7.57*1.00*1.00)	m ³	7.57	
		Ściana boczna	(24.78+2.78)*1.00*1.00	m ³	27.56	
9 d. 2. 1. 1	SST	KNKRB 1 0213-03	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi	m ³		
		Zasypanie wykopów	poz.8	m ³	45.08	
10 d. 2. 1. 1	SST	KNKRB 1 0213-03	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi [zakup i dowóz brakującego piasku do zasypania istn. dołu wraz z zagęszczeniem]	m ³		
					RAZEM	45.08

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Zasypanie do- łu od stronu ściany bocz- nej	410.87	m ³	410.87	
11 d. 2. 1. 1	SST	Kalk. własna	Wzmocnienie gruntu poprzez zastrzyki z zaczynu cementowego: - wykonanie przewierć pod fundament co 0,3 – 0,4 m o średnicy fi 22 mm, - montaż stalowych lanc iniekcyjnych o dostosowanej długości, - podanie pod ciśnieniem zaczynu z mikrocementów Koester Iniektionsle- im w ilości 70-100 kg/m	m	RAZEM	410.87
		Ściana bocz- na	24.78	m	24.78	
12 d. 2. 1. 1	SST	Kalk. własna	Izolacja pozioma ścian metodą iniekcji ciśnieniowej preparatem KOSTER Mautrol 2K	m	RAZEM	24.78
		Ściana fronto- wa	(2.78+7.17)	m	9.95	
		Ściana tylna	7.57	m	7.57	
		Ściana bocz- na	24.78	m	24.78	
13 d. 2. 1. 1	SST	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych [osuszenie i oczyszczenie	m ²	RAZEM	42.30
		Ściana fronto- wa	(2.78+7.17)*1.00	m ²	9.95	
		Ściana tylna	(7.57*1.00)	m ²	7.57	
		Ściana bocz- na	(24.78+2.78)*1.00	m ²	27.56	
14 d. 2. 1. 1	SST	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [odbicie tyn- ków zewnętrznych]	m ²	RAZEM	45.08
			poz.13	m ²	45.08	
15 d. 2. 1. 1	SST	KNR 9-24 0301-01 analogia	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach [wykonanie izolacji pionowej fundamentów z zapraw mineralnych odwra- calnych]	m ²	RAZEM	45.08
			poz.14	m ²	45.08	
16 d. 2. 1. 1	SST	KNK 2-06 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna.Gru- bość po zagęszczeniu ponad 8 cm [podbudowa z kamienia łamanego gr. 15 cm]	m ³	RAZEM	45.08
			(poz.6+poz.7)	m ³	9.96	
17 d. 2. 1. 1	SST	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [układanie płyt chodniko- wych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm - płyty z odzysku]	m ²	RAZEM	9.96
			poz.6	m ²	4.98	
18 d. 2. 1. 1	SST	KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [układanie kostki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm - kostka z odzysku]	m ²	RAZEM	4.98
			poz.7	m ²	4.98	
					RAZEM	4.98

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d. 2. 1. 1	SST KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku [wykonanie opaski szer. 50 cm z otoczaków]	m ²			
		Ściana tylna (7.57*0.50)				
20 d. 2. 1. 1	SST KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [beton C12/15]	m ²	3.79		
		Ściana tylna (0.28*0.10+0.15*0.10)*(7.57+0.50+0.50)	m ³	RAZEM		3.79
21 d. 2. 1. 1	SST KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ³	0.37		
		Ściana tylna (7.57+0.50+0.50)	m	RAZEM		0.37
2. 1. 2		Rusztowania	m	8.57		
				RAZEM		8.57
22 d. 2. 1. 2	SST KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²			
		Elewacja frontowa (7.17*8.48+2.78*8.48)	m ²		84.38	
		Elewacja tylna (7.57*8.60)	m ²		65.10	
		Elewacja boczna (24.78*6.85+2.78*8.48)	m ²		193.32	
23 d. 2. 1. 2	SST KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		RAZEM	342.80
		poz.22				
24 d. 2. 1. 2	SST KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:27,28,29,30,31,32,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73)	m ²	342.80		
		Ściany, elewacje		RAZEM		342.80
25 d. 2. 1. 3	SST Kalk. własna	Podstępowanie ściany bocznej zgodnie z dokumentacją	kpl.			
		Elewacja boczna 1.00	kpl.		1.00	
26 d. 2. 1. 3	SST KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej [częściowa rozbiórka przylegającej ściany - przyjęto 8,0 m ²]	m ³		RAZEM	1.00
		Elewacja boczna (8.00*0.36)	m ³		2.88	
27 d. 2. 1. 3	SST KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [odbicie tynków zewnętrznych, demontaż metalowych elementów i innych pozostałości w ścianach]	m ²		RAZEM	2.88
		Elewacja frontowa ((7.17*8.48+0.5*2.78*8.48)-(1.20*1.63*6+1.47*2.50+1.30*1.67+1.10*2.50))*20%	m ²		10.45	
		Elewacja tylna (7.57*8.60)-(0.90*1.25*5+0.74*1.23*3+1.05*2.40)	m ²		54.23	

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Elewacja boczna	$(8.48*0.40+6.85*8.80+7.98*5.60+6.85*9.58+8.00*0.40)*60\%$	m ²	106.31	
28 d. 2. 1. 3	SST KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża [oczyszczenie mechaniczne wraz z odpyleniem powierzchni murów]		m ²	RAZEM	170.99
		Elewacja frontowa	$((7.17*8.48+0.5*2.78*8.48)-(1.20*1.63*6+1.47*2.50+1.30*1.67+1.10*2.50))$	m ²	52.26	
		Elewacja tylna	$(7.57*8.60)-(0.90*1.25*5+0.74*1.23*3+1.05*2.40)$	m ²	54.23	
		Elewacja boczna	$(8.48*0.40+6.85*8.80+7.98*5.60+6.85*9.58+8.00*0.40+0.5*2.78*8.48)$	m ²	188.97	
29 d. 2. 1. 3	SST KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża [odgrzybienie cokołów preparatem Boramon]		m ²	RAZEM	295.46
		Elewacja frontowa - cokół	$(2.78+7.17)*0.30$	m ²	2.99	
		Elewacja tylna - cokół	$(7.57*0.30)$	m ²	2.27	
		Elewacja boczna - cokół	$(24.78+2.78)*0.30$	m ²	8.27	
30 d. 2. 1. 3	SST KNR-W 2-02 0906-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach pionowych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie [tynkowania] poz.28+poz.29		m ²	RAZEM	13.53
31 d. 2. 1. 3	SST KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji [farba podkładowa krzemianowa]		m ²	308.99	
		poz.30		m ²	RAZEM	308.99
32 d. 2. 1. 3	SST KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji [farba właściwa - kolorystyka zgodnie z dokumentacją] - malowanie dwukrotne] Krotność = 2		m ²	308.99	
		poz.31		m ²	RAZEM	308.99
2. 1. 4		Przypory		m ²	308.99	
					RAZEM	308.99
33 d. 2. 1. 4	SST KNR-W 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności ≥ 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km [wykopy pod fundamenty przypór]		m ³		
		$((2.0+1.0)*(0.8+1.0))*0.9*3$		m ³	14.58	
34 d. 2. 1. 4	SST KNKRB 1 0213-03	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi		m ³	RAZEM	14.58
		poz.33-(2.0*0.8)*0.3+(0.5*0.5)*0.5		m ³	14.23	
35 d. 2. 1. 4	SST KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym [beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm]		m ³	RAZEM	14.23
		$(2.1*0.9)*0.1*3$		m ³	0.57	
					RAZEM	0.57

L p.	Nr spec techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d. 2. 1. 4	SST	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej [izolacja pozioma]	m ²		
			(2.0*0.8)*3			
37 d. 2. 1. 4		Kalk. własna	Dylatacja ze styropianu gr. 1 cm	m ²	4.80	
				m ²	RAZEM	4.80
			(0.8*0.3)*3			
38 d. 2. 1. 4	SST	KNNR 2 0101- 02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetonowych	m ²	0.72	
				m ²	RAZEM	0.72
		Stopa Słup	(2.0+0.8+2.0)*0.3*3 (0.5+0.5+0.5)*6.8*3	m ²	4.32	
39 d. 2. 1. 4	SST	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm	t	30.60	
					RAZEM	34.92
		Stopa Słup	(55/1000)*3 (102/1000)*3	t	0.17	
40 d. 2. 1. 4	SST	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.31	
					RAZEM	0.48
		Stopa	(2.0*0.8*0.3)*3			
41 d. 2. 1. 4	SST	KNR 2-02 0208-07	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.44	
				m ³	RAZEM	1.44
		Słup	(0.5*0.5*6.8)*3			
42 d. 2. 1. 4	SST	KNR 9-24 0301-01 analogia	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach pionowych [wykonanie izolacji pionowej fundamentów z zapraw mineralnych odwra-	m ²	5.10	
			całnych]	m ²	RAZEM	5.10
			(2.0+0.8+2.0)*0.3+(0.5+0.5+0.5)*0.5			
43 d. 2. 1. 4	SST	KNR-W 2-02 0906-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach pionowych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie [tynkowanie ścian zaprawą mineralną wapienno-piaskową, bez domieszki cementu]	m ²	2.19	
				m ²	RAZEM	2.19
			(0.5+0.5+0.5)*(6.8-0.5)*3			
44 d. 2. 1. 4	SST	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [obróbka czapy słupów]	m ²	28.35	
				m ²	RAZEM	28.35
			(0.6*0.6)*3			
2. 1. 5			Kominy	m ²	1.08	
					RAZEM	1.08
45 d. 2. 1. 5	SST	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ [rozebranie i ponowne wymurowanie kominów]			
		Komin 1	((1.39*1.45)*2+(1.81*0.80+0.97*0.80))*0.16	m ³	1.00	

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Komin 2 Komin 3	$((1.27*1.08)*2+(0.97*0.80+1.59*0.80))*0.16$ $((1.23*0.40)*2+(1.19*0.25+1.25*0.25))*0.06$	m ³ m ³	0.77 0.10	
46	SST	KNR-W 2-02 0906-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie [tynkowanie ścian zaprawą mineralną wapienno-piaskową, bez domieszki cementu przemurowanych kominów]	m ²	RAZEM	1.87
d. 2. 1. 5		Komin 1 Komin 2 Komin 3	$(1.39*1.45)*2+(1.81*0.80+0.97*0.80)$ $(1.27*1.08)*2+(0.97*0.80+1.59*0.80)$ $(1.23*0.40)*2+(1.19*0.25+1.25*0.25)$	m ² m ² m ²	6.26 4.79 1.59	
47	SST	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [odbicie tynków wewnętrznych kominów]	m ²	RAZEM	12.64
d. 2. 1. 5		Komin 1 - część wystę- pująca na strychu Komin 2 - część wystę- pująca na strychu	10.55 8.57	m ² m ²	10.55 8.57	
48	SST	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [tynkowanie kominów]	m ²	RAZEM	19.12
d. 2. 1. 5			poz.47	m ²		
2. 1. 6		Dach		m ²	19.12	
					RAZEM	19.12
49	SST	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d. 2. 1. 6			246.86	m ²		
50	SST	KNR 4-01 0430-04	Rozębanie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m ² m ²	246.86 RAZEM	246.86
d. 2. 1. 6			poz.49			
51	SST	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi [impregnacja elementów drewnianych preparatem ognioochronnym np. FOBOS M-4]	m ² m ²	246.86 RAZEM	246.86
d. 2. 1. 6			167.61			
52	SST	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach [folia o gramaturze 100g/m ²]	m ² m ²	167.61 RAZEM	167.61
d. 2. 1. 6			poz.49			
53	SST	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm [kontrłaty o wym. 3x4 cm, impregnowane ciśnieniowo]	m ² m ²	246.86 RAZEM	246.86
d. 2. 1. 6			poz.50			
				m ²	246.86	
					RAZEM	246.86

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d. 2. 1. 6	SST	KNR K-05 0105-05	Montaż łąt pod dachówki Tegalit przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm [łąty o wym. 4x6 cm, impregnowane ciśnieniowo - rozstaw łąt wg zaleceń producenta dachówki] poz.50	m ²		
55 d. 2. 1. 6	SST	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę [dachówka karpiówka w kolorze ceglastym/czerwonym, matowa, w układzie w koronkę] poz.49	m ² m ²	246.86 RAZEM	246.86
56 d. 2. 1. 6	SST	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory (6.17+2.47+14.30+6.17+2.08)	m ² m	246.86 RAZEM	246.86
57 d. 2. 1. 6	SST	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory poz.56	m m	31.19 RAZEM	31.19
58 d. 2. 1. 6	SST	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² [usunięcie istn. wyłazów o wym. 40x40 cm] (1.00+1.00+1.00+1.00)	m szt.	31.19 RAZEM	31.19
59 d. 2. 1. 6	SST	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² [usunięcie istn. świetlika dachowego] 1.00	szt. szt.	4.00 RAZEM	4.00
60 d. 2. 1. 6	SST	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane [np. wyłaz 45x55 cm] (1.00+1.00)	szt. szt.	1.00 RAZEM	1.00
61 d. 2. 1. 6	SST	KNR 2-02 1220-03	Świetliki dachowe klatek schodowych [zakup i montaż świetlika dachowego o wym. 1,43x1,37 m] (1.43*1.37)	szt. m ²	2.00 RAZEM	2.00
62 d. 2. 1. 6	SST	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m ² (2.47*8.80+2.08*9.58)	m ² m ²	1.96 RAZEM	1.96
63 d. 2. 1. 6	SST	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m ² poz.62	m ² m ²	41.66 RAZEM	41.66
				m ²	41.66 RAZEM	41.66

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d. 2. 1. 6	SST	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną [papa podkła- dowa]	m ²		
			poz.62			
65 d. 2. 1. 6	SST	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną [gont bitumicz- ny w formie dachówki karpiówki w kolorze ceglastym]	m ² m ²	41.66 RAZEM	41.66
			poz.64			
66 d. 2. 1. 6	SST	Kalk. własna	Demontaż istniejących i montaż nowych kominków wentylacyjnych z ma- teriału niepalnego	m ² szt	41.66 RAZEM	41.66
			3.00			
2. 1. 7			Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe	szt	3.00 RAZEM	3.00
67 d. 2. 1. 7	SST	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			(8.80+9.58)			
68 d. 2. 1. 7	SST	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m m	18.38 RAZEM	18.38
			(0.42+0.47+5.33+1.21+0.65+6.65+0.20+0.73)			
69 d. 2. 1. 7	SST	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m m ²	15.66 RAZEM	15.66
			2.00			
70 d. 2. 1. 7	SST	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m ² m	2.00 RAZEM	2.00
			poz.67			
71 d. 2. 1. 7	SST	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m m	18.38 RAZEM	18.38
			(poz.68+0.70)			
72 d. 2. 1. 7	SST	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- nej	m m ²	16.36 RAZEM	16.36
			poz.69			
73 d. 2. 1. 7	SST	Kalk. własna	Zaślepienie otworu	m ² kpl.	2.00 RAZEM	2.00
			1.00			
				kpl.	1.00 RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
2. 1. 8			Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek			
74 d. 2. 1. 8	SST	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km (poz.14*0.015+poz.26+poz.27*0.015+poz.45+poz.47*0.015+poz.49*0.01)	m ³		
					10.75	
					RAZEM	10.75
75 d. 2. 1. 8	SST	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km Krotność = 9 poz.74	m ³ m ³		
					10.75	
					RAZEM	10.75
76 d. 2. 1. 8	SST	Kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.75	m ³ m ³		
					10.75	
					RAZEM	10.75
77 d. 2. 1. 8	SST	Kalk. własna	Wywóz i koszt składowania na wysypisku pozostałych materiałów z rozbiórki [poz. 45, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 64] 1.00	m ³ kpl.		
					10.75	
					RAZEM	10.75
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00